



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Земплан»

461710, Оренбургская область, Асекеевский район  
с. Асекеево, ул. Чапаева, 31  
тел. 8(35351) 2-12-00  
e-mail: zemplanas@yandex.ru

### СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по  
ул. Дружбы, 15 в с. Асекеево Асекеевского района  
Оренбургской области.**

Директор ООО «Земплан»

Инженер-сметчик



М.Ш.Газизов

Д.М.Закирова

с. Асекеево  
2015г.

Заказчик МО "Асекеевский сельсовет"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1619064 руб.  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2015 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул Дружбы, 15 в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области.  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
1	Л.С. №1	Ремонт крыши	718256			718256
2	Л.С. №2	Утепление и ремонт фасада	591290			591290
3	Л.С. №3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	491	37469		37960
4	Л.С. №4	Приборы учета электроснабжения		4332		4332
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1310037</b>	<b>41801</b>		<b>1351838</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>						
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1310037</b>	<b>41801</b>		<b>1351838</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1310037</b>	<b>41801</b>		<b>1351838</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1310037</b>	<b>41801</b>		<b>1351838</b>

1		2		3		4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль										
5	Письмо Минстроя РФ №6/01-08-1303 от 13.11.2010		Строительный контроль - 2,14 К=0,7						20250	20250
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"								20250	20250
Глава 12. Проектные и изыскательские работы										
	Итого по Главам 1-12		1310037		41801				20250	1372088
Налоги и обязательные платежи										
6	НДС -18%		Итого "Налоги и обязательные платежи"		235807		7524		3645	246976
					235807		7524		3645	246976
	Всего по сводному расчету		1545844		49325				23895	1619064

Директор ООО "Земплан" \_\_\_\_\_ М.Ш. Газизов

Составил: \_\_\_\_\_ Д.М. Закирова





УТВЕРЖДАЮ

" " 2015 г. И.о. главы МО "Асекеевский сельсовет"

*С.М. Хубагуллин*



**Дефектная ведомость на ремонт крыши многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	1 м2 покрытия кровли	386	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1 м2 кровли	386	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	1 м2 кровли	386	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	1 окон	2	
5	Очистка кровли от мусора	1 т мусора	27	
6	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1 м3 грунта	38,6	
7	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	1 м2 изолируемой поверхности	276	
8	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01	1 м2 изолируемой поверхности	276	
9	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	1 м2 утепляемого покрытия	276	
10	Установка стропил, мауэрлатов, балок, стоек, подкосов	1 м3 древесины в конструкции	7,48	
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1 м2	308,8	
12	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	1 м2 покрытия	386	
13	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,5	т	2,3	
14	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм	1 шт.	1544	
15	Устройство коньков из листовой оцинкованной стали	1 м2 покрытия	5,6	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
17	Установка люков на чердак, площадь проема до 2 м2	1 м2 проемов	1	
18	Скобяные изделия	компл.	1	

1	2	3	4	6
19	Разборка дымовых кирпичных труб	1 м	29,6	
20	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	5,6	
21	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1 м2 обрабатываемой поверхности	386	
22	Антисептик-антипирен РОГНЕДА ФЕНИЛАКС огнебио бкг	кг	124,3	

Составил Заки Д.М. Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.

с.Аскеево  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт крыши многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в с.Аскеево Аскеевского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Оренбургской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 847,542 тыс. руб.

Средства на оплату труда 136,099 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1134,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса добычи, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Кровля																			
1	ТЕР58-17-3 И2-Триказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-17-3 65 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,5, ЭМ=4,25, ЗПМ=11,5 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7154 руб.) 71%-83% 0,85 от ФОТ СП (5247 руб.) 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3,86	2619,29	2614,07	5,22			10110	10090	20		24,39	94,15				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-1-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ОЗП=11,5; ЭМ=6,16; ЗПМ=11,5 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (8458 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (6195 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,86	3266,46	3008,29	258,17	77,86		12609	11612	997	301	27,08	104,53	
3	ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,5; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,5 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (4768 руб.): 71%=63%*0,85 от ФОТ СП (3492 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,86	1937,28	1654,51	282,77	85,33		7478	6387	1091	329	15,16	58,52	
4	ТЕРр58-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 5 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ОЗП=11,5; ЭМ=4,23; ЗПМ=11,5 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (529 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (367 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 окон	0,02	37298,4	37247,81	50,59			746	745	1		341,3	6,83	
5	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка кровли от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (3808 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (2308 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,27	21368,73	21368,73				5770	5770			214,32	57,87	
6	ТЕРр51-6-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Погрузка мусора вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 18 Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой ОЗП=11,5; ЭМ=4,75; ЗПМ=11,5 Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (2061 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ СП (1159 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,386	34440,92	8342,33	26098,59			13294	3220	10074		83	32,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11.5, ЗМ=5.58, ЗПМ=11.5, МАТ=5.44 Кровли: НР (5832 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2789 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,76	12398,22	2263,32	503,82	33,35		34219	6247	1391	92	17,51	48,33	
8	ТЕР12-01-015-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-015-02 65 Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 ОЗП=11.5, ЗМ=5.57, ЗПМ=11.5, МАТ=3.96 Кровли: НР (3816 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1825 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,76	8049,96	1474,88	438,75	27,83		22218	4071	1211	77	11,41	31,49	
9	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11.5, ЗМ=5.72, ЗПМ=11.5, МАТ=5.08 Кровли: НР (15366 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7349 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	2,76	29967,2	5949,3	860,57	102,01		82709	16420	2375	282	45,54	125,69	
10	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил, мауэрлатов, балок, стоек подхосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11.5, ЗМ=5.78, ЗПМ=11.5, МАТ=4.09 Деревянные конструкции: НР (18707 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8938 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	7,48	12583,54	2750,92	256,05	27,83		94125	20577	1915	208	24,09	180,19	
11	ТЕР58-12-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР58-12-015-01 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11.5, ЗМ=5.99, ЗПМ=11.5, МАТ=4.81 Кровли, кровли (ремонтно-строительные): НР (5221 руб.): 71%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (3824 руб.): 52%=65%*(0.8*0.8) от ФОТ	100 м2	3,088	11075,15	2330,02	189,58	51,06		34200	7195	585	158	21,35	65,93	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,5; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,5; МАТ=6,63 Строительные металлические конструкции; НР (12733 руб.); 69%=90%*(0,9*0,86) от ФОТ СП (10703 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,86	8330,79	4266,27	2910,31	514,51			32157	16468	11234	1986	35,5	137,03	
13	ТСЦ-101-3031 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный; С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-3034 4494 Профилированный настил окрашенный; С21-1000-0,5 МАТ=2,95 Строительные металлические конструкции	Т	2,3	49835,47					114522							
14	ТСЦ-101-4647 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные; 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-4647 6048 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные; 4,8х50 мм МАТ=2,56 Строительные металлические конструкции	10 шт.	154,4	10,85					1675							
15	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство коньков из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандамузы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,5; ЭМ=5,98; ЗПМ=11,5; МАТ=3,48 Кровли НР (683 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (326 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,056	49223,03	13212,58	163,49	37,15			2756	740	9	2	112,75	6,31	
16	ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,5; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,5; МАТ=4,23 Деревянные конструкции НР (1436 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (686 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2368,05	776,94	149,31	20,36			4736	1554	299	41	6,63	13,26	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков на чердак, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,5; ЗМ=6,01; ЗПМ=11,5; МАТ=7,4 Деревянные конструкции: НР (167 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (80 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	452526,55	16572,31	8529,21	2025,61		4525	166	85	20	142,68	1,43	
18	ТСЦ-101-0894 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0894 6112 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении одноэтажных МАТ=4,04 Деревянные конструкции	КОМП.	1	514,66					515						
19	ТЕРр60-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка дымовых кирпичных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-2-1 6 Разборка дымовых кирпичных труб и борозок в один канал ОЗП=11,5; ЗМ=6,81; ЗПМ=11,5 Печные работы (ремонтно-строительные): НР (3730 руб.); 66%=78% (0,85*0,85) от ФОТ СП (2826 руб.); 50%=63% (0,8*0,8) от ФОТ	100 м	0,296	19452,43	18460,15	992,28	634,34		5758	5464	204	188	164,47	48,68	
20	ТЕР08-08-005-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка дымовых кирпичных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-08-005-01 253 Кладка дымовых кирпичных труб ОЗП=11,5; ЗМ=6,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,42 Конструкции из кирпича и блоков: НР (8455 руб.); 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (4910 руб.); 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки (без вычета пустот)	5,6	8015,21	1558,71	321,87	64,98		44885	8729	1802	364	12,97	72,63	
21	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Терилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,5; ЗМ=5,24; ЗПМ=11,5; МАТ=10,03 Теплоизоляционные работы: НР (5079 руб.); 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ СП (3166 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	3,86	2411,39	1686,59	704,94	22,31		9308	6510	2721	66	12,91	49,83	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	прайс лист	Антисептик-антипирен РОГНЕДА ФЕНИЛАКС огнебио бкг Теплоизоляционные работы	кг	124,3	45,2					5618						
Итого по разделу 1 Кровля																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Прочие ремонтно-строительные работы																
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)																
Кровли																
Деревянные конструкции																
Строительные металлические конструкции																
Печные работы (ремонтно-строительные)																
Конструкции из кирпича и блоков																
Теплоизоляционные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: Закру Д.М. Закирова  
(полномочия подтверждаются расшифровкой)

Проведил: М.Ш. Газизов  
(полномочия подтверждаются расшифровкой)





УТВЕРЖДАЮ

" " 2015 г. И.о. главы МО "Асекеевский сельсовет"

*С.С. Хубатуллин*

Прим. Хубатуллин



**Дефектная ведомость на утепление и ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1.</b>				
<b>Двери</b>				
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробок	2	
2	Снятие дверных полотен	1 м2 дверных полотен	3,8	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1 м2 проемов	1,8	
4	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
5	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	
6	Дверь стальная утепленная двупольная	шт.	1	
7	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	1 м2 оштукатурив аемой поверхности	1,72	
<b>Окна</b>				
8	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробок	1	
9	Снятие оконных переплетов остекленных	1 м2 оконных переплетов	1,87	
10	Разборка оконных свесов	1 м труб и покрытий	40,9	
11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	1 м2 проемов	1,87	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1 м2 покрытия	0,275	
13	Штукатурка поверхностей внутренних оконных откосов по бетону и камню плоских внутренних	1 м2 оштукатурив аемой поверхности	1,8	
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке оконных откосов внутренних	1 м2 окрашиваем ой поверхности	1,8	
<b>Цоколь</b>				

1	2	3	4	6
15	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,095	
16	Обшивка цоколя профлистом	1 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности й карнизов	40,12	
Фасад				
18	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	1 м трещин	46	
19	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	1 м2 поверхности	370	
20	Плиты теплоизоляционные из стекловолна URSA, марки: П-15-У24-1250-600-50	м3	18,87	
21	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом	1 м2 поверхности облицовки	370	
22	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-436,6	
23	Профилированный настил окрашенный: С21- 1000-0,7	т	3,01	
Отмостка				
24	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	1 м2 дорожек и тротуаров	63	
25	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	3,15	
Крыльцо				
26	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающ его слоя	0,9	
27	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	0,3	
28	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	1 м2	6	
29	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм	м2	6	
30	Монтаж каркаса навеса из профильной трубы 20x20, 40x40	1 т конструкций	0,0338	
31	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,0146	
32	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40x40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,0192	

1	2	3	4	6
33	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	1 м2 покрытия	7,8	
34	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7	т	0,0635	
35	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм	1 шт.	31,2	

Составил: Зах Д.М.Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:



*Сметчик*

УТВЕРЖДАЮ:



2015 г.

с. Аскеево  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Утепление и ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в с. Аскеево Аскеевского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Оренбургской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 697,722 тыс. руб.

Средства на оплату труда 68,484 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 548,54 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн	З/п	Эк Маш			З/п	Эк Маш	З/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Двери																
1	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5, ЭМ=5,1, ЗПМ=11,5 Проемы (ремонтно-строительные): НР (264 руб.) 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (203 руб.) 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	21850,45	19753,44	2107,01	548,78		437	395	42	11	179,3	3,59	

ГРАНД-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕРр56-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,5, ЗПМ=11,5 Проемы (ремонтно-строительные), НР (105 руб.): 70%=62%*0,85 от ФОТ СП (75 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,038	3959,45	3959,45					150			36,28	1,38		
3	ТЕР10-01-039-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=11,5, ЗМ=6,03, ЗПМ=11,5, МАТ=5,5 Деревянные конструкции: НР (248 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (118 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,018	168988,89	13155,43	8711,54	2105,42			3042	237	157	38	104,28	1,88	
4	ТСЦ-101-0889 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополотных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополотных МАТ=3,95 Деревянные конструкции	компл.	1	421,58					422							
5	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,5, ЗМ=5,45, ЗПМ=11,5, МАТ=4,7 Строительные металлические конструкции: НР (451 руб.): 89%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (379 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	2	592,58	327,06	122,73				1185	654	245		24	4,8	
6	ТСЦ-201-0251 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дверь стальная утепленная двупольная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0251 17189 Двери отдельные утепленные двупольные 2ДСУ 2 02 1 МАТ=3,24 Строительные металлические конструкции	шт.	1	12698,53					12699							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 385 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11.5, ЭМ=6.81, ЗПМ=11.5, МАТ=4.64 Отделочные работы НР (363 руб.): 80%=105% (0.9*0.85) от ФОТ СП (168 руб.): 37%=55% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатурки поверхности	0.0172	38119.78	26048.31	513.61	328.33			656	448	9	6	204.06	3.51
Окна																
8	ТЕРр56-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11.5, ЭМ=5.35, ЗПМ=11.5 Проемы (ремонтно-строительные): НР (104 руб.): 70%=82% (0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 50%=62% (0.8 от ФОТ	100 коробок	0.01	15392.93	14448.5	944.33	312			154	145	9	3	128.73	1.29
9	ТЕРр56-2-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11.5, ЭМ=6.81, ЗПМ=11.5 Проемы (ремонтно-строительные): НР (69 руб.): 70%=82% (0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 50%=62% (0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0.0187	5311.78	5079.9	231.86	148.24			99	95	4	3	45.11	0.86
10	ТЕРр58-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка оконных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 8 Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов оплывов, свесов и т.п. ОЗП=11.5, ЭМ=4.17, ЗПМ=11.5 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (283 руб.): 71%=83% (0.85 от ФОТ СП (207 руб.): 52%=65% (0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0.409	976.32	975.32	1				399	399			9.1	3.72



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ТЕР10-01-034-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 103 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ОЗП=11,5, ЭМ=5,57, ЗГМ=11,5, МАТ=1,54 Деревянные конструкции: НР (383 руб.), 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (183 руб.), 43%=53%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0187	554892,33	22538,85	3221,08	280,49			10376	421	60	5	187,55	3,51	
12	ТЕР12-01-010-01 Ред.2009 с И1	Устройство мелких покрытий (брандауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,5, ЭМ=5,98, ЗГМ=11,5, МАТ=3,48 Кровли: НР (33 руб.), 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16 руб.), 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,00275	49223,03	13212,58	163,49	37,15			135	36			112,75	0,31	
13	ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутренних оконных откосов по бетону и камню плоских внутренних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11,5, ЭМ=6,81, ЗГМ=11,5, МАТ=4,64 Отделочные работы: НР (380 руб.), 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (176 руб.), 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,018	38119,78	26048,31	513,61	328,33			686	469	9	6	204,06	3,67	
14	ТЕР15-04-005-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная по штукатурке оконных откосов внутренних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 498 Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами, улучшенная по штукатурке стен ОЗП=11,5, ЭМ=5,56, ЗГМ=11,5, МАТ=2,95 Отделочные работы: НР (76 руб.), 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (35 руб.), 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018	9928,51	5283,79	91,57	3,22			179	95	2		42,9	0,77	

Цоколя

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,5, ЗМ=5,5, МАТ=11,5, МАТ=3,53 Деревянные конструкции: НР (221 руб.) 90%=118% (0,9*0,88) от ФОТ СП (106 руб.) 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,095	11567,75	2532,68	220,5			1099	246	21		22,5	2,14	
16	ТЕР10-01-008-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обшивка цоколя профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 28 Обшивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту ОЗП=11,5, ЗМ=5,51, ЗМ=11,5, МАТ=4,43 Деревянные конструкции: НР (1017 руб.) 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (486 руб.) 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,4012	36119,63	2817,27	132,96			14491	1130	53		25,1	10,07	
17	ТСЦ-509-0919 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Картон асбестовый общего назначения марки: ХАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0919 Картон асбестовый общего назначения марка: ХАОН-1 толщиной 4 и 6 мм МАТ=7,1 Деревянные конструкции	Т	-0,1284	39195,41					-5033						
Осад																
18	ТЕРр53-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 39 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ОЗП=11,5, ЗМ=11,5, МАТ=5,48 Стены (ремонтно-строительные): НР (1121 руб.) 73%=86% (0,85*0,85) от ФОТ СП (860 руб.) 55%=70% (0,8*0,8) от ФОТ	10 м трещин	4,6	397,57	333,73				1829	1535			2,71	12,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕР26-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР26-01-036-01 54 Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ОЗП=11,5; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,5; МАТ=4,08 Теплоизоляционные работы НР (5193 руб.); 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ СП (3237 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,7	2800,86	1817,35	61,76	5,52			10363	6724	229	20	16,06	59,42	
20	ТСЦ-104-0320 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-Y24-1250-600-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ104-0320 9521 Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-Y24-1250-600-50 МАТ=2,13 Теплоизоляционные работы	м3	18,87	1394,49					26314							
21	ТЕР15-01-062-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 279 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлокаркасом без пароизоляционного слоя ОЗП=11,5; ЭМ=5,47; ЗПМ=11,5; МАТ=2,98 Отделочные работы НР (39812 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (18413 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	3,7	103840,16	13396,35	1126	53,82			384209	49566	4166	159	106,19	392,9	
22	ТСЦ-101-3250 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3250 1675 Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием МАТ=2,06 Отделочные работы	м2	-436,6	308,81					-134826							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТСЦ-101-3035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный. С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил окрашенный. С21-1000-0,7 МАТ=2,95 Строительные металлические конструкции	T	3,01	46591,92					140242						
Отметка																
24	ТЕР27-07-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР27-07-002-01 364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗП=11,5, ЗМ=5,75, ЗПМ=11,5, МАТ=5,25 Автомобильные дороги. НР (1445 руб.) 65%=95% (0,85*0,8) от ФОТ СП (1445 руб.) 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 Дорожек и трогуаров	0,63	21908,33	3047,73	1850,18	480,82		13802	1920	1166	303	26,24	16,53	
25	ТЕР11-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-002-09 11 Устройство подстилающих слоев бетонных ОЗП=11,5, ЗМ=5,5, ЗПМ=11,5, МАТ=5,46 Полы НР (1245 руб.) 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ СП (677 руб.) 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	3,15	4672,11	421,71	1,43			12827	1328	5		3,66	11,53	
Крыльцо																
26	ТЕР11-01-002-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-002-04 6 Устройство подстилающих слоев щебеночных ОЗП=11,5, ЗМ=5,12, ЗПМ=11,5, МАТ=2,9 Полы НР (447 руб.) 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ СП (243 руб.) 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,9	1484,26	453,79	317,39	76,02		1336	408	286	66	3,73	3,36	
27	ТЕР11-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-002-09 11 Устройство подстилающих слоев бетонных ОЗП=11,5, ЗМ=5,5, ЗПМ=11,5, МАТ=5,46 Полы НР (119 руб.) 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ СП (63 руб.) 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,3	4072,11	421,71	1,43			1222	127			3,66	1,1	

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	ТЕР27-07-005-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытие из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-01 369 Устройство покрытие из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ОЗП=11,5; ЗМ=5,28; ЗПМ=11,5; МАТ=6,48 Автомобильные дороги: НР (1002 руб.): 121%+142%+0,85 от ФОТ СП (538 руб.): 65%+95%+0,85*0,8 от ФОТ	10 м2	0,6	1482,74	1371,72	87,44	8,97			890	823	52	5	10,5	6,3	
29	ТСЦ-403-8806 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-8806 31111 Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм МАТ=7,32 Автомобильные дороги	м2	6	508,3					3050							
30	ТЕР09-03-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж каркаса навеса из профильной трубы 20х20, 40х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР09-03-039-05 180 Монтаж опорных конструкций из нержавеющей трубы ОЗП=11,5; ЗМ=5,55; ЗПМ=11,5; МАТ=5,76 Строительные металлические конструкции: НР (64 руб.): 69%+90%+0,9*0,85 от ФОТ СП (54 руб.): 58%+85%+0,85*0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,0338	7043,13	2505,05	1596,46	240,12			238	85	54	8	19,38	0,66	
31	ТСЦ-103-1557 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/гс размером: 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-1557 8211 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/гс размером: 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм МАТ=3,66 Строительные металлические конструкции	т	0,0146	30851,53					450							
32	ТСЦ-103-1563 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/гс размером: 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-1563 8217 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/гс размером: 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм МАТ=3,66 Строительные металлические конструкции	т	0,0192	27526,63					530							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
33	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,32; ЗГМ=11,5; МАТ=6,63 Строительные металлические конструкции. НР (257 руб.) 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (216 руб.) 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,078	8330,79	4266,27	2910,31	514,51			850	333	227	40	35,5	2,77							
34	ТСЦ-101-3035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 МАТ=2,95 Строительные металлические конструкции	т	0,0635	46591,92					2959													
35	ТСЦ-101-4647 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4647 5048 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм МАТ=2,56 Строительные металлические конструкции	10 шт.	3,12	10,85					34													
Итого по разделу 1																	591290						548,54



Гранд-СМЭТА

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил \_\_\_\_\_ Д.М.Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М.Ш.Гаизов  
(подпись, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

" " 2015г. И.о. главы МО "Асекеевский сельсовет"

Р.М. Хубатуллин

**Дефектная ведомость на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области**



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1.</b>				
1	Демонтаж кабеля ввода	1 м	21	
2	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм <sup>2</sup> , количество проводов в линии 4	1 шт.	1	
3	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм <sup>2</sup>	1 м линии	5,25	
4	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм <sup>2</sup>	1 м	21	
5	Демонтаж старой электропроводки	1 м	113	
6	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup>	1 м	113	
7	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1 м	113	
23	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	1 м	113	
24	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм	м	113	
8	Демонтаж выключателей	1 шт.	4	
9	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1 шт.	4	
10	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	
11	Демонтаж светильников с лампами накаливания в подъезде	1 шт.	4	
12	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1 шт.	4	
13	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-001	шт.	4	
14	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения: ЛОН 60	1 шт.	4	
15	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	
16	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	
17	Щитки этажные	шт.	1	

1	2	3	4	6
18	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания для общефасадного освещения	1 шт.	1	
19	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	1 м3 грунта	1	
20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	1 м3 грунта	1	
21	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	1 шт.	1	
22	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	1 м	4,5	

Составил: Закирова Д.М. Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)





УТВЕРЖДАЮ:



2015 г.

с. Асекеево  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области

Основание:

Сметная стоимость 44,793 тыс. руб.

строительных работ 0,491 тыс. руб.

монтажных работ 37,469 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,243 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 46,52 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн	З/п	Эк Маш			З/пМех	Осн	З/п	Эк Маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕРр67-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж кабеля ввода И2-ДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 18 Демонтаж кабеля ОЗП=11,5, ЗМ=6,73, ЗПМ=11,5 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (156 руб.), 72%=85% от ФОТ СП (113 руб.), 52%=65% от ФОТ	100 м	0,21	1035,65	1033,16	2,49	1,61		217	217			9,64	2,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм08-02-374-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-374-03 864 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 ОЗП=11,5, ЭМ=5,09, ЗПМ=11,5, МАТ=4,28 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1323 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (849 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	4890,99	770,04	4034,79	862,5			4891	770	4035	863	5,34	5,34
3	ТЕРм08-02-394-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-394-01 870 Провод тросовый до 4 в лини, сечение жил до 6 мм2 ОЗП=11,5, ЭМ=5,35, ЗПМ=11,5, МАТ=4,59 Электромонтажные работы на других объектах: НР (160 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (102 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м линии	0,0525	15715,85	3671,03	657,35	66,82			825	193	35	4	28,4	1,49
4	ТСЦ-501-8207 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8207 38978 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 10 мм2 МАТ=5,39 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,021	127120,83					2670						
5	ТЕРр67-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж старой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр67-1-1 1 Демонтаж Демонтаж скрытой электропроводки ОЗП=11,5, ЗПМ=11,5 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) НР (222 руб.) 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (160 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,13	272,21	272,21				308	308			2,54	2,87	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм08-02-399-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 888 Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> ОЗП=11,5, ЭМ=5,39, ЗПМ=11,5, МАТ=3,53 Электромонтажные работы на других объектах: НР (418 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (268 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,13	692,19	454,94	14,93	1,84		782	514	17	2	3,52	3,98	
7	ТСЦ-501-8191 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8191 39362 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> МАТ=5,47 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,113	30319,23					3426						
23	ТЕРм08-02-390-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 865 Короба пластмассовые шириной до 40 мм ОЗП=11,5, ЭМ=5,2, ЗПМ=11,5, МАТ=4,18 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1950 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1252 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,13	2560,26	2128,08	185,28	1,61		2893	2405	209	2	16,29	18,41	
24	ТСЦ-509-1829 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель-канал (короб) "Электропласт", 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=6,87 Электромонтажные работы на других объектах	м	113	9,21					1041						
8	ТЕРр67-4-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 19 Демонтаж выключателей, розеток ОЗП=11,5, ЗПМ=11,5 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (18 руб.) 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (13 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04	625,95	625,95				25	25			5,84	0,23	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРм08-03 591-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-01 1898 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=11.5, ЭМ=5.28, ЗПМ=11.5, МАТ=2.42 Электромонтажные работы на других объектах НР (174 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	6431,22	5382,92	118,59	5,52		257	215	5		39,5	1,58	
10	ТСЦ-509- 1441 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=5.19 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	4	40,07					160						
11	ТЕРм67-4- 3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников с лампами накаливания в подъезде ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм67-4-3 21 Демонтаж светильников с лампами накаливания ОЗП=11.5, ЭМ=6.8, ЗПМ=11.5 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные); НР (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	684,83	677,35	7,48	4,83		27	27			6,32	0,25	
12	ТЕРм08-03- 593-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-593-01 1712 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды ОЗП=11.5, ЭМ=6.73, ЗПМ=11.5, МАТ=7.26 Электромонтажные работы на других объектах; НР (433 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (278 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	31337,19	6568,46	10593,22	6770,86		1253	263	424	271	48,2	1,93	
13	ТСЦ-509- 2461 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100- 001 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ509-2461 Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001 МАТ=4,31 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	4	204,85					819						

Гранд-СМЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-509-1857 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения. ПОН 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ509-1857 Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения. ПОН 60 МАТ=2,12 Электромонтажные работы на других объектах	10 шт.	0,4	57,67					27						
15	ТЕРМ08-03-572-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к рас., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к рас., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ08-03-572-03 1671 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ОЗП=11,5, ЭМ=5,36, ЗПМ=11,5, МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах НР (82 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (63 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	150,33	94,84	55,49	5,55		150	95	55	6	0,696	0,7	
16	ТЕРМ08-03-572-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ08-03-572-03 1671 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ОЗП=11,5, ЭМ=5,36, ЗПМ=11,5, МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах НР (271 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (114 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	1363,53	316,14	184,97	18,52		1364	316	185	19	2,32	2,32	
17	ТСЦ-509-2494 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щитки этажные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ509-2494 Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402) МАТ=3,05 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	5526,42					5526						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
18	ТЕРм08-02-369-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания для общесветового освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-369-01 850 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания ОЗП=11,5, ЗПМ=5,12, ЗПМ=11,5, МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (187 руб.), 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (120 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	684,2	165,83	316,06	64,98		684	166	316	65	1,15	1,15			
19	ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-057-02 1493 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ОЗП=11,5, ЗПМ=11,5 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (101 руб.), 61%=60%*0,9*0,85 от ФОТ СП (51 руб.), 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,01	16505,72	16505,72				165	165			154		1,54		
20	ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-02-061-01 1518 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ОЗП=11,5, ЗПМ=11,5 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (56 руб.), 61%=80%*0,9*0,85 от ФОТ СП (28 руб.), 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,01	9119,04	9119,04					91	91			88,5		0,89	
21	ТЕРм08-02-471-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-471-01 1040 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм ОЗП=11,5, ЗПМ=5,36, ЗПМ=11,5, МАТ=4,76 Электромонтажные работы на других объектах: НР (115 руб.), 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (74 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ	10 шт.	0,1	5561,6	1383,11	365,02	35,19		556	138	37	4	10,7		1,07		
22	ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-472-02 1045 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ОЗП=11,5, ЗПМ=5,36, ЗПМ=11,5, МАТ=4,76 Электромонтажные работы на других объектах: НР (80 руб.), 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,045	7279,51	2145,87	473,8	40,83		328	97	21	2	16,6		0,75		
Итого по разделу 1											37960					46,52		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: Д.М. Закирова

(подпись, расшифровка)

Проверил: М.Ш. Газизов

(подпись, расшифровка)




УТВЕРЖДАЮ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г. И.о. главы МО "Асекеевский сельсовет"  Р.М.Хуббатуллин

**Дефектная ведомость на приборы учета электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул.Дружбы, 15 в с.Асекеево Асекеевского района Оренбургской области**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1.</b>				
1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании общедомовые	1 шт.	1	
2	Счетчик электрической энергии электронный, : , трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)A (многотарифный)	шт.	1	

Составил:  Д.М.Закирова  
(должность, подпись, расшифровка)



*С. Асекево*

2015 г.

с. Асекево

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4 (локальная смета)

на Приборы учета электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Дружбы, 15 в п. Асекево Асекеевского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Оренбургской области

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 5,112 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,121 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0,87 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн	З/п	Эк Маш		Осн	З/п	Эк Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР08-03-600-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании общедомовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-600-02 1784 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ОЗП=11,5, ЗМ=5,39, ЗПМ=11,5, МА Т=6,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (98 руб.): 81%=95% от ФОТ СП (63 руб.): 52%=65% от ФОТ	шт.	1	137,76	118,57	14,93	1,84			138	119		2	0,87	0,87	
2	ТСЦ-509-8174 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R/N, 5(7,5)A (многотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-8174 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R/N, 5(7,5)A (многотарифный) МАТ=8,57 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	4032,87					4033							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>ВСЕГО по смете</b>																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
<b>ВСЕГО по смете</b>																

Составил: Д.М. Закирова  
(подпись, должность, расшифровка)

Проверил: М.Ш. Газизов  
(подпись, должность, расшифровка)







Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации  
Зарегистрировано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  
с внесением сведений в государственный реестр СРО за № 85  
Регистрационный номер членки СРО П-085-15122009 от 15 декабря 2009 г.

**Некоммерческое партнерство  
«Приволжское региональное общество архитекторов и  
проектировщиков» Саморегулируемая организация**

443010 г. Самара ул. Чапаевская д. 210 www.proap-sto.ru



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального  
строительства

г. Самара

26 сентября 2012 г.

№ 0431-2012-5622004426-П-85

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Земплан»

ИНН 5622004426 ОГРН 1055602033849

461710, Оренбургская обл., Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Новая, д. 1, кв. 1

Основание выдачи Свидетельства

Решение Коллегии НП «ПРОАП» СРО, протокол № 94 от 26 сентября 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к  
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  
строительства.

Начало действия с 26 сентября 2012 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 0315-2011-5622004426-П-85 от 26.09.2012



Председатель Коллегии  
НП «ПРОАП» СРО





# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 26 сентября 2012 г. № 0431-2012-5622004426-П-85

## Виды работ

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация Общество с ограниченной ответственностью «Земплан» имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	Работы по подготовке архитектурных решений
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6.	Работы по подготовке технологических решений:
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.6.	Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

Продолжение на листе 2





Председатель Коллегии  
НП «ПРОАП» СРО  
Корякин Ю.М.

Лист продолжения 2

№ 0431-2012-5622004426-П-85

продолжение

№	Наименование вида работ
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Председатель Коллегии НП «ПРОАП» СРО

Ю.М.Корякин