

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Бузулук, 3 микрорайон, д. №3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость строительных работ 2775,4485 тыс. руб.

Средства на оплату труда 760,385 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5942 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР46-01-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-03 10 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами ОЗП=11,89; ЭМ=6,65; ЗПМ=11,89; МАТ=4,95 НР (214428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (122531 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	10,192	66702,03	24900,51	872,15	145,77	679827	253786	8889	1486
2	ТСЦ-102-0027 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0027 6569 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта МАТ=3,45	м3	-1,733	8201,82				-14214			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТСЦ-103-0017 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0017 6912 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=3,69	м	-115,2	149,15				-17182			
4	ТСЦ-203-0511 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щиты: из досок толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0511 19899 Щиты: из досок толщиной 25 мм МАТ=7,44	м2	-146,8	300,13				-44059			
5	ТСЦ-204-0015 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0015 19924 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм МАТ=4,03	т	-4,79	25833,15				-123741			
6	ТСЦ-101-1871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1871 5325 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп МАТ=5,02	т	-4,892	34367,22				-168124			
7	ТСЦ-201-0794 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструкции стальные тяжёлой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0794 18314 Конструкции стальные тяжёлой МАТ=3,55	т	0,4998	51511,78				25746			
8	ТСЦ-101-1627 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1627 4702 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной: 4-6 мм МАТ=5,33	т	0,007	35598,8				249			
9	ТСЦ-101-1871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1871 5325 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп МАТ=5,02	т	2,8525	34367,22				98032			
10	ТСЦ-509-0030 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфты натяжные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0030 48618 Муфты натяжные МАТ=3,21	шт.	6	444,33				2666			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТСЦ-101-3700 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3700 4941 Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм МАТ=5,34	т	0,0382	38941,36				1488			
12	ТЕРр53-15-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 41 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,08 НР (826 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (634 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,024	119255,78	46949,57	898,26	191,79	2862	1127	22	5
13	ТЕРр53-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 39 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (7185 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5512 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	28,525	413,43	345,05			11793	9843		
14	ТЕР08-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=5,36 НР (57322 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33284 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,5475	7475,89	5337,66	35,45		86328	61637	409	
Восстановление деформационного шва (2 шт. по 15 м).												
15	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичного зуба ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (1897 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1084 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,88	1824,76	1036,57	788,19	164,32	3431	1949	1482	309
16	ТЕР06-01-024-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 78 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,8; ЗПМ=11,89; МАТ=5,41 НР (2483 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1366 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0225	967726,93	130690,4	34625,53	7245,65	21774	2941	779	163



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТСЦ-204-0100 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III МАТ=4,52	т	-0,2277	28974,15				-6597			
18	ТСЦ-204-0100 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III МАТ=4,52	т	0,1002	28974,15				2903			
19	ТЕРр53-21-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-3 65 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный ОЗП=11,89; ЭМ=5,04; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81 НР (587 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3	6601,01	2679,17	748,39		1980	804	225	
20	ТСЦ-104-0012 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0012 9324 Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм МАТ=4,34	м3	-0,348	2287,4				-796			
21	ТСЦ-104-1703 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-1703 9395 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL МАТ=2,99	м3	0,348	1872,04				651			
22	ТЕР26-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 54 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,89; МАТ=4,35 НР (218 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,15	2920,2	1878,98	58,47	5,71	438	282	9	1
23	ТСЦ-104-0175 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты теплоизоляционные: из пенопласта полистирольного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0175 9485 Плиты теплоизоляционные: из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 МАТ=3,58	м3	0,3	2532,78				760			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР08-01-003-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 17 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,87 НР (882 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (512 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,15	23557,06	6321,32	1025,12		3534	948	154	
25	ТЕР08-01-003-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 18 На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (-426 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-247 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	-0,15	12071,56	3052,64	467,76		-1811	-458	-70	
26	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1085 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18	52364,37	13660,66	178,53	38,4	9426	2459	32	7
Итого по разделу 1									1031382			
<b>Раздел 2. Наружные отделочные работы.</b>												
27	ТЕР15-02-037-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-04 415 Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (11912 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5509 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,7325	21572,45	8545,94	119,8	48,51	37374	14806	208	84
28	ТЕР15-02-036-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-06 411 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг ОЗП=11,89; ЭМ=6,24; ЗПМ=11,89; МАТ=5,68 НР (73038 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33780 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,7325	104723,07	52186,64	903,93	510,08	181433	90413	1566	884
29	ТЕР15-04-012-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 523 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная ОЗП=11,89; ЭМ=4,75; ЗПМ=11,89; МАТ=2,08 НР (1714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (793 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7325	2864,31	1236,08	26,79		4962	2142	46	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРр61-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЦОКОЛЬ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 68 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (6839 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4083 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,407	32582,22	25078,74	5,23		13261	10207	2	
Итого по разделу 2 Наружные отделочные работы.									374697			
Раздел 3. Отделка коридоров общего пользования.												
31	ТЕРр53-14-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-2 40 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,07 НР (2216 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1700 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	0,2	20777,35	15104,22	341,36	72,89	4155	3021	68	15
32	ТЕРр61-2-7 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (2318 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1384 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	36382,24	28725,53	158,46	110,46	4366	3447	19	13
33	ТЕРр61-26-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перетирка штукатурки внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-1 237 Перетирка штукатурки Перетирка штукатурки внутренних помещений ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (12266 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7323 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	5,29	3583,93	3444,3	23,64	16,53	18959	18220	125	87
34	ТЕР15-04-005-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 498 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен ОЗП=11,89; ЭМ=4,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (46266 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21398 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,58	10899,42	5462,98	80,7	3,33	115316	57798	854	35



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРр53-21-15 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 77 Восстановление солнцезащиты Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=6,04 НР (2736 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2099 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,52	7382,44	7207,96	5,06		3839	3748	3	
36	ТЕРр62-17-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-2 95 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (6442 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3790 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,943	9090,34	3202,57	53,98	16,53	26753	9425	159	49
37	ТЕРр62-11-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-11-4 74 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (6246 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3674 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,943	5856,06	3104,48	53,98	16,53	17234	9136	159	49
38	ТЕРр62-7-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-7-1 35 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (15659 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9211 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,6	6352,44	3472,59	53,98	16,53	41926	22919	356	109
Итого по разделу 3 Отделка коридоров общего пользования.									377276			
Раздел 4. Внутренние отделочные работы.												
39	ТЕРр69-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 13 Сверление отверстий Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (211 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	0,48	735,63	665,13	70,5		353	319	34	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕРр69-2-3</b> <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр69-2-3 15 Сверление отверстий Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (242 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (147 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	0,48	845,57	764,53	81,04		406	367	39	
77	<b>ФЕР46-03-014-45</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР46-03-014-45 17 ФЕР 46. Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (277 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (158 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 отверстий	0,36	2032,28	917,45	1114,83		732	330	402	
80	<b>ФЕР46-03-014-58</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР46-03-014-58 17 ФЕР 46. Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 отверстий	0,18	92,25	37,51	54,74		17	7	10	
78	<b>ФЕР46-03-014-58</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР46-03-014-58 17 ФЕР 46. Работы при реконструкция зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 отверстий	0,18	92,25	37,51	54,74		17	7	10	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРр53-21-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-6 68 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ОЗП=11,89; ЭМ=4,3; ЗПМ=11,89 НР (1046 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (802 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,233	20354,36	4073,87	16280,49	2075,28	4743	949	3794	484
42	ТСЦ-101-8052 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пена монтажная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-8052 559 Пена монтажная МАТ=3,62	л	2,25	219,3				493			
45	ТЕРр61-2-7 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1179 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (704 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,061	36382,24	28725,53	158,46	110,46	2219	1752	10	7
46	ТЕР46-02-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (214 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (122 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,101	2528,77	2528,77			255	255		
47	ТЕР15-02-018-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-018-02 355 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная ОЗП=11,89; ЭМ=9,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,73 НР (1250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (578 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,105	22703,8	13766,6	1391,19	1115,88	2384	1445	146	117



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕРр53-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 39 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (529 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (406 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	2,1	413,43	345,05			868	725		
49	ТЕРр63-6-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-6-2 61 Смена обоев Смена обоев улучшенных ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=4,33 НР (42435 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (26114 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 оклеенной поверхности	9,577	12470,37	6800,25	74,29	16,53	119429	65126	711	158
50	ТЕРр63-6-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев высококачественных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-6-3 62 Смена обоев Смена обоев высококачественных ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=4,03 НР (9285 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (5714 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 оклеенной поверхности	1,648	22773,27	8651,05	74,29	16,53	37530	14257	122	27
51	ТЕРр63-6-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев виниловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-6-3 62 Смена обоев Смена обоев высококачественных ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=4,03 НР (721 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (444 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 оклеенной поверхности	0,128	22773,27	8651,05	74,29	16,53	2915	1107	10	2
52	ТСЦ-101-1992 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1992 1687 Обои высококачественные МАТ=3,96	100 м2	-0,1434	11688,1				-1676			
53	ТСЦ-101-3926 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои виниловые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3926 1686 Обои виниловые моющиеся: VETERMAN МАТ=4,15	м2	14,34	103,46				1484			
54	ТЕРр63-7-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-7-5 67 Разборка облицовки стен Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ОЗП=11,89; ЭМ=5,95; ЗПМ=11,89 НР (7571 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (4659 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,3535	9404,78	8313,01	1091,77	292,02	12729	11252	1477	395



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР15-01-019-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-01 86 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,74 НР (32353 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14963 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,3535	68698,65	29738,79	222,82	140,66	92984	40251	302	190
56	ТЕРр63-5-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обоев простых и улучшенных с потолка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-5-1 58 Снятие обоев Снятие обоев простых и улучшенных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (370 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,4934	1152,5	1152,5			569	569		
57	ТЕР15-06-001-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка обоями потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклейка обоями потолков ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=2,56 НР (881 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,4934	4087,95	2229,61	7,43	1,66	2017	1100	4	1
58	ТЕР15-06-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-002-01 738 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=4,32 НР (2881 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1332 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,446	24418,62	8071,05	7,43	1,66	10891	3600	3	1
59	ТЕРр62-7-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-7-6 40 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,12 НР (7276 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4280 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,15	13434,88	9287,52	53,98	16,53	15450	10681	62	19
60	ТЕРр62-8-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-8-6 46 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,2 НР (697 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (410 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092	16327,51	11120,72	53,98	16,53	1502	1023	5	2



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР15-06-001-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Разборка облицовки потолков (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклейка обоями потолков ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=2,56 НР (2582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1194 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	1,8084	1789,63	1783,69	5,94	1,33	3236	3226	10	2
62	ТЕР15-06-001-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка потолков плиткой (материал собственника) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклейка обоями потолков ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=2,56 НР (3228 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	1,8084	4087,95	2229,61	7,43	1,66	7393	4032	13	3
63	ТСЦ-101-1868 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1868 1693 Обои потолочные МАТ=2,42	100 м2	-2,043	1458,03				-2979			
64	ТЕРр62-1-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска клеевыми составами улучшенная (потолка и стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-1-2 2 Окраска клеевыми составами Окраска клеевыми составами улучшенная ОЗП=11,89; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (1108 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (652 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,644	2940,57	2513,78	48,92	16,53	1894	1619	32	11
65	ТЕРр62-1-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска известковыми составами по штукатурке (стен и потолка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-1-4 4 Окраска известковыми составами Окраска известковыми составами по штукатурке ОЗП=11,89; ЭМ=5,7; ЗПМ=11,89; МАТ=4,66 НР (1260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (741 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,1055	1861,22	1659,49	38,82	16,53	2058	1835	43	18
66	ТЕРр62-16-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-16-1 89 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=3,7 НР (418 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (246 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181	10610,05	3378,07	53,98	16,53	1920	611	10	3



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕРр62-17-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-1 94 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (63 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (37 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	11538,98	4174,46	53,98	16,53	254	92	1	
68	ТЕРр63-10-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-2 79 Разборка облицовки из гипсокартонных листов Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (57 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,072	1222,85	1175,56	47,29	32,94	88	85	3	2
69	ТЕРр63-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки из пластиковых панелей стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-1 78 Разборка облицовки из гипсокартонных листов Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (372 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,615	944,27	896,98	47,29	32,94	581	552	29	20
70	ТЕР15-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,7 НР (3227 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,615	26597,66	6541,28	607,05	18,07	16358	4023	373	11
71	ТСЦ-101-1862 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,0624	130618,23				-8151			
72	ТСЦ-101-3435 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3435 1717 Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм МАТ=3,73	м2	62,4	266,47				16628			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР15-01-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,7 НР (378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,072	26597,66	6541,28	607,05	18,07	1915	471	44	1
74	ТСЦ-101-3435 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3435 1717 Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм МАТ=3,73	м2	7,2	266,47				1919			
Итого по разделу 4 Внутренние отделочные работы.									541441			
Раздел 5. Прочие работы.												
75	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,55	511,03	511,03			3347	3347		
76	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,55	98,48		98,48		645		645	
Итого по разделу 5 Прочие работы.									3992			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1402359	755615	23840	4770
Накладные расходы									597443			
Сметная прибыль									328985			
ВСЕГО по смете									2775448,5			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									785870			
Стены (ремонтно-строительные)									57318			
Конструкции из кирпича и блоков									179378			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									21929			
Теплоизоляционные работы									1552			
Кровли									12780			
Отделочные работы									746504			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								74899			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								171200			
	Прочие ремонтно-строительные работы								1486			
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								271879			
	Погрузо-разгрузочные работы								3347			
	Перевозка грузов автотранспортом								645			
	Итого								2328787			
	В том числе:											
	Материалы								622904			
	Машины и механизмы								23840			
	ФОТ								760385			
	Накладные расходы								597443			
	Сметная прибыль								328985			
	Непредвиденные затраты 1%								23288			
	Итого с непредвиденными								2352075			
	НДС 18%								423373,5			
	ВСЕГО по смете								2775448,5			

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)