

Проект сметы
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2014 г.

Пономаревский район, с. Пономарево
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2014 г.

на капитальный ремонт крупноблочного 24-квартирного жилого дома по адресу: с. Пономарево, ул. Советская, дом №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2479,411 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 442,840 тыс. руб.
Сметная трудовая стоимость _____ 3742,57 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 104,04 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Объект- единиц	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн. Зп	Зк. Маш.		Зп. Мех.	Осн. Зп	Зк. Маш.	Зп. Мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Кровля																	
1	ТЕР58-2-1 Ред. 2009 с И1	Разборка слуховых окон, прямоугольных двускатных ИНДЕКС и позиция ТЕР58-2-1 5 Разборка слуховых окон, прямоугольных двускатных ОЗП-10,53; ЗМ-1,02; ЗПМ-10,53 Кровли, кровли (ремонтно-строительные): НР (1119 руб.): 71%+83% 10,81 от ФОТ СП (816 руб.): 32%+67% 10,81 от ФОТ	100 окон	0,04	24188,2	24188,04	60,16			1387	1385	2		341,3	1385		
2	ТЕР10-01- 003-01 Ред. 2009 с И1	Устройство слуховых окон ИНДЕКС и позиция ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП-10,53; ЗМ-5,75; ЗПМ-10,53; МАТ-4,19 Устройство окон (ремонтно-строительные): НР (3485 руб.): 80%+118% 10,910,85 от ФОТ СП (2665 руб.): 43%+57% 10,910,85 от ФОТ	1 слуховое окно	4	2288,00	711,41	148,51	18,64		944	2348	390	75	8,63	28,52	0,11	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕР15-04-048-01 Ред 2009 с И1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастообразных составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лакок и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-04-048-01-032 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастообразных составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лакок и 10м.к, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) 0,37- 10,33 36м.к 56 37м.к 10,33 ММТ-2,21 Отделочные работы НР (1840 руб.) 80%-100% по 870 руб от 007 СП (780 руб.) 17%-45% по 870 руб от 007	100 м2 отделка всего поверхности	0,32	28066,17	4844,76	17343			25,41	1530			36,76	11,79		
9	ТЕР12-01-010-01 Ред 2009 с И1	Устройство мелких покрытий (бронзы лапареты, свасы и т.п.) из листового оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-010-01-30 Устройство мелких покрытий (бронзы лапареты, свасы и т.п.) из листового оцинкованной стали 0,37-10,33 36м.к 56 37м.к 10,33 ММТ-2,21 Краски НР (1100 руб.) 92%-100% по 970 руб от 007 СП (1430 руб.) 42%-70% по 970 руб от 007	100 м2 покрытия	0,21	45876,84	12008,11	159,84	34,01		862,6	2541	34	7	112,75	23,02	0,2	0,04
10	ТЕР26-02-018-01 Ред 2009 с И1	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириланс" любой модификации при помощи аэрозольно-пульверизаторного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР26-02-018-01-14 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириланс" любой модификации при помощи аэрозольно-пульверизаторного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 0,37-10,33 36м.к 57 37м.к 10,33 ММТ-22,38 Технологические работы НР (1404 руб.) 77%-100% по 670 руб от 007 СП (11430 руб.) 48%-70% по 670 руб от 007	100 м2 обработка поверхности	11,5	2297,61	1544,33	708,97	20,43		25421	12780	8152	236	12,91	148,47	0,14	1,81
11	ТСЦ-113-8071 Ред 2009 с И1	Антипирен антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ-113-8071-10318 Антипирен-«ПИРИЛАКС 3000» для древесины ММТ-10,15 Технологические работы	кг	370,3	188,78				68808								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									474679	114741	42804	1844		1804,47		14,33	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									912188	143100	51882	1884		1277,84		8,932	
Нематериальные расходы									130078								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								75024							
	Итого по разделу 1 Кровля:															
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								3803					15,3		
	Деревянные конструкции								15806					38,88		0,60
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								37480					251,00		10,66
	Конструкции из кирпича и блоков								410009					820,93		18,22
	Отделочные работы								51151					147,62		9,48
	Кровли								10743					51,35		0,90
	Теплоизоляционные работы								175463					198,38		2,91
	Итого								719222					1221,04		61,12
	В том числе:															
	Материалы								117180							
	Машины и механизмы								51287							
	ОСН								151992							
	Накладные работы								132928							
	Сметная прибыль								75024							
	Итого по разделу 1 Кровля								719222					1221,04		61,12
	Раздел 2. Фасад															
12	ТЕР44-02-005-02 Ред 2008 с М1	Отделка штукатурки по перегородкам, стенам и потолкам кирпичными мажорас и полами ТЕР44-02-005-02-00 Оштукатуривание с последующей отделкой и потолков кирпичными СЭП-10,62, 37М-10,62 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) НР (304 руб.) АСН-21,56 руб. СЭП-10,62 СЭП (1221 руб.) АСН-21,56 руб. СЭП-10,62 руб. СЭП	100 м2	3	2256,52	2256,52			6715	6715			22,62	671,48		
13	ТЕР07-05-038-14 прим. Ред 2008 с М1	Устройство чендны и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны расшивкой ИНДЕКС К ПОДСЧЕТАМ ТЕР07-05-019-04-190 Укладка кирпича в расшивку швов шпатель с внутренней стороны расшивкой СЭП-10,62, 37М-10,62, ММР-5,35 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и элементы придают им прочность НР (304 руб.) АСН-21,56 руб. СЭП-10,62 руб. СЭП СЭП (1221 руб.) АСН-21,56 руб. СЭП-10,62 руб. СЭП	100 м шва	3,82	1483,38	872,31			5709	3308			7,37	28,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР15-02-037-01 Ред 2008 с И1	Устройство кардеса при оштукатуривании стен МКС-С К.Т.БС.С.У.М ТЕР15-02-037-01 411 Устройство кардеса при оштукатуривании стен ОЗП-10.53 ЗМ-5.69 ЗГМ-10.53 АМТ-4.00 Средств работы НР (2184 руб.) 80%-100% 10 810 80, от 007 СР (5622 руб.) 37%-52% 10 810 80, от 007	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7	10324,14	1061,54	79,22	21,50	12480	20146	558	200	24,95	174,86	0,21	1,43
15	ТЕР15-02-036-01 Ред 2008 с И1	Штукатурка по стене без устройства кардеса; улучшенная стена по ОЗП-С К.Т.БС.С.У.М ТЕР15-02-036-01 400 Штукатурка по стене без устройства кардеса; улучшенная стена ОЗП-10.53 ЗМ-5.69 ЗГМ-10.53 АМТ-4.00 Средств работы НР (12442 руб.) 80%-100% 10 810 80, от 007 СР (30128 руб.) 37%-52% 10 810 80, от 007	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7	40443,04	15011,04	417,69	207,44	264750	105677	2924	14121	179,95	476,85	1,46	10,38
16	ТЕР15-04-048-01 Ред 2008 с И1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральными или полимерминеральными составами на латексной основе по подготовленной поверхности с песком и землей, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ОЗП-С К.Т.БС.С.У.М ТЕР15-04-048-01 632 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральными или полимерминеральными составами на латексной основе по подготовленной поверхности с песком и землей, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ОЗП-10.53 ЗМ-4.95 ЗГМ-10.53 АМТ-2.21 Средств работы НР (13810 руб.) 80%-100% 10 810 80, от 007 СР (32913 руб.) 37%-52% 10 810 80, от 007	100 м2 отделываемой поверхности	7	25048,17	4241,70	171,43		171700	104113	1214		36,89	258,83		
17	ТЕРр86-2-2 Ред 2008 с И1	Снятие основных переплетов: остекленных металлических и поликарбонатных ТЕРр86-2-2 2 Снятие основных переплетов: остекленных ОЗП-10.53 ЗМ-7.11 ЗГМ-10.53 Промышленно-строительные НР (250 руб.) 70%-82% 10 80 от 007 СР (674 руб.) 37%-52% 10 80 от 007	100 м2 основных переплетов	0,328 0,16м7	4223,52	4691,42	242,1	103,73	1601	1530	70	40	4011	16,12	0,02	0,31
18	ТЕРр86-1-1 Ред 2008 с И1	Демонтаж основных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИЧДБС-С К.Т.БС.С.У.М ТЕРр86-1-1 1 Демонтаж основных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП-10.53 ЗМ-5.69 ЗГМ-10.53 Промышленно-строительные НР (871 руб.) 70%-82% 10 80 от 007 СР (622 руб.) 37%-52% 10 80 от 007	100 кв.м	0,08	14283,65	13229,87	1063,75	253,94	1142	1056	64	21	120,73	18,3	2,16	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-034-03 Ред 2009 с И1	Установки в малых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² многок. к позиции ТЕР10-01-034-03 Установки в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых ОЗП-10,53; ЗМ-8,53; ЗГМ-10,53; ММТ-2,24 Дополнительные материалы: НР (488 руб.) 80%+158%70,9% от Ф07 СП (2754 руб.) 47%+57%10,65% от Ф07	100 м ² проемов	0,184	4,5463 61	2377,16	3386,68	728,83	76338	3888	595	43	216,08	37,44	1,78	0,78
20	ТЕР10-01-035-01 Ред 2009 с И1	Установки подоконных досок из ПВХ в панельных стенах толщиной до 0,51 м многок. к позиции ТЕР10-01-035-01 Установки подоконных досок из ПВХ в панельных стенах толщиной до 0,51 м ОЗП-10,53; ЗМ-3,75; ЗГМ-10,53; ММТ-2,54 Дополнительные материалы: НР (242 руб.) 80%+185%10,6% от Ф07 СП (1118 руб.) 41%+51%10,8% от Ф07	100 п.м	0,082	14228,25	2373,74	88,8	6,78	1308	208	8	1	21,18	1,86	8,04	
21	ТСЦ-101-2807 Ред 2009 с И1	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм многок. к позиции ТСЦ-101-2807 1512 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм ММТ-1,23 Дополнительные материалы:	м	0,2	324,47				2881							
22	ТЕР15-01-050-03 Ред 2009 с И1	Облицовка откосов пластиком на клею многок. к позиции ТЕР15-01-050-03 284 Облицовка стен декоративными фактурно-структурными облицовочными листами из поливинилхлоридного материала на строительном склеивании ОЗП-10,53; ЗМ-5,71; ЗГМ-10,53; ММТ-7,33 Облицовочные работы: НР (171 руб.) 80%+105%70,9% от Ф07 СП (357 руб.) 37%+55%70,85% от Ф07	100 м ² облицовки	0,182	88231,18	4488,59	305,77	11,88	13889	727	50	2	38,87	6,3	8,88	0,81
23	ТЕР15-01-070-01 Ред 2009 с И1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием многок. к позиции ТЕР15-01-070-01 282 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ОЗП-10,53; ЗМ-5,04; ЗГМ-10,53; ММТ-0,88 Дополнительные материалы: НР (3108 руб.) 80%+108%70,9% от Ф07 СП (24488 руб.) 37%+55%70,85% от Ф07	1 м ² проемов	18,2	1061,43	181,22	2,62		17033	2804	43		1,86	28,11		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	ТЕР88-10-1 Ред. 2009 с И1	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР88-10-1-25 Снятие дверных полотен ОЗП-10,63; ЗМ-10,63 Примеры работ: снятие полотен НР (420 руб.) 70%-82% от БД от ФОТ ОП (202 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,147	3826,48	3826,48			833	833			38,26	5,33		
25	ТЕР88-9-1 Ред. 2009 с И1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР88-9-1-21 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП-10,63; ЗМ-1,78 ЗМ-10,63 Примеры работ: демонтаж полотен НР (1047 руб.) 70%-82% от БД от ФОТ ОП (243 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ	100 коробок	0,07	20475,23	16087,38	2387,84	512,48	1433	1256	967	35	179,3	12,85	3,87	0,29
26	ФЕР08-04-012-01 И4-Гр Микроаудит от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЗФ К ПОЗИЦИИ ОЗП-1,195 ЗМ-1,168 в раск.; ЗМ-1,195, МАТ-1,138 в раск.; ГЗ-1,195, ГЗМ-1,195 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР08-04-012-01-25 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП-10,63; ЗМ-8,73, ЗМ-10,63; МАТ-8,21 Сборочные работы: установка конструкций НР (4016 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ ОП (1374 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ	1 м2 проема	14,7	579,56	298,56	127,81		8520	4404	1878		2,87	42,18		
27	ССЦБ.2013 201-0316-004	Стоимость дверей КОЗФ К ПОЗИЦИИ МАТ-0,92 в раск. Сборочные работы: установка конструкций	м2	14,7	4483,8				85483							
28	ФЕР08-04-012-02 И4-Гр Микроаудит от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика в металлических дверях КОЗФ К ПОЗИЦИИ ОЗП-1,195 ЗМ-1,168 в раск.; ЗМ-1,195, МАТ-1,138 в раск.; ГЗ-1,195, ГЗМ-1,195 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР08-04-012-02-20 Установка дверного доводчика в металлических дверях ОЗП-10,63; ЗМ-8,73; ЗМ-10,63; МАТ-8,21 Сборочные работы: установка конструкций НР (380 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ ОП (117 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ	1 шт.	3	183,06	138,67	19,2		488	416	58		1,33	3,98		
29	ССЦ-№9 101-0411-064	Стоимость доводчика КОЗФ К ПОЗИЦИИ МАТ-0,94 в раск. Сборочные работы: установка конструкций	шт	3	830,13				1882							
30	ТЕР18-04-041-02 Ред. 2009 с И1	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком; заполнение дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-04-041-02-014 Окраска по металлу за 2 раза печным лаком; заполнение дверных проемов и печей ОЗП-10,63, ЗМ-6,88, ЗМ-10,63 МАТ-2,87 Сборочные работы: НР (380 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ ОП (286 руб.) 80%-82% от БД от ФОТ	100 м2 окраска лаком поверхности	0,147	4028,72	3808,47	8,51	1,47	592	538	1		31,97	4,7	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР16-02-031-01 Ред 2008 г И1	Штукатурка поверхностей оштукатуренных и деревянных откосов по бетону и кирпичу плоских индекс к позиции ТЕР16-02-021-01 3м Штукатурка поверхностей оштукатуренных и деревянных откосов по бетону и кирпичу плоских ОЗН-10,53, ЗМ-7,17, ЗМ-10,53, МАГ-4,63 Средняя цена НР (3734 руб.) 80%-100%ГО РГО БУ от ФОТ СЛ (1777 руб.) 37%-58%ГО РГО БУ от ФОТ	100 м2 штукату рирово м а поверхно сти	0,146	35570,34	23631,14	634,94	380,83	6244	34,83	78	43	204,08	28,78	2,65	0,3
32	ТЕР16-04-006-01 Ред 2008 г И1	Окраска поливинилхлоридными и водоэмульсионными составами упрощенная по штукатурке стен индекс к позиции ТЕР16-04-006-01 497 Окраска поливинилхлоридными и водоэмульсионными составами упрощенная по штукатурке стен ОЗН-10,53, ЗМ-6,88, ЗМ-10,53, МАГ-3,58 Средняя цена НР (747 руб.) 80%-100%ГО РГО БУ от ФОТ СЛ (368 руб.) 37%-58%ГО РГО БУ от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,146	12678,87	4854,11	83,71	2,95	1851	700	14		42,9	6,28	0,82	
33	ТЕР08-03-021-01 Ред 2008 г И1	Монтаж и/или установка козырька индекс к позиции ГРД-03-021-01 162 Монтаж козырька фанерой деревянной и оцинкованной для зданий высотой до 25 м с шагом фан. до 4 м ОЗН-10,53, ЗМ-6,84, ЗМ-10,53, МАГ-4,61 Средняя цена НР (1613 руб.) 80%-100%ГО РГО БУ от ФОТ СЛ (1736 руб.) 37%-58%ГО РГО БУ от ФОТ	1 т конструк ций	0,4	8082,94	3045,46	5824,78	1373,84	3828	1188	2330	534	34,91	9,8	7,44	3,02
34	ТСЦ-201-0778 Ред 2008 г И1	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т индекс к позиции ТСЦ-201-0778 1240 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т МАГ-4,67 Средняя цена НР (142 руб.) 80%-100%ГО РГО БУ от ФОТ СЛ (96 руб.) 37%-58%ГО РГО БУ от ФОТ	т	0,4	58286,08				22718							
35	ТЕР13-03-002-04 Ред 2008 г И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 индекс к позиции ТЕР13-03-002-04 71 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОЗН-10,53, ЗМ-4,1, ЗМ-10,53, МАГ-4,58 Защита сварных соединений и оборудования от коррозии НР (142 руб.) 80%-100%ГО РГО БУ от ФОТ СЛ (96 руб.) 37%-58%ГО РГО БУ от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,22	1422,43	711,2	58,25	1,25	401	158	12		9,31	1,17	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР13-03-104-26 Ред 2009 с И1	Окраска металлических огражденных поверхностей, эмалью ПФ-115 изолв к пт.м.рм ПВ-2 (0,37+2, 3М-2 к расч), 3ГМ-2, МЛ У-2 к расч, 13М-2, индексы к позиции ТЕР13-03-004 26 138 Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115 0,37+10 53 3М-2 14 3ГМ-10 53 МЛ У-4 67 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (174 руб) 49%-80% 10 814 9 см 407 СП (142 руб) 49%-80% 10 814 9 см 407	100 м2 окраска эмалью поверхно сти	0,22	1021,00	874,41	18,04	2,53	148	193	17	1	7,88	1,59	0,18	
37	ТЕР09-04-002-01 Ред 2009 с И1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м индекс к позиции ТЕР09-04-002-01 103 монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 0,37+10 53 3М-2 58 3ГМ-10 53 МЛ У-4 2 Строительные металлические конструкции НР (484 руб) 49%-80% 10 814 9 см 407 СП (407 руб) 49%-80% 10 814 9 см 407	100 м2 покрытия	0,12	803,52	368,42	305,24	471,11	888	448	364	57	35,8	4,78	2,81	0,31
38	ТСЦ-101-1875 Ред 2009 с И1	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм индекс к позиции ТСЦ 101-1875 3805 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МЛ У-3,24 Кровли	т	0,1044	420,51 48				438 1							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									7054,7	19,3888	10421	2426		1055 1		16,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов и итогом									8490 13	21,2238	14881	3478		2157,75		22,11
Накладные расходы									20580							
Сметная прибыль									69747							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									15168					88 48		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									19023					37 23		
Отделочные работы									88888					1469 36		11,05
Проклемы (ремонтно-строительные)									11814					18 2		0,27
Деревянные конструкции									888 11					49 48		0,41
Строительные металлические конструкции									1284 28					75 87		4,78
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1888					3,78		
Кровли									438 1							
Итого									1154 888					2157,78		22,11
В том числе:																
Материалы									382178							
Машины и механизмы									1488 1							
ФОТ									2537 13							
Накладные расходы									206588							
Сметная прибыль									61947							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Фасад									156478,8					2187,38		22,14
Раздел 3. Цоколь																
39	ТЕР16-02-037-01 Ред 2009 с ИТ	Устройство кардоса при штукатурке в 1-м слое нц-де-кс к позиции ТЕР16-02-037-01 411 Устройство кардоса при штукатурке кардоса: стена ОДП-10,53; ЗМ-5,83; ЗПМ-10,53; МАТ-4,01 Отделочные работы: НР (10001 руб.) 80%-100% 70,85% от ФОТ СГ (10001 руб.) 37%-55% 70,85% от ФОТ	100 м2 штукату рными поверхно сти	0,87	10388,14	2685,54	79,22	28,08	8330	1833	53	18	24,58	16,74	8,21	8,14
40	ТЕР16-02-038-01 Ред 2009 с ИТ	Штукатурка по сетке без устройства кардоса, улучшенная стена нц-де-кс к позиции ТЕР16-02-038-01 406 Штукатурка по сетке без устройства кардоса, улучшенная стена ОДП-10,53; ЗМ-4,43; ЗПМ-10,83; МАТ-4,01 Отделочные работы: НР (10001 руб.) 80%-100% 70,85% от ФОТ СГ (10001 руб.) 37%-55% 70,85% от ФОТ	100 м2 штукату рными поверхно сти	0,87	40680,04	15011,04	417,88	707,44	27258	10097	760	138	125,25	87,07	1,44	8,88
41	ТЕР16-04-048-01 Ред 2009 с ИТ	Отделка фасадов мелкозернистыми и декоративными покрытиями из минеральных или полимерных неорганических пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с песком и землей, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) нц-де-кс к позиции ТЕР16-04-048-01 632 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерных неорганических пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с песком и землей, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ОДП-10,53; ЗМ-4,58; ЗПМ-10,53; МАТ-1,21 Отделочные работы: НР (10001 руб.) 80%-100% 70,85% от ФОТ СГ (10001 руб.) 37%-55% 70,85% от ФОТ	100 м2 отделка фасад поверхно сти	0,87	25908,17	4844,75	173,43		17307	3240	118		28,68	24,58		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									51994	19229	448	197		128,28		1,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									54780	20149	845	220		140,9		1,58
Накладные расходы									18300							
Сметная прибыль									7538							
Итого по разделу 3 Цоколь:																
Отделочные работы									80344					140,9		1,58
Итого									80344					140,9		1,58
в том числе:																
Материалы									37909							
Машины и механизмы									845							
ФОТ									20377							
Накладные расходы									18300							
Сметная прибыль									7538							

Гранд-Смета																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 3 Цоколи									88644					159,3		1,29	
Раздел 4. Отмостка																	
42	ФЕР89-18-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см к позиции: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; М4Т=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР89-18-1 316 Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ОЗП=10,53; ЗМ=5,33; ЗПМ=10,63; М4Т=0,99 Прочие ремонтно-строительные работы НР (М4Т руб.)= 84% * 78% * 0,99 от ФОТ СП (ЗПМ руб.)= 40% * 60% * 0,99 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,55	11851,27	6211,44	14419,2	949,38	80369	8828	2771,0	1472	77,41	119,88	1,95	13,30	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									80369	8828	2771,0	1472		119,88		12,99	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Показ. 42))									88168	11072	25753	1670		137,08		15,87	
Накладные расходы									8429								
Сметная прибыль									5108								
Итого по разделу 4 Отмостка:																	
Прочие ремонтно-строительные работы									88168					137,91		15,87	
Итого									88168					137,91		15,87	
В том числе:																	
Материалы									48381								
Машины и механизмы									28703								
ФОТ									12786								
Накладные расходы									8429								
Сметная прибыль									5108								
Итого по разделу 4 Отмостка									88168					137,91		15,87	
Раздел 5. Вывоз мусора																	
43	ФССЦм01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную к позиции: в т.ч. в ОП Прям. 1. Полный коэффициент Перемещений (кроме Калининградской, Челябинской, Голышмановской, Костромской областей) Республика Башкортостан, Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области (ТЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; М4Т=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦм01-01-01-041 1 Погрузка сыпучих работ ОЗП=10,63 Прочие ремонтно-строительные работы НР (М4Т руб.)= 84% * 78% * 1,1 от ФОТ СП (ЗПМ руб.)= 40% * 60% * 1,1 от ФОТ	1 т груза	1	497,88	497,88			1981	1951							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФСС(И)01-01-01-043 И1-Пр Минералог от 05-05-12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ класс груз ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4, ГЭС-5 ИСС-1, ИСС-2, ИСС-3, ИСС-4, ИСС-5 ФСС(И)01-01-01-043 и Погрузо-разгрузочные работы ЗМ-1, ЗМ-2 Погрузо-разгрузочные работы ИР-01, ИР-02 ОГ-01, ОГ-02	1 т груза	80	10,82		10,82		10,82		10,82					
45	ФСС(И)03-21-01-006 Пр Минералог от 20.02.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне района, на расстояние до 5 км : класс груза ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4, ГЭС-5 ИСС-1, ИСС-2, ИСС-3, ИСС-4, ИСС-5 ФСС(И)03-21-01-006 и Перевозка грузов ЗМ-1, ЗМ-2 Погрузо-разгрузочные работы ИР-01, ИР-02 ОГ-01, ОГ-02	1 т груза	80	10,82		32,91		3008		32,91					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										6872	10,82	4941				
Итого по разделу 6 Вывоз мусора :																
Погрузо-разгрузочные работы										3568						
Перевозка грузов автотранспортом										3304						
Итого										6872						
В том числе:																
Машины и механизмы										4941						
ФОТ										1931						
Итого по разделу 6 Вывоз мусора										6872						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										130403	21432	82002	15513		292872	8623
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1500221	429180	88115	14290		374317	10424
Налоговые расходы										38323						
Сметная прибыль										183472						
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										3603					187	
Деревянные конструкции										105300					8432	102
Работы по реставрации зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и воссоздание отдельных конструктивных элементов)										103211					32346	3200
Устройства из кирпича и бетона										410880					62832	1823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные работы									1027790					2182,8		28,13
Кровли									13433					31,31		0,06
Теплоизоляция стен									134400					196,38		2,31
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									15022					37,23		
Проемы (ремонтно-строительные)									11614					49,3		0,80
Строительные металлические конструкции									120423					72,37		4,78
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1560					3,78		
Полы из плитно-строительные работы									38581					137,96		13,30
Полы из плитно-строительные работы									3064							
Перевозка грузов автотранспортом									3304							
Итого									2059100					3742,53		184,54
В том числе:																
Материалы									903650							
Машины и механизмы									58113							
ФОТ									442840							
Налоговые расходы									362250							
Сметная прибыль									187420							
Непредвиденные затраты 2%									41200							
Итого с непредвиденными									2101190							
НДС 18%									378210							
ВСЕГО по смете									2479400					3742,53		184,54

Составил

(подпись), подпись, должность

Взнос

