

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 907355,1 руб.
Средства на оплату труда _____ 119548 руб.
Сметная трудоемкость _____ 920,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		397	397		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6836 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8138 руб.) СП (3906 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8138 руб.)	100 м2 покрытия	4,49	1944,48	1812,36	132,12		8731	8138	593	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3539 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4984 руб.) СП (2592 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4984 руб.)	100 м2 кровли	2,694	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5674	4740	934	244
4	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (496 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (680 руб.) СП (381 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (680 руб.)	100 м2 стен	0,47	1828,6	1358,39	470,21	88,79	859	638	221	42
5	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,96; ЗПМ=12,23 НР (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (201 руб.) СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (201 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,036	5640,03	5402,36	237,67	183,45	203	194	9	7
6	ТЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (3104 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4372 руб.) СП (2273 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4372 руб.)	100 м2 покрытия кровли	3	1465,7	1457,33	8,37		4397	4372	25	
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (затяжка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3803 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4226 руб.) СП (1817 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4226 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,43	11702,36	2925,54	277,32	29,6	16734	4184	397	42
8	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7268 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10236 руб.) СП (5323 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10236 руб.)	100 м2	2,707	15110,78	3694,32	262,12	86,83	40905	10001	710	235
9	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (3585 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3983 руб.) СП (1713 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3983 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,47	30369,51	8474,41	511,02		14274	3983	240	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1375 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1993 руб.) СП (1156 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1993 руб.)	100 м2	0,47	4563,27	4216,9	272,7	23,73	2145	1982	128	11
11	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0001 -Ф13,р1	141656,29				-14			
12	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	57,34	223,74				12829			
13	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	329	1,58				520			
14	ТЕР10-01-027-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (Фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,39; МАТ=4,22 НР (872 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (969 руб.) СП (417 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (969 руб.)	100 м2 проемов	0,036	254570,98	26913,83	2052,19		9165	969	74	
15	ТССЦ-101-0938 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных с форточкой высотой до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	179,21				358			
16	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.) СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92		14432	7128	178	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка карниза стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1170 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (984 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	100 м2	0,4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1825	1687	109	9
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0001 -Ф12.р1	141656,29				-14			
19	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	48,8	223,74				10919			
20	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	280	1,58				442			
21	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
22	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5 -Ф1.р1	668,42				-334			
23	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,8	2206,25				3971			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (103 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (149 руб.) СП (86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (149 руб.)	100 м2	0,035	4563,27	4216,9	272,7	23,73	160	148	10	1
25	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	4,27	223,74				955			
26	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	25	1,58				40			
27	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (8166 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10605 руб.) СП (5090 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10605 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,531	1664,47	1241,35	403,56	1,71	14200	10590	3443	15
28	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	172,7	89,31				15424			
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (15798 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22895 руб.) СП (13279 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (22895 руб.)	100 м2 покрытия	4,503	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	41256	20431	15840	2464

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	495,33 450,3*1,1	272,62				135037			
31	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	3153	1,58				4982			
32	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2205 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2397 руб.) СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2397 руб.)	100 м2 покрытия	0,1701	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8361	2390	31	7
33	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,133 -Ф7,р1	43613,07				-5801			
34	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	14	143,19				2005			
35	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	143,19				286			
36	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	16,84	174,02				2930			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,55	шт.	454	1,58				717			
38	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м ограждения	0,54	17849,47	863,07	425,86	57,24	9639	466	230	31
39	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,162 -Ф10,р1	54842,51				-8884			
40	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	27	545,52				14729			
41	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (247 руб.)	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34
42	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3135 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4295 руб.) СП (2405 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4295 руб.)	100 м3 кладки	0,056	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	34145	3864	1646	431
43	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (721 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (858 руб.) СП (412 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (858 руб.)	100 м2	0,33	2601,08	2601,08			858	858		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (6446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8058 руб.) СП (2981 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8058 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,86	14303,93	8704,7	909,19	665,19	12301	7486	782	572
45	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (262 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.) СП (121 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,172	10178,86	1907,76	59,81		1751	328	10	
46	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
47	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (444 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (483 руб.) СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (483 руб.)	1 колпак	4	963,87	120,83	4,83		3855	483	19	
48	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537 руб.) СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537 руб.)	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1
49	ТССЦ-301-8293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	4	1842,39				7370			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.) СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)	10 м трубопровода	0,6	7440,13	510,11	126,8		4464	306	76	
51	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1290 руб.) СП (658 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1290 руб.)	100 м2 поверхности	3	7252,3	430,01	9,66		21757	1290	29	
52	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-367,2 -Ф2,р1	55,66				-20438			
53	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	367,2	22,06				8100			
54	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (12700 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13804 руб.) СП (6074 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13804 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	3	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	177081	12674	6320	1130
55	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-23,19 -Ф4,р1	6522,44				-151255			
56	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-9,18 -Ф4,р2	718,32				-6594			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60	1528,56				91714			
58	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо над утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1290 руб.) СП (858 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1290 руб.)	100 м2 поверхности	3	7252,3	430,01	9,66		21757	1290	29	
59	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-367,2 -Ф5,р1	55,66				-20438			
60	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	367,2	22,06				8100			
61	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (306 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (340 руб.) СП (146 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (340 руб.)	100 м ходов	0,7066	5699,62	465,72	102,95	15,78	4027	329	73	11
Выход на крышу												
62	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 л.3.3. 1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.) СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.)	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	222	141	81	17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22
64	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -Ф6,р1	3648,48				-3648			
65	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4123			
66	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									754266			
Раздел 2. Прочие работы												
67	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	15,86	345,71		345,71		5483		5483	
68	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	15,86	99,84		99,84		1583		1583	
Итого по разделу 2 Прочие работы									7066			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									607500	114200	39775	5348

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								94993			
	Сметная прибыль								58839			
	Итого по смете:											
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								75959			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								22183			
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								41422			
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								445			
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								96888			
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								110713			
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								47726			
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								302497			
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								23864			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								9990			
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								22579			
	Погрузо-разгрузочные работы								5483			
	Перевозка грузов автотранспортом								1583			
	Итого								761332			
	В том числе:											
	Материалы								453525			
	Машины и механизмы								39775			
	ФОТ								119548			
	Накладные расходы								94993			
	Сметная прибыль								58839			
	Непредвиденные затраты 1%								7613			
	Итого с непредвиденными								768945			
	НДС 18%								138410,1			
	ВСЕГО по смете								907355,1			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)