

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Metallургов, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1915471,58 руб.
Средства на оплату труда _____ 283144 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2207,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9624 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11457 руб.) СП (5499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11457 руб.)	100 м2 покрытия	6,99	1817,69	1639,06	178,63		12706	11457	1249	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19317 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20997 руб.) СП (9239 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20997 руб.)	100 м2 стяжки	6,99	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	27164	19211	7953	1786

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10499 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15908 руб.) СП (6363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15908 руб.)	100 т мусора	0,7	22725,17	22725,17			15908	15908		
4	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (5210 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7338 руб.) СП (3816 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7338 руб.)	100 м2 покрытия кровли	6,99	1050,65	1049,82	0,83		7344	7338	6	
5	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты, парапеты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (24773 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (33936 руб.) СП (19004 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (33936 руб.)	1 м3 кладки	8,02	9680,45	4146,46	267,84	84,88	77637	33255	2148	681
6	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (2923 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3654 руб.) СП (1352 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3654 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	14303,93	8704,7	909,19	665,19	5579	3395	355	259
7	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4090 руб.) СП (1800 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4090 руб.)	1 колпак	17	1912,23	240,56	4,83		32508	4090	82	
8	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (890 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (967 руб.) СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (967 руб.)	1 колпак	8	963,87	120,83	4,83		7711	967	39	
9	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (2001 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2175 руб.) СП (957 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2175 руб.)	1 колпак	9	1927,74	241,66	9,66		17350	2175	87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (96 руб.) СП (54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (96 руб.)	100 м трубопровода	0,027	3592,24	3570,96	21,28	3,96	97	96	1	
11	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (158 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (161 руб.) СП (90 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (161 руб.)	100 м трубопровода	0,018	29878,41	8927,41	53,2	9,91	538	161	1	
12	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (71 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (92 руб.) СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (92 руб.)	10 м трубопровода	0,18	7440,13	510,11	126,8		1339	92	23	
13	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (31778 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (33806 руб.) СП (17241 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (33806 руб.)	100 м2 стяжки	6,99	12306,76	4585,64	354,08	250,59	86024	32054	2475	1752
14	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4215 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4582 руб.) СП (2016 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4582 руб.)	100 м2 стяжки	6,99	2472,42	631,07	102,07	24,46	17282	4411	713	171

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (15707 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17073 руб.) СП (7512 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17073 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,99	12303,02	2406,99	601,33	35,47	85998	16825	4203	248
16	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (29592 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32165 руб.) СП (14153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32165 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,99	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	412599	29531	14726	2634
17	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-54,03 -Ф8,р1	6522,44				-352407			
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,39 -Ф8,р2	718,32				-15365			
19	ТССЦ-104-0164 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0164 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	м3	104,85	2385,24				250092			
20	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (18118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19694 руб.) СП (8665 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19694 руб.)	1 м3 утеплителя	48,93	2157,89	346,48	231,91	56,01	105586	16953	11347	2741
21	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24146 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26246 руб.) СП (11548 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26246 руб.)	100 м2 стяжки	6,99	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71644	24014	9941	2232

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (21078 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22911 руб.) СП (10081 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22911 руб.)	100 м2 стяжки	6,99	12362,12	3155,34	510,37	122,3	86411	22056	3567	855
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1034 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1293 руб.) СП (569 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1293 руб.)	1 т	0,776	28647,21	1635,52	273,38	31,55	22230	1269	212	24
24	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,776 -Ф9,р1	25640,84				-19897			
25	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	699	34,01				23773			
26	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12949 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14075 руб.) СП (6193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14075 руб.)	100 м2 кровли	6,99	41722,95	1974,04	321,06	39,5	291643	13799	2244	276
27	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-810,8 -Ф3,р1	152,7				-123809			
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-796,9 -Ф3,р2	179,21				-142812			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Прайс лист	Флексоизол 3003	м2	810,8	70,3				56999			
30	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	796,9	80,58				64214			
31	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (7443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8090 руб.) СП (3560 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8090 руб.)	100 м примыканий	1,65	53784,74	4762,85	764,94	140,03	88745	7859	1262	231
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-415,8 -Ф2,р1	179,21				-74516			
33	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	415,8	80,58				33505			
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1289 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1401 руб.) СП (616 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1401 руб.)	100 м ограждения	1,522	17849,47	863,07	425,86	57,24	27167	1314	648	87
Выход на крышу												
35	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.) СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (131 руб.)	100 м2 покрытия	0,08	1817,69	1639,06	178,63		145	131	14	
36	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 кровли	0,08	22760,8	1160,26	174,4	21,65	1821	93	14	2
37	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-9,28 -Ф6,р1	179,21				-1663			
38	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	9,28	80,58				748			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 проемов	0,02	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	444	282	162	34
40	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (356 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (395 руб.) СП (170 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (395 руб.)	100 м2 проемов	0,02	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	8202	352	202	43
41	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2 -Ф10,р1	3648,48				-7297			
42	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	2	4122,78				8246			
43	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914			
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									1591265			
Раздел 2. Прочие работы												
44	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	21 70*0,3	345,71		345,71		7260		7260	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	49 70*0,7	34,59		34,59		1695		1695	
46	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	70	99,84		99,84		6989		6989	
Итого по разделу 2 Прочие работы									15944			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1228491	269088	79618	14056
Накладные расходы									247510			
Сметная прибыль									131208			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									28147			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1206018			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									32770			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									16370			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									121414			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9854			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1031			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1454			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									135043			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									27709			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									11455			
Погрузо-разгрузочные работы									8955			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								6989			
	Итого								1607209			
	В том числе:											
	Материалы								879785			
	Машины и механизмы								79618			
	ФОТ								283144			
	Накладные расходы								247510			
	Сметная прибыль								131208			
	Непредвиденные затраты 1%								16072			
	Итого с непредвиденными								1623281			
	НДС 18%								292190,58			
	ВСЕГО по смете								1915471,6			

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)