


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район,
пос.Калинин, ул.Степная, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1496362,72 руб.
Средства на оплату труда 246265 руб.
Сметная трудоемкость 1980,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7993 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9515 руб.) СП (4567 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9515 руб.)	100 м2 покрытия	5,25 525/100	1944,4803	1812,364	132,1166		10209	9515	694	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,276	35898,23	46,046		719	718	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6897 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9714 руб.) СП (5051 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9714 руб.)	100 м2 кровли	5,25 525 / 100	2106,2193	1759,53	346,6892	90,7466	11058	9238	1820	476
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10201 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14367 руб.) СП (7471 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14367 руб.)	100 м2 кровли	5,25 525 / 100	2898,0553	2679,471	218,5846	57,2364	15215	14067	1148	300
6	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4381 руб.) СП (2278 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4381 руб.)	100 м2 кровли	5,25 525 / 100	984,6347	781,1301	203,5046	53,3228	5169	4101	1068	280
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9299 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14090 руб.) СП (5636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14090 руб.)	100 т мусора	0,62	22725,175	22725,17			14090	14090		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									120190			
Раздел 2. Кровля.												
8	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (18533 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (25388 руб.) СП (14217 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (25388 руб.)	1 м3 кладки	6	9680,4532	4146,459	267,84	84,8762	58083	24879	1607	509
9	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1427 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1955 руб.) СП (1095 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1955 руб.)	100 м3 кладки	0,0255 2,55 / 100	609735,93	68992,61	29394,24	7693,526	15548	1759	750	196

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,9996	11104,702				-11100			
11	ТССЦ-404-0242 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0242 1 квартал 2016 г. МАТ=11	1000 шт.	0,9996	9150,35				9147			
12	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (14000 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19719 руб.) СП (10254 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19719 руб.)	100 мест	1,1592 115,92 / 100	25270,527	16808,18	1080,883	202,8957	29294	19484	1253	235
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3653 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3971 руб.) СП (1747 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3971 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,864 386,4 / 100	4250,3436	1002,004	241,0625	25,683	16423	3872	931	99
14	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16358 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17780 руб.) СП (7823 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17780 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	3,864 386,4 / 100	59027,009	4224,731	2106,674	376,8063	228080	16324	8140	1456
15	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-11,82	718,3209				-8491			
16	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-29,87	6522,4396				-194825			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	77,28 386,4*0,2	1528,56				118127			
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37076 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (41195 руб.) СП (17714 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (41195 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	13,94	11702,356	2925,538	277,318	29,5966	163131	40782	3866	413
54	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (7419 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (9635 руб.) СП (4625 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (9635 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	5,25 525 / 100	6778,567	1835,234	120,658		35587	9635	633	
55	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-603,8 -Ф3,р1	22,055				-13317			
21	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	603,8	9,2512				5586			
22	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6495 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (9148 руб.) СП (4757 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (9148 руб.)	100 м2	4,25 (525-100) / 100	6808,0094	2136,703	59,0904	15,7767	28934	9081	251	67
23	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-3,933	4895,4528				-19254			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	3,933	5043,42				19836			
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2685 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3781 руб.) СП (1966 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3781 руб.)	100 м2	1 100 / 100	15110,781	3694,316	262,1157	86,833	15111	3694	262	87
26	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,64	4043,5758				-10675			
27	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	2,64	5043,42				13315			
28	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13804 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17927 руб.) СП (8605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17927 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,9 990 / 100	2434,7964	1809,062	607,3604	1,7122	24104	17910	6013	17
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	332,4	89,3115				29687			
19	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (24241 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26349 руб.) СП (11594 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26349 руб.)	100 м2 кровли	5,25 525 / 100	41488,24	4863,015	904,472	155,8102	217813	25531	4748	818

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-640,5 -Ф4,р1	253,642				-162458			
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	577,5 525*1,1	272,6222				157439			
35	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45,375	181,8846				8253			
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11147 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (12386 руб.) СП (5326 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (12386 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,695 69,5 / 100	36078,995	17821,19	443,9244		25075	12386	309	
37	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7367	8567,2728				-6312			
38	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	76,45 69,5*1,1	223,74				17105			
39	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (192 руб.) СП (83 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (192 руб.)	100 м ходов	0,4	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	2280	186	41	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668			
42	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	4	126,0181				504			
43	ТССЦ-201-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	2	1419,7315				2839			
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (847 руб.) СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (847 руб.)	100 м ограждения	0,92 92 / 100	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	16422	794	392	53
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (263 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (381 руб.) СП (183 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (381 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	4440,5181	1117,137	86,432	2,9352	1510	380	29	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,192	2625	113	65	14
47	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,406				297			
48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (847 руб.) СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (847 руб.)	100 м ограждения	0,92 92 / 100	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	16422	794	392	53
49	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,276	54842,514				-15137			
50	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46 92/2	545,5206				25094			
мусор												
51	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,56 87,8*0,2	345,712		345,712		6071		6071	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	70,24 87,8*0,8	34,5862		34,5862		2429		2429	
56	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	87,8	99,8432		99,8432		8766		8766	
Итого по разделу 2 Кровля.									1135359			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									939986	241142	52017	5123
Накладные расходы									198591			
Сметная прибыль									116972			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22769			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									184771			
Проемы (ремонтно-строительные)									343			
Прочие ремонтно-строительные работы									29025			
Стены (ремонтно-строительные)									106950			
Кровли									333442			
Деревянные конструкции									268383			
Теплоизоляционные работы									110514			
Полы									5586			
Строительные металлические конструкции									174544			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1956			
Погрузо-разгрузочные работы									8500			
Перевозка грузов автотранспортом									8766			
Итого									1255549			
В том числе:												
Материалы									646827			
Машины и механизмы									52017			
ФОТ									246265			
Накладные расходы									198591			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								116972			
	Непредвиденные затраты 1%								12555			
	Итого с непредвиденными								1268104			
	НДС 18%								228258,72			
	ВСЕГО по смете								1496362,7			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)