

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, п.Пристанционный, ул.1-я линия, д.53а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1367222,34 руб.
Средства на оплату труда _____ 207753 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1642,69 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7720 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9190 руб.) СП (4411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9190 руб.)	100 м2 покрытия	5,071 507,1 / 100	1944,4803	1812,364	132,1166		9860	9190	670	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.) СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)	100 окон	0,01	35944,276	35898,23	46,046		359	359		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6662 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9383 руб.) СП (4879 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9383 руб.)	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	2106,2193	1759,53	346,6892	90,7466	10681	8923	1758	460
4	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9853 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13878 руб.) СП (7217 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13878 руб.)	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	2898,0553	2679,471	218,5846	57,2364	14696	13588	1108	290
5	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3004 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4231 руб.) СП (2200 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4231 руб.)	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	984,6347	781,1301	203,5046	53,3228	4993	3961	1032	270
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1200 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1818 руб.) СП (727 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1818 руб.)	100 т мусора	0,08	22725,175	22725,17			1818	1818		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									90722			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3451 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3751 руб.) СП (1650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3751 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,65 365 / 100	4250,3436	1002,004	241,0625	25,683	15514	3657	880	94
8	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (15451 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16795 руб.) СП (7390 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16795 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	3,65 365 / 100	59027,009	4224,731	2106,674	376,8063	215449	15420	7689	1375

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-14,05	718,3209				-10092			
10	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-28,21	6522,4396				-183998			
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	73 365*0,2	1528,56				111585			
12	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропильной системы, контрбруса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (41623 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (46248 руб.) СП (19887 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (46248 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,65 16,75-1.1	11702,356	2925,538	277,318	29,5966	183142	45785	4340	463
13	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (7177 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (9321 руб.) СП (4474 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9321 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	5,079 507,9 / 100	6778,567	1835,234	120,658		34428	9321	613	
14	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-584,1 -Ф3,р1	22,055				-12882			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	584,1	9,2512				5404			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6234 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8780 руб.) СП (4566 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8780 руб.)	100 м2	4,079 (507,9-100) / 100	6808,0094	2136,703	59,0904	15,7767	27770	8716	241	64
17	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-3,671	4895,4528				-17971			
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	3,671	5614,4036				20610			
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2685 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3781 руб.) СП (1966 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3781 руб.)	100 м2	1 100 / 100	15110,781	3694,316	262,1157	86,833	15111	3694	262	87
20	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,64	4043,5758				-10675			
21	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,64	5614,4036				14822			
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (19214 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24953 руб.) СП (11977 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24953 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,78 1378 / 100	2434,7964	1809,062	607,3604	1,7122	33551	24929	8369	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	462,7	89,3115				41324			
24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (23451 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25490 руб.) СП (11216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25490 руб.)	100 м2 кровли	5,079 507,9 / 100	41488,24	4863,015	904,472	155,8102	210719	24699	4594	791
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-619,6 -Ф4,р1	253,642				-157157			
26	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	558,69 507,9*1,1	272,6222				152311			
27	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38,37	181,8846				6979			
28	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11769 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13077 руб.) СП (5623 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13077 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7338 73,38 / 100	36078,995	17821,19	443,9244		26475	13077	326	
29	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7778	8567,2728				-6664			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	80,718 73,38*1,1	223,74				18060			
31	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (139 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (154 руб.) СП (66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (154 руб.)	100 м ходов	0,32	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	1824	149	33	5
32	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43
33	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668			
34	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	4	126,0181				504			
35	ТССЦ-201-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	2	1419,7315				2839			
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.) СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)	100 м ограждения	0,66	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	11781	570	281	38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	4440,5181	1117,137	86,432	2,9352	311	78	6	
38	ТЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1086 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1207 руб.) СП (519 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1207 руб.)	100 м2 проемов	0,076 7,6 / 100	64724,709	15873,07	181,722	19,6903	4919	1206	14	1
39	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.) СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)	100 м ограждения	0,66	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	11781	570	281	38
40	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,198	54842,514				-10859			
41	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,5206				18002			
Вентканалы												
42	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2214 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3033 руб.) СП (1698 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3033 руб.)	100 м3 кладки	0,0341 3,41 / 100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,526	21523	2771	1002	262

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1146 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1364 руб.) СП (655 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1364 руб.)	100 м2	0,5245 (23.25+29.2) / 100	2601,0764	2601,076			1364	1364		
44	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (4543 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5679 руб.) СП (2101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5679 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,5245 (23.25+29.2) / 100	16721,553	9996,068	1131,559	832,1292	8770	5243	594	436
57	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (801 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1001 руб.) СП (370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1001 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5245 (23.25+29.2) / 100	10178,856	1907,758	59,8148		5339	1001	31	
49	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство коллапов над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1203 руб.) СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1203 руб.)	1 колпак	5	1912,2298	240,5641	4,83		9561	1203	24	
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,19	43613,069				-8286			
51	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,058	44364,119				2573			
52	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,1813	52125,649				9450			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (67 руб.) СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (67 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	4440,5181	1117,137	86,432	2,9352	266	67	5	
Итого по разделу 2 Кровля.									1050338			
Раздел 3. мусор												
54	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,236 31,18*0,2	345,712		345,712		2156		2156	
55	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	24,944 31,18*0,8	34,5862		34,5862		863		863	
56	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	31,18	99,8432		99,8432		3113		3113	
Итого по разделу 3 мусор									6132			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									878018	203012	40623	4741
Накладные расходы									173530			
Сметная прибыль									95643			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									25155			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									130103			
Прочие ремонтно-строительные работы									3745			
Кровли									318901			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Деревянные конструкции								300009			
	Теплоизоляционные работы								139264			
	Полы								5404			
	Строительные металлические конструкции								170371			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								747			
	Стены (ремонтно-строительные)								25435			
	Отделочные работы								21925			
	Погрузо-разгрузочные работы								3019			
	Перевозка грузов автотранспортом								3113			
	Итого								1147191			
	В том числе:											
	Материалы								634383			
	Машины и механизмы								40623			
	ФОТ								207753			
	Накладные расходы								173530			
	Сметная прибыль								95643			
	Непредвиденные затраты 1%								11472			
	Итого с непредвиденными								1158663			
	НДС 18%								208559,34			
	ВСЕГО по смете								1367222,3			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)