

" " 2016 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, пос. Пристанционный, 1 -я линия, д. 57а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1329,085 тыс. руб.

Средства на оплату труда 201,079 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1504,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля.																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (7070 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4040 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,135 513,5 / 100	1817,69	1639,06	178,63		9334	8417	917		14,38	73,84		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных  (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (13907 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6651 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,032 (513,5-10,3) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	19555	13830	5725	1286	21,78	109,6	1,55	7,8
3	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (3450 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (2091 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,23 22,51 / 100	22725,17	22725,17			5227	5227			214,32	49,29		
4	<b>ТЕРр53-21-14</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство швов панелей с раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,87 Стены (ремонтно-строительные): НР (4096 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (3142 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	3,15 315 / 100	1888,07	1781,18	38,68		5947	5611	122		12,29	38,71		
5	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (17352 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8299 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 (515,48-10,3-2,88) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	51483	17257	7144	1604	27,22	136,73	1,94	9,74
6	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (4749 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2271 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,023	4250,34	1002	241,06	25,68	21349	5033	1211	129	7,84	39,38	0,13	0,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (21265 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	5,023	59027	4224,73	2106,67	376,81	296493	21221	10582	1893	33,9	170,28	1,91	9,59
8	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-15,37	718,32				-11041							
9	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-38,83	6522,44				-253266							
10	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	60,28 502,3*0,12	1528,56				92142							
11	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (4749 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2271 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,023	4250,34	1002	241,06	25,68	21349	5033	1211	129	7,84	39,38	0,13	0,65
12	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (13949 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6671 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	37,67 502,3*0,075	2157,89	346,48	231,91	56,01	81288	13052	8736	2110	3,04	114,52	0,34	12,81

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (17352 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 502,3 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	51483	17257	7144	1604	27,22	136,73	1,94	9,74
14	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (15146 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 502,3 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	62095	15849	2564	614	25	125,58	0,75	3,77
15	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (667 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (367 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,5 502,3*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	14324	818	137	16	12,64	6,32	0,16	0,08
16	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли: НР (1691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,135 513,5 / 100	1235,24	357,85	19,32		6343	1838	99		2,8	14,38		
17	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (9305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4450 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,023 (515,48-10,3-2,88) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	209574	9916	1613	198	14,36	72,13	0,2	1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-582,7 -Ф1,р2	152,7				-88978							
19	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-572,6 -Ф1,р1	179,21				-102616							
20	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	582,7	98,36				57314							
21	<b>ТССЦ-101-6059</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18 Кровли	м2	572,6	82,67				47337							
парапеты																
22	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (824 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (603 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,118 111,8 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1161	1160	1		9,1	10,17		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (1236 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (591 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,447 (111,8*0,4) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	1737	1229	508	114	21,78	9,74	1,55	0,69
24	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по плитам парапета )  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (1545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (739 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,447 44,7 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	4582	1536	636	143	27,22	12,17	1,94	0,87
25	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (7341 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3511 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,118 111,8 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	61229	7831	824	148	52,21	58,37	0,67	0,75
26	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-211,3	179,21				-37667							
27	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	211,3	98,36				20783							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (947 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (453 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,118 111,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	19956	965	476	64	6,67	7,46	0,29	0,32
29	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,3354	54842,51				-18394							
30	<b>ТССЦ-201-0758</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0758 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28 Кровли	т	0,7 6,3*111,8/1000	49653,01				34757							
31	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (255 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1465	369	29	1	8,42	2,78	0,02	0,01
выход на крышу, люк																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048 4,6 / 100	1817,69	1639,06	178,63		87	79	8		14,38	0,69		
33	<b>ТЕР07-05-030-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит площадью до 5 м2  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1101 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (629 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	1561	704	857	221	250,38	5,01	56,09	1,12
34	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,014 (0,7*1,0*2) / 100	4210,79	4210,79			59	59			36,28	0,51		
35	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
36	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (149 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0128 (0,8*0,8*2) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	182	157	25	20	103,91	1,33	7,74	0,1



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР07-05-007-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка перемычек массой до 0,3 т  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (77 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	146	36	110	29	14,09	0,28	7,26	0,15
38	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,126 12,6 / 100	2601,08	2601,08			328	328			22,82	2,88		
39	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные): НР (336 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (258 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,006 (4,8*0,12) / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3658	414	176	46	563	3,38	39	0,23
40	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (внутри и снаружи)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,288	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	4816	2879	326	240	75,4	21,72	6,07	1,75
41	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,288	13602,64	2687,91	2703,45		3918	774	779		19,8	5,7		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (перемычка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 Строительные металлические конструкции: НР (184 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,03	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	415	243	108	23	63,28	1,9	3,82	0,11
43	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0,03	56908,96				1707							
44	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1 / 100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	44	11	1		8,42	0,08	0,02	
45	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (161 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,06	15110,79	3694,32	262,12	86,83	907	222	16	5	31,83	1,91	0,44	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (113 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,0444 6*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	207	124	60	10	22,2	0,99	1,15	0,05
47	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м2	6,6 6*1,1	272,62				1799							
48	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли: НР (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,096 9,6/100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	5163	457	73	13	35,5	3,41	0,71	0,07
49	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-24,19	179,21				-4335							
50	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	24,19	98,36				2379							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Проемы (ремонтно-строительные): НР (164 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ СП (117 руб.): 50%=62%*(0.8 от ФОТ	1 т	0,04	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1899	231	7	3	44	1,76	0,38	0,02
52	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72 0,8*1,7*2	595,23	347,82	111,92		1619	946	304		2,4	6,53		
53	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции	т	0,0373	56908,96				2123							
54	<b>ТЕР15-04-041-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 Отделочные работы: НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,065 6,5/100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	290	218			25,64	1,67	0,01	
55	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примени тельно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	2	297,41				595							
Дымоходы.																
57	<b>ТЕРр58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,11	1050,65	1049,82	0,83		116	116			9,21	1,01		
58	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1927 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,882 88,2 / 100	2601,08	2601,08			2294	2294			22,82	20,13		
59	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (7641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3534 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,882 88,2 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	14748	8817	998	734	75,4	66,5	6,07	5,35
60	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (1897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (877 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,882 88,2 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		11998	2371	2384		19,8	17,46		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли: НР (7599 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3634 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,6848 168,48 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	90617	8024	1289	236	35,5	59,81	0,71	1,2
62	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-424,6	179,21				-76093							
63	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 Кровли	м2	424,6	98,36				41764							
64	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43		1,93	17,37		
65	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,27	382,55			23096	3443			3,15	28,35		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-13,77 -Ф2,р1	1406,1				-19362							
67	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	13,77	166,02				2286							
68	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (141 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (103 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	22571,83	6617,53	38,68		677	199	1		53,1	1,59		
69	<b>ТССЦ-301-5862</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паук МП, диаметр 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	шт.	3	307,49				922							
прочии работы																
70	<b>ТССЦлг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,58 68,6*0,3	345,71		345,71		7115		7115					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	48,02 68,6*0,7	34,59		34,59		1661		1661					
72	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	68,6	99,84		99,84		6849		6849					
<b>Итого по разделу 1 Кровля.</b>									<b>1115191</b>					<b>1504,95</b>		<b>68,87</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									847341	189406	73061	11673		1504,95		68,87
Накладные расходы									178783							
Сметная прибыль									89067							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1329085</b>					<b>1504,95</b>		<b>68,87</b>
Итого									1115191					1504,95		68,87
В том числе:																
Материалы									584874							
Машины и механизмы									73061							
ФОТ									201079							
Накладные расходы									178783							
Сметная прибыль									89067							
Непредвиденные затраты 1%									11152							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1126343</b>							
НДС 18%									202742							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1329085</b>					<b>1504,95</b>		<b>68,87</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)