

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3007,762 тыс. руб.

Средства на оплату труда 424,583 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3318,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (2056 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1506 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетн ых решеток	1,7 170 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2908	2896	12		14,8	25,16		
2	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (2705 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1981 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,946 (174,6+120) / 100	1293,44	1293,44			3810	3810			11,04	32,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (18656 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9517 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,94 1094 / 100	1944,48	1812,36	132,12		21273	19828	1445		15,9	173,95		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (14372 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10526 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	10,94 1094 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23042	19249	3793	993	15,16	165,85	0,46	5,03
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3877 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	1,995	2898,05	2679,47	218,58	57,24	5782	5346	436	114	22,68	45,25	0,29	0,58
6	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 1,28 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	284	180	104	22	114,14	1,46	8,74	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от засыпки из керамзита /утеплителя с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (13124 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7954 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,875 87,5 / 100	22725,17	22725,17			19885	19885			214,32	187,53		
Очистка от строительного мусора																
9	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (61 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,37 115,8*0,15	223,04	4,15	218,89		3874	72	3802					
10	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	98,43 115,8*0,85	34,59		34,59		3405		3405					
11	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	115,8	99,84		99,84		11561		11561					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									184904					637,91		5,72
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (27843 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,06 806 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	82611	27690	11463	2574	27,22	219,39	1,94	15,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5, ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (4860 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2325 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,06 806 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	19928	5086	823	197	5	40,3	0,15	1,21
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (8651 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4137 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,15 915 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	38891	9168	2206	235	7,84	71,74	0,13	1,19
15	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (34121 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16319 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,06 806 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	475758	34051	16980	3037	33,9	273,23	1,91	15,39
16	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-24,66 -Ф1,р1	718,32				-17714							
17	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-62,3	6522,44				-406348							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	161,2 806*0,2	1528,56				246404							
деревянные конструкции кровли																
19	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (20187 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9645 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,59	11702,36	2925,54	277,32	29,6	88821	22205	2105	225	24,09	182,84	0,15	1,14
20	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок /коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (5895 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4318 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,1958 (143,08+76,5) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	33180	8112	576	191	31,83	69,89	0,44	0,97
21	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (13089 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9586 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	7,255 725,5 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	77048	17977	1258	458	21,35	154,89	0,32	2,32
22	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (49080 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23449 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	3,06	36078,99	17821,19	443,92		110402	54533	1358		143	437,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (30898 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19261 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	22,16 2216 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	53955	40089	13459	38	13,16	291,63	0,01	0,22
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	744,1	89,31				66456							
слуховое окно (3 шт.)																
25	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
26	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции	м2	-1,5	668,42				-1003							
27	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Деревянные конструкции	м2	1,2	2206,25				2648							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 Деревянные конструкции	компл.	3	105,47				316							
Ходовой мостик:																
29	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (976 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (456 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	2,25	5699,62	465,72	102,95	15,78	12824	1048	232	36	3,8	8,55	0,08	0,18
пароизоляция кровли																
30	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (10476 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5010 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	11,08 1108 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	47094	11102	2671	285	7,84	86,87	0,13	1,44
31	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-1219	19,01				-23173							
32	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 Полы	м2	1219	9,25				11276							
металлоконструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (38870 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32674 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,08 1108 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	101514	50271	38975	6063	35,5	393,34	2,61	28,92
34	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Строительные металлические конструкции	т	7,729 6,4*1108*1,09/1000	75139,81				580756							
35	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (32500 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15543 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,507 (69,20*138,40+43,10) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	123233	35227	463	99	112,75	262,66	0,2	0,5
36	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68 Кровли	шт.	6648 1108*6	1,08				7180							
люки																
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 1,28 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,88	1,83	10,92	0,14
38	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	компл.	2	297,41				595							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Покрытие вентканалов																
39	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровля: НР (3111 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1488 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,24 24/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	11797	3372	44	9	112,75	27,06	0,2	0,05
40	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 Строительные металлические конструкции: НР (1001 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (841 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,16397	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	2268	1326	592	124	63,28	10,38	3,82	0,63
41	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 Конструкции из кирпича и блоков	т	0,16397 163,97/1000	30555,06				5010							
42	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	2048,66	826,01	66,29	1,47	164	66	5		5,31	0,42	0,01	
43	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	2169,48	507,79	43,22	1,47	174	41	3		3,83	0,31	0,01	
Организованный водоотвод крыши																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство организованного водоотвода включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 Кровли: НР (7467 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,86	5608,14	1670,01	14,49		27256	8116	70		13,4	65,12		
45	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1	61,6	3,7	0,05	
46	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	-5,988	202,79				-1214							
47	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Кровли	м	5,988	166,02				994							
48	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011			1,38	16,56		
Кровельное ограждение																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1439 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (688 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,7 170 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30344	1467	724	97	6,67	11,34	0,29	0,49
50	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,51	54842,51				-27970							
51	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	85	545,52				46369							
Снегозадержатель																
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1388 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,64 164 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29273	1415	698	94	6,67	10,94	0,29	0,48
Итого по разделу 2 Монтаж									2338812					2680,46		71,24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1972795	409598	119905	14985		3318,37		76,96
Накладные расходы									350280							
Сметная прибыль									200639							
ВСЕГО по смете									3007762					3318,37		76,96
Итого									2523714					3318,37		76,96
В том числе:																
Материалы									1443292							
Машины и механизмы									119905							
ФОТ									424583							
Накладные расходы									350280							
Сметная прибыль									200639							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Непредвиденные затраты 1%									25237							
Итого с непредвиденными									2548951							
НДС 18%									458811							
ВСЕГО по смете									3007762					3318,37		76,96

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)