


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2446284 руб.

Средства на оплату труда _____ 317822 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2461,2739 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1318 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1569 руб.) СП (753 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1569 руб.)	100 м2 покрытия	0,957	1817,69	1639,06	178,63		1740	1569	171	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (2644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2874 руб.) СП (1265 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2874 руб.)	100 м2 стяжки	0,957	8199,56	2748,42	1137,77	255,46	7847	2630	1089	244

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (462 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (502 руб.) СП (221 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (502 руб.)	100 м2 стяжки	0,957	1977,94	504,85	81,66	19,57	1893	483	78	19
4	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж колпаков вентканалов (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (854 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1237 руб.) СП (717 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1237 руб.)	1 т конструкций	0,157	8643,77	7806,78	673,68	67,63	1357	1226	106	11
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1147 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (1738 руб.) СП (695 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1738 руб.)	100 т мусора	0,0765	22725,17	22725,17			1738	1738		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									24650			
Раздел 2. Монтажные работы												
6	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(парпет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11772 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (12658 руб.) СП (6835 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (12658 руб.)	1 м3 кладки	17,23	6078,45	655,77	301,45	78,88	104732	11299	5194	1359
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6701 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (7445 руб.) СП (3201 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (7445 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,7	10930,23	2757,25	187,22		29512	7445	505	
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (68884 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (76538 руб.) СП (32911 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (76538 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	25,9 19,2+1,5+5,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	303091	75771	7183	767

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, кобылок, подкосов и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (34176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (37973 руб.) СП (16328 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37973 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	12,85 1,8+1,8+2,1+0,45+2,3+2,3+1,44 +0,48+0,18	11702,36	2925,54	277,32	29,6	150375	37593	3564	380
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12924 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18203 руб.) СП (9466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18203 руб.)	100 м2	7,1635	10619,94	2477,92	173,44	63,11	76076	17751	1242	452
11	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-12,89	4251,44				-54801			
12	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	19	5614,4				106674			
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2803 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2982 руб.) СП (1521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2982 руб.)	100 м2 поверхности	6,9347	7252,3	430,01	9,66		50293	2982	67	
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-848,8	55,66				-47244			
15	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	848,8	22,06				18725			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (25130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (36421 руб.) СП (21124 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (36421 руб.)	100 м2 покрытия	7,1635	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	65631	32501	25198	3920
17	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	5,043104 716,35*1,1*6,4/1000	44611,5				224980			
18	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	429,81 (716,35*6) / 10	12,39				5325			
19	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	19	181,88				3456			
20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7903 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8590 руб.) СП (3780 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8590 руб.)	100 м2 покрытия	0,6096	49155,72	14051,29	184,55	39,5	29965	8566	113	24
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (19975 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25942 руб.) СП (12452 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25942 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,327	2434,8	1809,06	607,36	1,71	34883	25918	8702	24
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	481,1	89,31				42967			
Люки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.) СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)	1 т конструкций	0,03	8643,77	7806,78	673,68	67,63	259	234	20	2
24	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.) СП (70 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.)	100 м2 проемов	0,0082	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3363	145	83	18
25	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1446962			
Раздел 3. Вентиляционные трубы												
26	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (28572 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30723 руб.) СП (16590 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30723 руб.)	1 м3 кладки	41,82	6078,45	655,77	301,45	78,88	254201	27424	12607	3299
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (16137 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (20171 руб.) СП (7463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (20171 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9541	16986,59	9960,23	572,9	362,13	33193	19463	1120	708
28	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (1374 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2020 руб.) СП (808 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2020 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9541	4172,59	1033,68	384,86		8154	2020	752	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1219 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1766 руб.) СП (1024 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1766 руб.)	1 т конструкций	0,157	12348,24	11152,54	962,41	96,62	1939	1751	151	15
30	ТССЦ-101-3713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3713 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,157	34316,29				5388			
31	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (90 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (130 руб.) СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (130 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1579	2048,66	826,01	66,29	1,47	323	130	10	
32	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (80 руб.) СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1579	2169,48	507,79	43,22	1,47	343	80	7	
33	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
34	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4313 руб.) СП (2157 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (4313 руб.)	100 м дымохода	4,0212	1455,89	1072,45			5854	4313		
Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы:									407987			
Раздел 4. Слуховые окна												
35	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
37	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
38	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
39	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.) СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2
40	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,8	243,5				1656			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									13214			
Раздел 5. Карниз												
41	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12270 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13633 руб.) СП (5862 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13633 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,765	36079	17821,19	443,92		27600	13633	340	
42	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8109	8567,27				-6947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	76,5	243,5				18628			
Итого по разделу 5 Карниз									57413			
Раздел 6. Фановые трубы												
44	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
45	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
46	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (689 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)	10 м трубопровода	1,35 13,5/10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171	
Итого по разделу 6 Фановые трубы									22664			
Раздел 7. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1178 руб.) СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1178 руб.)	100 м ограждения	1,28	17849,47	863,07	425,86	57,24	22847	1105	545	73
48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель снегозадержателями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1178 руб.) СП (518 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1178 руб.)	100 м ограждения	1,28	17849,47	863,07	425,86	57,24	22847	1105	545	73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,384	54842,51				-21060			
50	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	64	545,52				34913			
лестница												
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0125	2169,48	507,79	43,22	1,47	27	6	1	
Итого по разделу 7 Разное									62786			
Раздел 8. Прочие работы												
52	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18	345,71		345,71		6223		6223	
53	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	66,2 84,2-18	34,59		34,59		2290		2290	
54	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	84,2	99,84		99,84		8407		8407	
Итого по разделу 8 Прочие работы									16920			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1634000	306388	86891	11434
Накладные расходы									268494			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								150102			
	Итого по смете:											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3811			
	Кровли								372645			
	Строительные металлические конструкции								120231			
	Прочие ремонтно-строительные работы								3580			
	Конструкции из кирпича и блоков								422703			
	Деревянные конструкции								719007			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								121820			
	Полы								54617			
	Теплоизоляционные работы								78216			
	Стены (ремонтно-строительные)								42967			
	Отделочные работы								62181			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								10336			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								946			
	Печные работы (ремонтно-строительные)								10858			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								5891			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								5867			
	Погрузо-разгрузочные работы								8513			
	Перевозка грузов автотранспортом								8407			
	Итого								2052596			
	В том числе:											
	Материалы								1240721			
	Машины и механизмы								86891			
	ФОТ								317822			
	Накладные расходы								268494			
	Сметная прибыль								150102			
	непредвиденные затраты 1%								20526			
	Итого с непредвиденными								2073122			
	НДС 18%								373162			
	ВСЕГО по смете								2446284			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)