


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2176914 руб.
Средства на оплату труда 367874 руб.
Сметная трудоемкость 2961,7565 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8161 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9716 руб.) СП (4664 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9716 руб.)	100 м2 покрытия	5,361	1944,48	1812,36	132,12		10424	9716	708	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7043 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9920 руб.) СП (5158 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9920 руб.)	100 м2 кровли	5,361	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11291	9433	1858	487

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12492 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17595 руб.) СП (9149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17595 руб.)	100 м2 кровли	5,361	3515,77	3199,25	316,52	82,8	18848	17151	1697	444
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3177 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4474 руб.) СП (2326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4474 руб.)	100 м2 кровли	5,361	984,63	781,13	203,5	53,32	5279	4188	1091	286
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12209 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18498 руб.) СП (7399 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18498 руб.)	100 т мусора	0,814 $((82+121,52)*0,4) / 100$	22725,17	22725,17			18498	18498		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									137722			
Раздел 2. Монтажные работы												
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлатов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4467 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4963 руб.) СП (2134 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4963 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,8	10930,23	2757,25	187,22		19674	4963	337	
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (50000 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (55556 руб.) СП (23889 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (55556 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	18,8 $11,6+6,6+0,6$	11702,36	2925,54	277,32	29,6	220004	55000	5214	556

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (26702 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (29669 руб.) СП (12758 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (29669 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,04 1,6+1,6+1+0,3+1+2,3+1+0,5+0, 14+0,6	11702,36	2925,54	277,32	29,6	117492	29372	2784	297
10	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (14392 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20270 руб.) СП (10540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20270 руб.)	100 м2	5,361	15110,78	3694,32	262,12	86,83	81009	19805	1405	465
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5041 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5479 руб.) СП (2411 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5479 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,3314	4250,34	1002	241,06	25,68	22660	5342	1285	137
12	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2666 -Ф1,р1	18265,13				-4869			
14	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-586,5	19,01				-11149			
15	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	586,5	22,06				12938			
17	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (18807 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (27256 руб.) СП (15808 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (27256 руб.)	100 м2 покрытия	5,361 536,1 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	49117	24323	18858	2933

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	3,774 536,1*1,1*6,4/1000	44611,5				168364			
19	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	342,2	12,39				4240			
20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4447 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (4834 руб.) СП (2127 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4834 руб.)	100 м2 покрытия	0,343	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16860	4820	63	14
21	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (57453 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (78703 руб.) СП (44074 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (78703 руб.)	1 м3 кладки	18,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	180056	77124	4982	1579
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (14950 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (19415 руб.) СП (9319 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (19415 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,722	2434,8	1809,06	607,36	1,71	26106	19397	6512	18
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	360	89,31				32152			
Люки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (18 руб.) СП (9 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (18 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0042	4210,79	4210,79			18	18		
25	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	1 м3	0,0264	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	101	38	63	12
26	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
27	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1256573			
Раздел 3. Утепление												
28	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13421 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14588 руб.) СП (6419 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14588 руб.)	100 м2 стяжки	3,885	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	39819	13347	5525	1241
29	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17877 руб.) СП (7866 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17877 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	3,885 388,5 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	229320	16413	8184	1464

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-30,03	6522,44				-195869			
31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-11,89	718,32				-8541			
32	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	81,32	1528,56				124302			
33	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1571 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (1671 руб.) СП (852 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (1671 руб.)	100 м2 поверхности	3,885	7252,3	430,01	9,66		28175	1671	38	
34	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-475,5	55,66				-26466			
35	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	475,5	9,25				4398			
36	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (988 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1098 руб.) СП (472 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1098 руб.)	100 м ходов	2,28	5699,62	465,72	102,95	15,78	12995	1062	235	36
Итого по разделу 3 Утепление									256169			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2869 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3085 руб.) СП (1666 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3085 руб.)	1 м3 кладки	4,2	6078,45	655,77	301,45	78,88	25529	2754	1266	331
38	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2726 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3407 руб.) СП (1261 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3407 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,33	16986,59	9960,23	572,9	362,13	5606	3287	189	120
39	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (232 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (136 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (341 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	4172,59	1033,68	384,86		1377	341	127	
40	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2406 руб.) СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48	
41	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (2082 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3154 руб.) СП (1577 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (3154 руб.)	100 м дымохода	2,9412	1455,89	1072,45			4282	3154		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									71738			
Раздел 5. Слуховые окна												
42	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
44	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8	2206,25				1765			
45	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									8233			
Раздел 6. Карниз												
46	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.) СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92		14432	7128	178	
47	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,424	8567,27				-3633			
48	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	40	223,74				8950			
Итого по разделу 6 Карниз									29229			
Раздел 7. Фановые трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
50	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-13,47	202,79				-2732			
51	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	13,47	166,02				2236			
52	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
Итого по разделу 7 Фановые трубы									11262			
Раздел 8. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
53	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
54	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,228	54842,51				-12504			
56	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20730			
лестница												
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1	
Итого по разделу 8 Разное									37317			
Раздел 9. Прочие работы												
58	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (70 руб.): 100% от ФОТ (70 руб.) СП (42 руб.): 60% от ФОТ (70 руб.)	1 т груза	16,8 112*0,15	223,04	4,15	218,89		3747	70	3677	
59	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	95,2 112*0,85	34,59		34,59		3293		3293	
60	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	112	99,84		99,84		11182		11182	
Итого по разделу 9 Прочие работы									18334			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1352851	357312	81843	10562
Накладные расходы									294357			
Сметная прибыль									179368			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23416			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									184097			
Прочие ремонтно-строительные работы									38106			
Деревянные конструкции									531431			
Кровли									392054			
Строительные металлические конструкции									83732			
Стены (ремонтно-строительные)									313735			
Теплоизоляционные работы									174677			
Проемы (ремонтно-строительные)									40			
Полы									8530			
Конструкции из кирпича и блоков									30064			
Отделочные работы									9593			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									1745			
Печные работы (ремонтно-строительные)									7941			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3159			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									55			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3859			
Погрузо-разгрузочные работы									3293			
Перевозка грузов автотранспортом									11182			
Итого									1826576			
В том числе:												
Материалы									913696			
Машины и механизмы									81843			
ФОТ									367874			
Накладные расходы									294357			
Сметная прибыль									179368			
непредвиденные затраты 1%									18266			
Итого с непредвиденными									1844842			
НДС 18%									332072			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									2176914			

Составил: _____ Радзиховская Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)