


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2258521 руб.
Средства на оплату труда 375774 руб.
Сметная трудоемкость 2999,6461 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10145 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12077 руб.) СП (5797 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12077 руб.)	100 м2 покрытия	6,6633	1944,48	1812,36	132,12		12957	12077	880	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8754 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12329 руб.) СП (6411 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12329 руб.)	100 м2 кровли	6,6633	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14034	11724	2310	605

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (15528 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21870 руб.) СП (11372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21870 руб.)	100 м2 кровли	6,6633	3515,77	3199,25	316,52	82,8	23427	21318	2109	552
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3948 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5560 руб.) СП (2891 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5560 руб.)	100 м2 кровли	6,6633	984,63	781,13	203,5	53,32	6561	5205	1356	355
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.) СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359	359		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9299 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14090 руб.) СП (5636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14090 руб.)	100 т мусора	0,62	22725,17	22725,17			14090	14090		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									151650			
Раздел 2. Монтажные работы												
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3971 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4412 руб.) СП (1897 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4412 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,6	10930,23	2757,25	187,22		17488	4412	300	
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (55427 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61585 руб.) СП (26482 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61585 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	20,84 13+7,2+0,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	243877	60968	5779	617

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, подкосов, стоек и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42051 руб.) СП (18082 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42051 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,23 0.8+6,3+1+0,3+1+2,1+0,7+0,5+ 1,53	11702,36	2925,54	277,32	29,6	166525	41630	3946	421
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12022 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16932 руб.) СП (8805 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16932 руб.)	100 м2	6,6633	10619,94	2477,92	173,44	63,11	70764	16511	1156	421
61	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6267 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6812 руб.) СП (2997 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6812 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,6291	4250,34	1002	241,06	25,68	28176	6642	1598	170
62	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-729,2 -Ф1,р2	19,01				-13862			
13	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3315 -Ф1,р1	18265,13				-6055			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	729,2	9,25				6745			
16	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23376 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33878 руб.) СП (19649 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (33878 руб.)	100 м2 покрытия	6,6633 666,33 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	61048	30232	23439	3646

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	4,691 666,33*6,4*1,1/1000	44611,5				209273			
18	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	421,6	12,39				5224			
19	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4719 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5129 руб.) СП (2257 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5129 руб.)	100 м2 покрытия	0,364 36,4 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17893	5115	67	14
20	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (18582 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24132 руб.) СП (11583 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24132 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,3266	2434,8	1809,06	607,36	1,71	32448	24109	8094	23
21	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	447,5	89,31				39966			
Люки												
22	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (10 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0023	4210,79	4210,79			10	10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
24	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (157 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.) СП (90 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)	1 м3	0,1	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	382	142	240	45
25	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
26	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1137014			
Раздел 3. Утепление												
27	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15095 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16408 руб.) СП (7220 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16408 руб.)	100 м2 стяжки	4,37	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	44790	15013	6215	1395
28	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (18500 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20109 руб.) СП (8848 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20109 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,37 437 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	257948	18462	9206	1647

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,37	718,32				-9604			
30	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-33,78	6522,44				-220328			
31	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	87,4 437*0,2	1528,56				133596			
32	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1766 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1879 руб.) СП (958 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1879 руб.)	100 м2 поверхности	4,37	7252,3	430,01	9,66		31693	1879	42	
33	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-534,9	55,66				-29773			
34	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	534,9	9,25				4948			
35	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1014 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127 руб.) СП (485 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1127 руб.)	100 м ходов	2,34	5699,62	465,72	102,95	15,78	13337	1090	241	37
Итого по разделу 3 Утепление									280493			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (27244 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (37321 руб.) СП (20900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (37321 руб.)	1 м3 кладки	8,82	9680,45	4146,46	267,84	84,88	85382	36572	2362	749
37	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4162 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5203 руб.) СП (1925 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5203 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,504	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8561	5020	289	183
38	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (354 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (521 руб.) СП (208 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (521 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,504	4172,59	1033,68	384,86		2103	521	194	
39	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство коппаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 коппак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
40	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (1738 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2633 руб.) СП (1317 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2633 руб.)	100 м дымохода	2,4552	1455,89	1072,45			3575	2633		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									170905			
Раздел 5. Слуховые окна												
41	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
43	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8	2206,25				1765			
44	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									8233			
Раздел 6. Карниз												
45	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (11120 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (15233 руб.) СП (8530 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (15233 руб.)	1 м3 кладки	3,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	34850	14927	964	306
46	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.) СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92		14432	7128	178	
47	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,424	8567,27				-3633			
48	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	40	223,74				8950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 6 Карниз									83729			
Раздел 7. Фановые трубы												
49	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м трубопровода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1
50	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-8,982	202,79				-1821			
51	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	8,982	166,02				1491			
52	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		
Итого по разделу 7 Фановые трубы									7507			
Раздел 8. Разное												
Ограждения и снегозадержатели												
53	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (677 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (736 руб.) СП (324 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (736 руб.)	100 м ограждения	0,8	17849,47	863,07	425,86	57,24	14280	690	341	46
54	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (677 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (736 руб.) СП (324 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (736 руб.)	100 м ограждения	0,8	17849,47	863,07	425,86	57,24	14280	690	341	46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,24	54842,51				-13162			
56	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	40	545,52				21821			
лестница												
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0125	2169,48	507,79	43,22	1,47	27	6	1	
Итого по разделу 8 Разное									39255			
Раздел 9. Прочие работы												
58	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (62 руб.): 100% от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 60% от ФОТ (62 руб.)	1 т груза	14,904 99,36*0,15	223,04	4,15	218,89		3324	62	3262	
59	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	84,456 99,36*0,85	34,59		34,59		2921		2921	
60	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	99,36	99,84		99,84		9920		9920	
Итого по разделу 9 Прочие работы									16264			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1410429	364436	88203	11338
Накладные расходы									303893			
Сметная прибыль									180728			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									29528			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									185317			
Прочие ремонтно-строительные работы									29025			
Деревянные конструкции									625988			
Кровли									433505			
Полы									16337			
Строительные металлические конструкции									104073			
Теплоизоляционные работы									196209			
Стены (ремонтно-строительные)									227992			
Проемы (ремонтно-строительные)									522			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									331			
Отделочные работы									14648			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2665			
Печные работы (ремонтно-строительные)									6630			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2106			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3910			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3423			
Погрузо-разгрузочные работы									2921			
Перевозка грузов автотранспортом									9920			
Итого									1895050			
В том числе:												
Материалы									957790			
Машины и механизмы									88203			
ФОТ									375774			
Накладные расходы									303893			
Сметная прибыль									180728			
непредвиденные затраты 1%									18951			
Итого с непредвиденными									1914001			
НДС 18%									344520			
ВСЕГО по смете									2258521			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____ Радзиховская Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)