

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 889917 руб.
Средства на оплату труда 168587 руб.
Сметная трудоемкость 1223,7931 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9022 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (14321 руб.) СП (5728 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14321 руб.)	100 м трубопровода	3,04 304 / 100	4710,75	4710,75			14321	14321		
2	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (5436 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (8628 руб.) СП (3451 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8628 руб.)	100 м трубопровода	1,588 158,8 / 100	5598,17	5433,54	47,23		8890	8628	75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (544 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (863 руб.) СП (345 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (863 руб.)	100 м трубопровода	0,106 10,6/100	8539,46	8137,96	117,96		905	863	13	
5	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг(подъезды) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (83 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (131 руб.) СП (52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (131 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	13231,7	12659,27	572,43	441,87	132	127	5	4
Земляные работы												
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (214 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (351 руб.) СП (109 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (351 руб.)	100 м3 грунта	0,02	17553,47	17553,47			351	351		
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (118 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (194 руб.) СП (60 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (194 руб.)	100 м3 грунта	0,02	9697,9	9697,9			194	194		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									49955			
Раздел 2. Монтажные работы												
подвал и отопление в подъездах												
8	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3903 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4646 руб.) СП (2230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4646 руб.)	100 шт.	0,27	35383,56	13031,31	22352,25	4177,89	9554	3518	6036	1128

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (отопление в подъездах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (274 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (280 руб.) СП (157 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (280 руб.)	100 м трубопровода	0,06	17525,97	4633,09	312,42	29,6	1052	278	19	2
10	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (914 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (933 руб.) СП (522 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (933 руб.)	100 м трубопровода	0,2	21193,59	4633,09	312,42	29,6	4239	927	62	6
11	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (2742 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2798 руб.) СП (1567 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2798 руб.)	100 м трубопровода	0,6	24408,9	4633,09	312,42	29,6	14645	2780	187	18
12	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (1828 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1865 руб.) СП (1044 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1865 руб.)	100 м трубопровода	0,4	22965,13	4633,09	312,42	29,6	9186	1853	125	12
13	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (6836 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (6976 руб.) СП (3907 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6976 руб.)	100 м трубопровода	0,8	30125,61	8681,95	743,98	37,42	24100	6946	595	30
14	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (1122 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1145 руб.) СП (641 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1145 руб.)	100 м трубопровода	0,1	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	4381	1138	129	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (6874 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (7014 руб.) СП (3928 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7014 руб.)	1 шт.	36	480,78	194,82	24,82		17308	7014	894	
16	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	36	101,93				3669			
17	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.) СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	4	639,4	194,82	29,63		2558	779	119	
18	ТССЦ-301-6600 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6600 1 квартал 2016 г. МАТ=3	шт.	4	2795,01				11180			
23	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (2481 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3596 руб.) СП (2086 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3596 руб.)	1 т конструкций	0,3375	14373,53	10634,96	2143,64	21,65	4851	3589	723	7
24	ТССЦ-101-2803 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,3375	30721,47				10368			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (266 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (152 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0259	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	5945	257	63	14
26	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	4	105,63				423			
65	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76	шт.	156	105,63				16478			
66	ТССЦ-301-3346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки стальные для труб диаметром 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3346 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	шт.	30	22,23				667			
27	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (35 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (36 руб.) СП (20 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (36 руб.)	1 компл.	2	79,91	17,86			160	36		
28	ТССЦ-302-0474 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха STD 7073B, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04	компл.	-2	58,24				-116			
29	ТССЦ-301-1580 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1580 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	52,25				105			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (1582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1977 руб.) СП (731 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1977 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,215	10710,38	9194,64	17,02	1,96	2303	1977	4	
31	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (133 руб.) СП (49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (133 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0253	6767,8	5252,05	17,02	1,96	171	133		
32	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,23; МАТ=4,79 НР (2063 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2105 руб.) СП (1179 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2105 руб.)	1 врезка	2	3859,57	1048,36	85,61	3,91	7719	2097	171	8
33	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (1721 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1756 руб.) СП (983 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1756 руб.)	100 м трубопровода	2,06	1201,98	852,31	317,86		2476	1756	655	
34	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (83 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (85 руб.) СП (48 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (85 руб.)	100 м трубопровода	0,1	1267,77	852,31	317,86		127	85	32	
35	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (7541 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (9794 руб.) СП (4701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9794 руб.)	10 м трубопровода	19,2 (2+20+60+40+60+10) / 10	7440,13	510,11	126,8		142850	9794	2435	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	л	-0,384	762,42				-293			
37	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3	л	-2,746	693,87				-1905			
38	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-27,61	920,2				-25407			
39	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-211,2	425,89				-89948			
40	ТССЦ-104-0391 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0391 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	2,2 20*1,1	87,6				193			
41	ТССЦ-104-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	22 20*1,1	127,01				2794			
42	ТССЦ-104-0396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0396 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	66 60*1,1	156,95				10359			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-104-0397 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0397 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	44 40*1,1	178,11				7837			
44	ТССЦ-104-0399 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0399 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	66 60*1,1	233,98				15443			
45	ТССЦ-104-0359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0359 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25	м	11 10*1,1	136,88				1506			
46	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (1391 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2107 руб.) СП (843 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2107 руб.)	100 отверстий	3,08	758,35	684,15	74,2		2336	2107	229	
47	ТЕР46-03-010-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (932 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1110 руб.) СП (533 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1110 руб.)	100 отверстий	0,3	7375,2	2848,12	4527,08	852,68	2213	854	1359	256
48	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 НР (234 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (134 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)	1 сальник	1	403,09	238,61			403	239		
49	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (975 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1161 руб.) СП (557 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1161 руб.)	1 м3 заделки	0,13	17723,86	8929,12	209,58		2304	1161	27	
Стояки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (43961 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (44858 руб.) СП (25120 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (44858 руб.)	100 м трубопровода	3,14	26565,24	14272,41	304,79	13,82	83415	44815	957	43
19	ТССЦ-103-1460 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1460 1 квартал 2016 г. МАТ=3,72	м	-307,1	120,27				-36935			
20	ТССЦ-302-3345 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3345 1 квартал 2016 г. МАТ=1,49	м	307,1	67,48				20723			
51	ТЕР16-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,68 НР (7769 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (7928 руб.) СП (4440 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7928 руб.)	100 м трубопровода	0,5	25250,07	15842,38	300,25	13,82	12625	7921	150	7
67	ТССЦ-103-1459 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1459 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	м	-47,9	93,02				-4456			
68	ТССЦ-302-3344 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3344 1 квартал 2016 г. МАТ=1,49	м	47,9	49,96				2393			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (36657 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (37405 руб.) СП (20947 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (37405 руб.)	1 шт.	192 42+150	480,78	194,82	24,82		92310	37405	4765	
53	ТССЦ-302-1151 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1151 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5	шт.	42	259,33				10892			
60	ТССЦ-302-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с накидной гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94	шт.	150	482,54				72381			
61	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (3040 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3102 руб.) СП (1737 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3102 руб.)	100 м трубопровода	3,64 (314+50) / 100	1201,98	852,31	317,86		4375	3102	1157	
Итого по разделу 2 Монтажные работы									696745			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									506750	167045	20986	1542
Накладные расходы									151511			
Сметная прибыль									88439			
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									48909			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1046			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23201			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									603719			
Строительные металлические конструкции									19786			
Отделочные работы									4943			
Теплоизоляционные работы									40526			
Прочие ремонтно-строительные работы									4570			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									746700			
В том числе:												
Материалы									318719			
Машины и механизмы									20986			
ФОТ									168587			
Накладные расходы									151511			
Сметная прибыль									88439			
непредвиденные затраты 1%									7467			
Итого с непредвиденными									754167			
НДС 18%									135750			
ВСЕГО по смете									889917			

Составил: _____ Радзиховская Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)