

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 759367,76 руб.

Средства на оплату труда _____ 116160 руб.

Сметная трудоемкость _____ 904,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (2102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2961 руб.) СП (1540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2961 руб.)	100 м2 покрытия кровли	2,586 258,6 / 100	1147,42	1144,85	2,57		2967	2961	6	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	100 коробак	0,01	15564,02	15564,02			156	156		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3397 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4785 руб.) СП (2488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4785 руб.)	100 м2 кровли	2,586 258,6 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5447	4550	897	235
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5025 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7077 руб.) СП (3680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7077 руб.)	100 м2 кровли	2,586	2898,06	2679,48	218,58	57,24	7494	6929	565	148
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7272 руб.) СП (2909 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7272 руб.)	100 т мусора	0,32	22725,17	22725,17			7272	7272		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									51066			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (8176 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11516 руб.) СП (5988 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11516 руб.)	100 мест	0,677	25270,53	16808,18	1080,88	202,9	17108	11379	732	137
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2297 руб.) СП (1011 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2297 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,236 223,6 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	9504	2240	539	57
9	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (9466 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10289 руб.) СП (4527 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10289 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	2,236 223,6 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	131984	9446	4711	843
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-6,842	718,32				-4915			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-17,28	6522,44				-112708			
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	44,72 223,6*0.2	1528,56				68357			
13	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (кобылка, контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3162 руб.) СП (1360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3162 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,07	11702,36	2925,54	277,32	29,6	12522	3130	297	32
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3196 руб.) СП (1406 руб.): 44%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3196 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,1098	4250,34	1002	241,06	25,68	13218	3116	750	80
15	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-342,1 -01,р1	19,01				-6503			
16	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	342,1	9,25				3164			
17	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4239 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5971 руб.) СП (3105 руб.): 52%=55%*0.8 от ФОТ (5971 руб.)	100 м2	2,3498 (310,98-76) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	24955	5823	408	148
18	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2874 руб.) СП (1494 руб.): 52%=55%*0.8 от ФОТ (2874 руб.)	100 м2	0,76 76 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	11484	2808	199	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (9510 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (12350 руб.) СП (5928 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12350 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,82 682 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	16605	12338	4142	12
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	229	89,31				20452			
21	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (10910 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15811 руб.) СП (9170 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15811 руб.)	100 м2 покрытия	3,1098 310,98 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	28492	14109	10939	1702
22	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	342,078 310,98*1,1	272,62				93257			
23	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	187 310,98*6/10	12,39				2317			
24	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2722 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2959 руб.) СП (1302 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2959 руб.)	100 м2 покрытия	0,21 (42*0,5) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10323	2951	39	8
25	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (8469 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9410 руб.) СП (4046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9410 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,528 52,8 / 100	36079	17821,19	443,92		19050	9410	234	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5597	8567,27				-4795			
27	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	55,22 50,2*1,1	223,74				12355			
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (82 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (91 руб.) СП (39 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (91 руб.)	100 м ходов	0,19 19 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1083	88	20	3
29	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,228	4251,44				-969			
30	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	0,33	4251,44				1403			
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1528 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	м2	-1 -Ф3,р1	668,42				-668			
33	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,716	2206,25				5992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	4	126,02				504			
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.) СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)	100 м ограждения	0,624 62,4 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.) СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (179 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	4440,52	1117,14	86,43	2,94	710	179	14	
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
38	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотн и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,84 -Ф4,р1	3648,48				-2335			
39	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люк противопожарный ДПМ-01/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10543,47				10543			
40	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1148 руб.) СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1148 руб.)	1 шт.	3	2566,28	382,55			7699	1148		
42	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-4,59 -Ф2,р1	1406,1				-6454			
43	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,59	166,02				762			
44	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного колпака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (443 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (503 руб.) СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (503 руб.)	1 шт.	3	424,02	167,55			1272	503		
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.) СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)	100 м ограждения	0,624 62,4 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36
46	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1872	54842,51				-10267			
47	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	31	545,52				16911			
Вентканалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕРp53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3113 руб.) СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3113 руб.)	100 м3 кладки	0,035 3,5 / 100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	22091	2844	1029	269
49	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (629 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (749 руб.) СП (360 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (749 руб.)	100 м2	0,288 28,8 / 100	2601,08	2601,08			749	749		
50	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3119 руб.) СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3119 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,288 28,8 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	4816	2879	326	240
51	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (197 руб.) СП (73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	8414,2	1367,07	54,12		1212	197	8	
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.) СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722 руб.)	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5737	722	14	
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,114	43613,07				-4972			
54	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0174	44364,12				772			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (388 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (562 руб.) СП (326 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (562 руб.)	1 т конструкций	0,0636	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	880	514	229	48
56	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0636	55080,35				3503			
мусор												
57	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12 40%0,3	345,71		345,71		4149		4149	
58	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28 40%0,7	34,59		34,59		969		969	
59	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	40	99,84		99,84		3994		3994	
Итого по разделу 2 Кровля.									586094			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									490235	112003	36146	4157
Накладные расходы									90338			
Сметная прибыль									56587			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									114333			
Проемы (ремонтно-строительные)									343			
Прочие ремонтно-строительные работы									14981			
Кровли									167751			
Деревянные конструкции									69188			
Полы									3164			
Теплоизоляционные работы									52495			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции								161597			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								920			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								5524			
	Стены (ремонтно-строительные)								26106			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1738			
	Отделочные работы								9908			
	Погрузо-разгрузочные работы								5118			
	Перевозка грузов автотранспортом								3994			
	Итого								637160			
	В том числе:											
	Материалы								342086			
	Машины и механизмы								36146			
	ФОТ								116160			
	Накладные расходы								90338			
	Сметная прибыль								56587			
	Непредвиденные затраты 1%								6372			
	Итого с непредвиденными								643532			
	НДС 18%								115835,76			
	ВСЕГО по смете								759367,76			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)