


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)



2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3620,185 тыс. руб.  
строительных работ 3044,730 тыс. руб.  
монтажных работ 23,223 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 496,473 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 3787,19 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73	100 м2 покрытия	10,2 1020 / 100	1944,48	1812,36	132,12		19834	18486	1348		15,9	162,18		
2	ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов обрешетки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23	100 м2 кровли	5,02 502 / 100	2898,06	2679,48	218,58	57,24	14548	13451	1097	287	22,68	113,85	0,29	1,46
3	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2		309,3	12,37		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр58-2-2 прим.	Разборка деревянных люков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
5	ТЕР10-01-039-05 прим.	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62	100 м2 проемов	0,0128 (0,8*0,8*2) / 100	246069,06	10574,57	6071,21	1292,52	3150	135	78	17	85,608	1,1	6,552	0,08
6	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23	100 т мусора	0,832 208*0,4/100	22725,17	22725,17			18907	18907			214,32	178,31		

## Раздел 2. Устройство новой кровли

7	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79	100 м2 стяжки	7,23 723 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	74104	24839	10283	2309	27,22	196,8	1,94	14,03
8	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87	100 м2 стяжки	7,23 723 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	53627	13688	2214	531	15	108,45	0,45	3,25
9	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-22,12 -11,06*2	3410,35				-75437							
10	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83	м3	22,12 11,06*2	3572,8				79030							
11	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16	100 м2 изолируемой поверхности	7,23 723 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	30730	7244	1743	186	7,84	56,68	0,13	0,94
12	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщина 200мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13	100 м2 утепляемого покрытия	7,23 723 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	222129	45744	7310	784	45,54	329,25	0,55	3,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57	100 м2 утепляем ого покрытия	7,23 723 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	185949	35418	7014	784	35,26	254,93	0,55	3,98
14	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-020-01 81 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы ОЗП=11,5; ЭМ=5,45; ЗПМ=11,5; МАТ=3,9	100 м2 кровли	10,66 1066 / 100	115252,41	22474,45	4104,01	311,65	1228591	239578	43749	3322	173,87	1853,45	1,68	17,91
15	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1343	253,64				-340639							
16	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	1343	347,01				466034							
17	ТССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	79	545,52				43096							
18	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	129,4	629,21				81420							
19	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91	100 м2 обработываемой поверхности	0,655 65,5 / 100	13498,26	5557,07	1027,23		8841	3640	673		41,42	27,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,5; ЭМ=5,06; ЗПМ=11,5; МАТ=4,45	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,8 80 / 100	37516,72	16757,46	485,15		30013	13406	388		143	114,4		
21	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5	100 м2 потолка	0,8 80 / 100	22263,6	2972,13	53,08		17811	2378	42		24,9	19,92		
22	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,336	45300,51				-15221							
23	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	80	228,05				18244							
24	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62	100 м2 проемов	0,0128 1,28 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
Слуховые окна (4 шт.)																
25	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,5; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,5; МАТ=4,23	1 слуховое окно	4	2368,05	776,94	149,31	20,36	9472	3108	597	81	6,63	26,52	0,11	0,44
26	ТССЦ-203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1337							
27	ТССЦ-201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	4	1419,73				5679							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТЕР09-05-001-01</b> прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84	100 м2	0,192 19,2 / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	876	810	52	5	32,59	6,26	0,12	0,02
29	<b>ТССЦ-101-4564</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	19,2	228,05				4379							
Ходовые мостики																
30	<b>ТЕР10-01-023-01</b>	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	1,08 (6*18) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6156	503	111	17	3,8	4,1	0,08	0,09
31	<b>ТЕР10-01-023-01</b>	Укладка ходовых досок (мостик L=4 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	0,32 (4*8) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1824	149	33	5	3,8	1,22	0,08	0,03
Зонты над шахтами (19 шт)																
32	<b>ТЕРм38-01-001-01</b>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (изготовление конструкции зонтов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=4,11	1 т конструкций	0,362626 7,78*46,61/1000	55806,72	12899,96	12268,03	1775,43	20237	4678	4449	644	91,8	33,29	9	3,26
33	<b>ТЕР20-02-010-05</b>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм-7000мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76	1 зонт	19	375,77	293,76	26,06		7140	5581	495		2,27	43,13		
Монтаж козырька над входом (4 шт.)																
34	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Монтаж каркаса металлического для козырька  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08	1 т конструкций	0,13735 137,35/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	1900	1111	496	104	63,28	8,69	3,82	0,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТССЦ-103-1483</b>	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1483 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	м	49,52	78,98				3911							
36	<b>ТЕР07-01-044-03</b>	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 75х75, 8 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элемент ов	0,0464 5,8*8/1000	64982,43	6371,1	1711,29		3015	296	79		42,7	1,98		
37	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,092 (2,3*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	843	417	324	50	35,5	3,27	2,61	0,24
38	<b>ТССЦ-101-4570</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	9,2	283,42				2607							
39	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2568 25,68 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1114	261	22	1	7,66	1,97	0,02	0,01
Вентканалы выше уровня кровли																
40	<b>ТЕР08-02-003-03</b>	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57	1 м3 кладки	5,7	6598,55	1090,06	316,53	82,8	37612	6213	1804	472	7,93	45,2	0,42	2,39
41	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,87 187 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	31269	18693	2116	1556	75,4	141	6,07	11,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,561 56,1 / 100	4670,93	1988,35	41,17	1,96	2620	1115	23	1	15,18	8,52	0,01	0,01
43	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530	3060			3,15	25,2		
44	ТССЦ-103-0917	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24	1406,1				-17211							
45	ТССЦ-301-7783	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	8	1611,95				12896							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2327699	485289	86673	11184		3787,19		64,13
Накладные расходы									486328							
Сметная прибыль									253926							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									3044730					3753,9		60,87
Итого Монтажные работы									23223					33,29		3,26
Итого									3067953					3787,19		64,13
В том числе:																
Материалы									1755737							
Машины и механизмы									86673							
ФОТ									496473							
Накладные расходы									486328							
Сметная прибыль									253926							
НДС 18%									552232							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3620185</b>					<b>3787,19</b>		<b>64,13</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)