


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3372,466 тыс. руб.

строительных работ 2841,550 тыс. руб.

монтажных работ 16,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда 461,728 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3407,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73	100 м2 покрытия	9 <i>900 / 100</i>	1944,48	1812,36	132,12		17500	16311	1189		15,9	143,1		
2	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,04 <i>4 / 100</i>	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2		309,3	12,37		
3	ТЕР10-01-039-05 прим.	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62	100 м2 проемов	0,0256 <i>(0,8*0,8*4) / 100</i>	246069,06	10574,57	6071,21	1292,52	6299	271	155	33	85,608	2,19	6,552	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23	100 т мусора	0,832 208*0,4/100	22725,17	22725,17			18907	18907			214,32	178,31		
Раздел 2. Устройство новой кровли																
5	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79	100 м2 стяжки	8,15 815 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	83533	28000	11591	2603	27,22	221,84	1,94	15,81
6	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87	100 м2 стяжки	8,15 815 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	60451	15430	2496	598	15	122,25	0,45	3,67
7	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-24,94 -12,47*2	3410,35				-85054							
8	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83	м3	24,94 12,47*2	3572,8				89106							
9	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16	100 м2 изолируемой поверхности	8,15 815 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	34640	8166	1965	209	7,84	63,9	0,13	1,06
10	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщина 200мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13	100 м2 утепляемого покрытия	8,15 815 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	250394	51565	8240	884	45,54	371,15	0,55	4,48
11	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57	100 м2 утепляемого покрытия	8,15 815 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	209610	39925	7906	884	35,26	287,37	0,55	4,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-020-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8</i>	100 м2 кровли	9,42 <i>942 / 100</i>	115150,86	23901,09	4849,51	331,43	1084721	225148	45682	3122	173,87	1637,86	1,68	15,83
13	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1</i>	м2	-1187	253,64				-301071							
14	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76</i>	м2	1187	347,01				411901							
15	ТССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	76	545,52				41460							
16	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3</i>	м2	138	629,21				86831							
17	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,5113 <i>51,13 / 100</i>	13498,26	5557,07	1027,23		6902	2841	525		41,42	21,18		
18	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62</i>	100 м2 проемов	0,038 <i>3,8 / 100</i>	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	15584	670	385	82	142,68	5,42	10,92	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,41 41 / 100	36079	17821,19	443,92		14792	7307	182		143	58,63		
20	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5	100 м2 потолка	0,41 41 / 100	22263,6	2972,13	53,08		9128	1219	22		24,9	10,21		
21	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,1722	45300,51				-7801							
22	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	41	228,05				9350							
Слуховые окна (4 шт.)																
23	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
24	ТССЦ-203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1337							
25	ТССЦ-201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	4	1419,73				5679							
26	ТЕР09-05-001-01 прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84	100 м2	0,192 19,2 / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	876	810	52	5	32,59	6,26	0,12	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	19,2	228,05				4379							
Ходовые мостики																
28	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	1,26 (6*21) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	7182	587	130	20	3,8	4,79	0,08	0,1
29	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (мостик L=4 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	0,16 (4*4) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	912	75	16	3	3,8	0,61	0,08	0,01
31	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,192 (4,8*4) / 100	9181,89	4537,09	3517,6	547,17	1759	871	675	105	35,5	6,82	2,61	0,5
32	ТССЦ-101-3843	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,14208 7,4*19,2/1000	39989,78				5682							
Зонты над шахтами (20 шт)																
33	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97	1 м реза	358	48,16	44,52	3,64		17241	15938	1303		0,34	121,72		
34	ТЕРм38-01-001-01	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=4,11	1 т конструкций	0,257207 7,78*33,06/1000	55806,72	12899,96	12268,03	1775,43	14354	3318	3155	457	91,8	23,61	9	2,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР20-02-010-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,15; МАТ=7,75	1 зонт	20	174,76	134,16	12,62		3495	2683	252		1	20		
Монтаж козырька над входом (4 шт.)																
40	ТЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08	1 т конструкций	0,13735 137,35/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	1900	1111	496	104	63,28	8,69	3,82	0,52
41	ТССЦ-103-1483	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1483 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	м	49,52	78,98				3911							
42	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 75х75, 8 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов	0,0464 5,8*8/1000	64982,43	6371,1	1711,29		3015	296	79		42,7	1,98		
43	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,092 (2,3*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	843	417	324	50	35,5	3,27	2,61	0,24
44	ТССЦ-101-4570	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	9,2	283,42				2607							
45	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2568 25,68 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1114	261	22	1	7,66	1,97	0,02	0,01
Вентканалы выше уровня кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-16-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,27	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68 68 / 100	10134,18	3735,9	54,48	19,69	6891	2540	37	13	29,6	20,13	0,1	0,07
47	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530	3060			3,15	25,2		
48	ТССЦ-103-0917	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24	1406,1				-17211							
49	ТССЦ-301-7783	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	8	1611,95				12896							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2164679	452468	87558	9260		3407,35		50,14
Накладные расходы									453807							
Сметная прибыль									239536							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2841550					3383,74		47,83
Итого Монтажные работы									16472					23,61		2,31
Итого									2858022					3407,35		50,14
В том числе:																
Материалы									1624653							
Машины и механизмы									87558							
ФОТ									461728							
Накладные расходы									453807							
Сметная прибыль									239536							
НДС 18%									514444							
ВСЕГО по смете									3372466					3407,35		50,14

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)