


СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1073,473 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 153,323 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1214,19 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 12,23 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9554,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13457 руб.) СП (6997,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13457 руб.)	100 м2 кровли	4,9172	2898,06	2679,48	218,58	57,24	14250,34	13175,54	1074,8	281,46	22,68	111,52	0,29	1,43
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6459,73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9098,21 руб.) СП (4731,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9098,21 руб.)	100 м2 кровли	4,9172	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10356,71	8651,97	1704,74	446,24	15,16	74,54	0,46	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7485,86 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8911,74 руб.) СП (4277,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8911,74 руб.)	100 м2 покрытия	4,9172	1944,48	1812,36	132,12		9561,4	8911,74	649,66		15,9	78,18		
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4557,18 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6904,82 руб.) СП (2761,93 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6904,82 руб.)	100 т мусора	0,30384 75,96*0,4/100	22725,17	22725,17			6904,82	6904,82			214,32	65,12		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
7	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (228,1 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (312,46 руб.) СП (174,98 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (312,46 руб.)	100 м2 стен	0,051 0,0225+0,0285	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	436,7	283,59	153,11	28,87	51,2	2,61	2,87	0,15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									42785,26	39140,06	3645,2	768,24		342,39		3,92
Накладные расходы									29150,11							
Сметная прибыль									19571,14							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									54117,6					192,89		3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21324,9					78,18		
Прочие ремонтно-строительные работы									14223,93					65,12		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08
Стены (ремонтно-строительные)									839,78					2,61		0,15
Итого									91506,51					342,39		3,92
В том числе:																
Машины и механизмы									3645,2							
ФОТ									39908,3							
Накладные расходы									29150,11							
Сметная прибыль									19571,14							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									91506,51					342,39		3,92
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1574,84 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1675,36 руб.) СП (854,43 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1675,36 руб.)	100 м2 поверхности	3,8961	7252,3	430,01	9,66		28255,69	1675,36	37,64		3,45	13,44		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-476,9	55,66				-26544,25							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	476,9	22,06				10520,41							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (13743,93 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14621,2 руб.) СП (7456,81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14621,2 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,8961	13533,74	3717,31	519,6	35,47	52728,8	14483,01	2024,41	138,19	28,38	110,57	0,18	0,7
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-16,05	2256,51				-36216,99							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60,194745 389,61*0,15*1,03	1528,56				92011,28							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (285,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316,93 руб.) СП (136,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316,93 руб.)	100 м ходов	0,6582	5699,62	465,72	102,95	15,78	3751,49	306,54	67,76	10,39	3,8	2,5	0,08	0,05
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221,52 руб.) СП (95,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221,52 руб.)	100 м2 проемов	0,0112 0,0056*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593,29	197,39	113,33	24,13	142,68	1,6	10,92	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									129921,54	16662,3	2243,14	172,71		128,11		0,87
Накладные расходы									15803,38							
Сметная прибыль									8542,78							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									88590,67					124,01		0,7
Кровли									-36216,99							
Деревянные конструкции									101894,02					4,1		0,17
Итого									154267,7					128,11		0,87
В том числе:																
Материалы									111016,1							
Машины и механизмы									2243,14							
ФОТ									16835,01							
Накладные расходы									15803,38							
Сметная прибыль									8542,78							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									154267,7					128,11		0,87
Раздел 3. Крыша																
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1702,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1891,29 руб.) СП (813,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1891,29 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	7489,51	1872,35	177,48	18,94	24,09	15,42	0,15	0,1
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0013	62045,77				-80,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4987,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5542,07 руб.) СП (2383,09 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5542,07 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,01	10930,23	2757,25	187,22		21969,76	5542,07	376,31		22,5	45,23		
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0061	62045,77				-378,48							
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3724,91 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5246,35 руб.) СП (2728,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5246,35 руб.)	100 м2	1,3875	15110,78	3694,32	262,12	86,83	20966,21	5125,87	363,69	120,48	31,83	44,16	0,44	0,61
22	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2585,86 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3642,06 руб.) СП (1893,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3642,06 руб.)	100 м2	1,4333	10619,94	2477,92	173,44	63,11	15221,56	3561,6	248,59	90,46	21,35	30,6	0,32	0,46
23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (14870,83 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (19312,77 руб.) СП (9270,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19312,77 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,6655 (750,59+315,96)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	25968,36	19294,53	6477,8	18,24	13,16	140,36	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	358,1	89,31				31981,91							
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5664,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6157,14 руб.) СП (2709,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6157,14 руб.)	100 м2 изолирует поверхно сти	5,9913 599,13/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25465,06	6003,28	1444,26	153,86	7,84	46,97	0,13	0,78
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2996	18265,13				-5472,23							
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-659	19,01				-12527,59							
28	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностно- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	659	38,1				25107,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27663,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30069,25 руб.) СП (13230,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30069,25 руб.)	100 м2 кровли	5,9913 599,13/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	248568,49	29135,75	5418,95	933,5	38,53	230,84	0,79	4,73
30	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-730,9	253,64				-185385,48							
31	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	617,1039 599,13*1,03	233,55				144124,62							
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	181,88				6002,04							
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2357,74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2619,71 руб.) СП (1126,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2619,71 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,147	36079	17821,19	443,92		5303,61	2619,71	65,26		143	21,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1558	8567,27				-1334,78							
35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	14,7	223,74				3288,98							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									376278,79	73145,16	14572,34	1335,48		574,6		6,79
Накладные расходы									63557,64							
Сметная прибыль									34154,53							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									49628,52					81,67		0,1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									47120,51					74,76		1,07
Теплоизоляционные работы									82091,23					140,36		0,11
Кровли									270042,8					277,81		5,51
Полы									25107,9							
Итого									473990,96					574,6		6,79
В том числе:																
Материалы									288561,29							
Машины и механизмы									14572,34							
ФОТ									74480,64							
Накладные расходы									63557,64							
Сметная прибыль									34154,53							
Итого по разделу 3 Крыша									473990,96					574,6		6,79
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42							
38	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566,4							
39	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (145,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (210,34 руб.) СП (122 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (210,34 руб.)	100 м2	0,0496 0,0248*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	226,34	209,16	13,53	1,18	32,59	1,62	0,12	0,01
40	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	5,1088 4,96*1,03	223,74				1143,04							
41	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (414,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (450,69 руб.) СП (198,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (450,69 руб.)	100 м2 кровли	0,0898 0,0449*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	3725,64	436,7	81,22	13,99	38,53	3,46	0,79	0,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (444,61 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (478,07 руб.) СП (258,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (478,07 руб.)	1 т металлических изделий	0,06424	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3451,9	475,16	20,75	2,91	63,73	4,09	0,23	0,01
46	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443,36 руб.) СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443,36 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
47	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	30,78	390,37				12015,59							
48	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,01584	37705,72				597,26							
49	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02692	31463,9				847,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3163,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3438,15 руб.) СП (1512,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3438,15 руб.)	100 м2 покрытия	0,244 0.122*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	11994	3428,51	45,03	9,64	112,75	27,51	0,2	0,05
51	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (198,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (220,58 руб.) СП (94,85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (220,58 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	10930,23	2757,25	187,22		874,42	220,58	14,98		22,5	1,8		
52	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	252 84*168	6,58				1658,16							
53	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющей сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	72	14,35				1033,2							
54	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (141,14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,55 руб.) СП (98,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,55 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1236	3078,18	1652,03	132,58	2,94	380,46	204,19	16,39	0,36	10,62	1,31	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (86,86 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (125,89 руб.) СП (60,43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (125,89 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1236	4338,96	1015,58	86,43	2,94	536,3	125,53	10,68	0,36	7,66	0,95	0,02	
56	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (397,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (432,46 руб.) СП (190,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (432,46 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,0672	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	2084,6	425,17	67,94	7,29	45,54	3,06	0,55	0,04
57	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-0,4153	2620,39				-1088,25							
58	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	0,34608 6,72*0,05*1,03	1528,56				529							
В-1																
59	ТЕР10-04-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (7994,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8882,83 руб.) СП (3819,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8882,83 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,24	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	9187,96	8846,37	341,59	36,46	268,14	64,35	0,77	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	116,36	243,3				28310,39							
61	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	29,64	133,39				3953,68							
62	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	7,88	353,37				2784,56							
63	ТССЦ-101-4685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,00336 3,36/1000	42697,84				143,46							
64	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00224 2,24/1000	31463,9				70,48							
65	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	1,8 0,6+1,2	2620,39				4716,7							
66	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,09608	43613,07				4190,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	24	156,63				3759,12							
68	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4054,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4407,6 руб.) СП (1939,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4407,6 руб.)	100 м2 покрытия	0,3128 (10,56*20,72)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	15375,91	4395,24	57,73	12,36	112,75	35,27	0,2	0,06
69	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	18,8	14,93				280,68							
70	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	783	14,35				11236,05							
71	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (99,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (108,52 руб.) СП (47,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (108,52 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,1056 10,56/100	4250,34	1002	241,06	25,68	448,84	105,81	25,46	2,71	7,84	0,83	0,13	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									130825,2	19669,92	629,53	72,09		150,75		0,35
Накладные расходы									17909,36							
Сметная прибыль									8656,48							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 :																
Конструкции из кирпича и блоков									4154,67					4,09		0,01
Кровли									68755,42					78,25		0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Деревянные конструкции									70627,65					66,15		0,18
Строительные металлические конструкции									12549,93							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1303,37					2,26		
Итого									157391,04					150,75		0,35
В том числе:																
Материалы									110525,75							
Машины и механизмы									629,53							
ФОТ									19742,01							
Накладные расходы									17909,36							
Сметная прибыль									8656,48							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1									157391,04					150,75		0,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									700235,14	150915,8	21523,34	2406,99		1214,19		12,23
Накладные расходы									128506,5							
Сметная прибыль									71974,43							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									101238,11					267,65		4,76
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21324,9					78,18		
Прочие ремонтно-строительные работы									14223,93					65,12		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000,3					3,59		0,08
Стены (ремонтно-строительные)									839,78					2,61		0,15
Полы									113698,57					124,01		0,7
Кровли									317681,18					359,52		5,74
Деревянные конструкции									228973,59					165,18		0,67
Теплоизоляционные работы									82091,23					140,36		0,11
Строительные металлические конструкции									14186,44					1,62		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									4154,67					4,09		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1303,37					2,26		
Итого									900716,07					1214,19		12,23
В том числе:																
Материалы									527795,98							
Машины и механизмы									21523,34							
ФОТ									153322,81							
Накладные расходы									128506,5							
Сметная прибыль									71974,43							
Непредвиденные 1%									9007,16							
Итого с непредвиденными									909723,23							
НДС 18%									163750,18							
ВСЕГО по смете									1073473,41					1214,19		12,23

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)