

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, пос. Кваркено, ул. Строителей, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3022623,1 руб.
Средства на оплату труда _____ 447848 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3495,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.



№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (15564 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18528 руб.) СП (8893 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18528 руб.)	1 м3	15	1963,81	1066,21	897,6	169,02	29457	15993	13464	2535
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (20092 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (28298 руб.) СП (14715 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (28298 руб.)	100 м2 кровли	10,34	2898,05	2679,47	218,58	57,24	29966	27706	2260	592
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13584 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19132 руб.) СП (9949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19132 руб.)	100 м2 кровли	10,34	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21778	18194	3584	938

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15742 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18740 руб.) СП (8995 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18740 руб.)	100 м2 покрытия	10,34	1944,48	1812,36	132,12		20106	18740	1366	
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6031 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (9138 руб.) СП (3655 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9138 руб.)	100 т мусора	0,40212 (67+33,53)*0,4/100	22725,17	22725,17			9138	9138		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (109 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									229931			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6340 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6891 руб.) СП (3032 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6891 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,7057	4250,34	1002	241,06	25,68	28502	6719	1616	172
9	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3353 -Ф9,р1	18265,13				-6124			
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-737,6	19,01				-14022			
11	ТССЦ-101-6073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрорласт ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	737,6	99,79				73605			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (28388 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30857 руб.) СП (13577 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30857 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,7057	59027	4224,73	2106,67	376,81	395817	28330	14127	2527
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-20,52	718,32				-14740			
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-51,84	6522,44				-338123			
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	134,114 670,57*0,2	1528,56				205001			
16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2711 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2884 руб.) СП (1471 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2884 руб.)	100 м2 поверхности	6,7057 670,57 / 100	7252,3	430,01	9,66		48632	2884	65	
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-820,8 -Ф8,р1	55,66				-45686			
18	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	820,8 Ф8,р1	22,06				18107			
19	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (317 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (352 руб.) СП (151 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (352 руб.)	100 м ходов	0,73	5699,62	465,72	102,95	15,78	4161	340	75	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
21	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,64 -Ф10,р1	3648,48				-2335			
22	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люк противопожарный ДГМ-01/30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	9651,18				9651			
23	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									421638			
Раздел 3. Крыша												
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (54921 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (61023 руб.) СП (26240 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (61023 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	20,65	11702,36	2925,54	277,32	29,6	241654	60412	5727	611
25	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (39134 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43482 руб.) СП (18697 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43482 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,77	10930,23	2757,25	187,22		172370	43482	2952	
26	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8054 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (11343 руб.) СП (5898 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (11343 руб.)	100 м2	3	15110,79	3694,32	262,12	86,83	45332	11083	786	260

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8037 руб.): 71%=83%*(0.85 от ФОТ (11320 руб.) СП (6686 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ (11320 руб.)	100 м2	4,455	10619,94	2477,92	173,44	63,11	47312	11039	773	281
28	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (50330 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (65363 руб.) СП (31374 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65363 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	36,0964 3609,64/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	87887	65301	21924	62
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1212	89,31				108244			
30	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9693 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10536 руб.) СП (4636 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10536 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,252 1025,2/100	4250,34	1002	241,06	25,68	43574	10273	2471	263
31	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1128 -Ф2,р2	19,01				-21443			
32	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5126 -Ф2,р1	18265,13				-9363			
33	ТССЦ-101-7195 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИЗОСПАН АМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7195 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м2	1128 Ф2,р2	27,16				30636			
34	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (35966 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (52124 руб.) СП (30232 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (52124 руб.)	100 м2 покрытия	10,252 1025,2/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	93928	46514	36062	5610

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1117,468 1025,2*1,09	272,62				304644			
36	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	130 48*82	181,88				23644			
37	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16681 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18534 руб.) СП (7970 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18534 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,04	36078,99	17821,19	443,92		37522	18534	462	
38	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип О-1; О-2; О-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,102	8567,27				-9441			
39	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	104	223,74				23269			
40	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (547 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (588 руб.) СП (318 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (588 руб.)	1 м3 кладки	0,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	4863	525	241	63
фановая труба 27шт.												
41	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (9090 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (10329 руб.) СП (4958 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10329 руб.)	1 шт.	27	2566,27	382,55			69289	10329		
42	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-41,31	1406,1				-58086			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	41,31	166,02				6858			
44	ТССЦ-301-1631 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Колпак из ЭПДМ резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1631 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	27	179,8				4855			
Итого по разделу 3 Крыша									1616210			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 5шт.												
45	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4239 руб.) СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4239 руб.)	1 слуховое окно	5	2334,99	826,26	169,19	21,65	11675	4131	846	108
46	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2,5 -Ф6,р1	668,42				-1671			
47	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	4,15 0,83*5	2206,25				9156			
48	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1054 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1527 руб.) СП (886 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1527 руб.)	100 м2	0,36 0,072*5	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1643	1518	98	9
49	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	36	223,74				8055			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	41,05 (0.74+6.6+0.87)*5	629,21				25829			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									62265			
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК5												
51	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3368 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3622 руб.) СП (1956 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3622 руб.)	1 м3 кладки	4,93	6078,45	655,77	301,45	78,88	29967	3233	1486	389
52	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3643 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3917 руб.) СП (2115 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3917 руб.)	1 т металлических изделий	0,52636 0,39561+0,13075	53734,48	7396,7	323,07	45,37	28284	3893	170	24
53	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2406 руб.) СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48	
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,38 -0,7,р1	43613,07				-16573			
55	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	68,62	223,74				15353			
56	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,11592	37705,72				4371			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,06427	31463,9				2022			
58	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6326 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6876 руб.) СП (3025 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6876 руб.)	100 м2 покрытия	0,488 0.244*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	23988	6857	90	19
59	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (496 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (551 руб.) СП (237 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (551 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,2	10930,23	2757,25	187,22		2186	551	37	
60	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1806 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2258 руб.) СП (835 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2258 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1275	43923,78	17434,48	422,08	277,01	5600	2223	54	35
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК5									141399			
Раздел 6. Ограждение кровли												
61	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1453 руб.) СП (639 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1453 руб.)	100 м ограждения	1,579	17849,47	863,07	425,86	57,24	28184	1363	672	90
62	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,59078 1,06448-0,4737	54842,51				32400			
63	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (277 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (402 руб.) СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (402 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39475 1,579*0,5*0,5	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1713	401	34	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									64743			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1955813	433227	111587	14621
Накладные расходы									366380			
Сметная прибыль									213990			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									98757			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									232369			
Прочие ремонтно-строительные работы									18824			
Проемы (ремонтно-строительные)									500			
Кровли									700700			
Деревянные конструкции									876883			
Полы									55871			
Теплоизоляционные работы									277835			
Строительные металлические конструкции									163708			
Конструкции из кирпича и блоков									75061			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									25251			
Отделочные работы									8241			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2183			
Итого									2536183			
В том числе:												
Материалы									1410999			
Машины и механизмы									111587			
ФОТ									447848			
Накладные расходы									366380			
Сметная прибыль									213990			
Непредвиденные 1%									25362			
Итого с непредвиденными									2561545			
НДС 18%									461078,1			
ВСЕГО по смете									3022623,1			

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)