

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Декабрьский, д.9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость

Сметная стоимость строительных работ 730789,17 руб.

Средства на оплату труда 168491,83 руб.

Сметная трудоемкость 1270,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (655,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (374,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,3	2801,08	2601,08			780,32	780,32			22,62	6,65		
3	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (377,64 руб.): 71%=83%*0.65 от ФОТ СП (276,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,5128	1038,14	1037,23	0,91		532,36	531,89	0,47		9,1	4,67		
4	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (147,8 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (105,57 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0378	5640,03	5402,36	237,67	183,45	213,19	204,21	8,98	6,93	46,11	1,74	0,93	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (220,05 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (157,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	333,54	307,32	26,22	7,03	128,73	2,57	2,15	0,04
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (129,69 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (92,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,044 0,022*2	4210,79	4210,79			185,27	185,27			36,28	1,6		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3058,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5582,14					21,02		0,16

Раздел 2. Фасад

8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (21419,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12437,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	4,195	7383,68	5490,29	33,84		30974,54	23031,77	141,96		43,5	182,48		
16	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (26141,97 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15807,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,195	26593,5	9301,04	63,48		111979,23	39017,86	266,3		81,6	342,31		
17	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-461,5	145,59				-67189,79							
18	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	461,5	38,37				17707,76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (34641,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16021,85 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	4,195	16986,59	9960,23	572,9	362,13	71258,75	41783,16	2403,32	1519,14	70,86	297,34	2,78	11,66
22	ТЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (773,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (357,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м откосов	0,215	6800,09	4496,73	17		1462,02	966,8	3,68		32	6,88		
71	ТЕР15-04-048-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; МАТ=2,12 НР (19851,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9181,41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	4,41	25867,26	5626,9	145,45		114074,62	24814,63	641,43		36,69	161,8		
74	ТССЦ-402-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99	т	-1,103	68916,8				-76015,23							
72	ТССЦ-402-0391 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0391 1 квартал 2016 г. МАТ=1,53	кг	1103	28,99				31975,97							
26	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (5020,2 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2321,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,41	3640,98	1422,96	288,21		16056,72	6275,25	1271,01		9,68	42,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1205,6 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (576,59 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,093 9,3/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4571,48	1306,77	17,16	3,67	112,75	10,49	0,2	0,02
28	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0727	43613,07				-3170,67							
29	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0603 60,3/1000	44364,12				2675,16							
Итого по разделу 2 Фасад									421918,57					1043,99		11,68
Раздел 3. Цоколь																
33	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6942,9 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3211,09 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,49	43923,78	17434,48	422,08	277,01	21522,65	8542,9	206,82	135,73	129,95	63,68	1,44	0,71
34	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-52,92	145,59				-7704,62							
35	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	52,92	38,37				2030,54							
37	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (747,84 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (345,88 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,49	10178,86	1907,76	59,81		4987,64	934,8	29,31		14,39	7,05		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (1840,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1068,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,79 79/100	25135,27	2504,95	1085,68		19856,66	1978,91	857,67		20,1	15,88		
39	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1706 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (815,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1316	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6468,89	1849,15	24,29	5,2	112,75	14,84	0,2	0,03
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1029	43613,07				-4487,78							
41	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0853 85,3/1000	44364,12				3784,26							
Итого по разделу 3 Цоколь									63137,06					101,45		0,74
Раздел 4. Проемы																
42	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (827,25 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (395,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0378 1,89/100*2	507705,43	23869,58	2706,4	347,21	19191,27	906,05	102,3	13,12	187,55	7,09	1,76	0,07
69	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1055,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (887,64 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,4 2,2*2	595,24	347,82	111,92		2619,06	1530,41	492,45		2,4	10,56		
70	ТССЦ-203-8118 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДГМ-01/30, размером 1000х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8118 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10603,04				21206,08							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				913,6							
Отделка боковых внутренних откосов																
44	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (39,56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	929,62	920,43	7,38	1,96	48,83	49,34	0,4	0,11	6,55	0,35	0,01	
45	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,7	95,54				66,88							
46	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1205,28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (557,44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2216,65	1484,82	28,22	21,78	204,06	10,94	2,06	0,11
47	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (241,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (111,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	559,32	301,19	4,16	0,21	42,9	2,3	0,02	
Отделка верхнего внутреннего откоса																
48	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (98,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0099 0,99/100	35349,15	11003,58	116,97		349,96	108,94	1,16		83	0,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 {ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2}) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (52,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0099 0,99/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	131,7	65,9	1,01	0,04	50,82	0,5	0,02	
Итого по разделу 4 Проемы									52865,72					32,56		0,18
Раздел 5. Козырек К1 2шт.																
50	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1058,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2625,99	1709,29	562,62	115,85	56,11	13,37	2,45	0,58
51	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12170,92							
53	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (380,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (320,25 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1086	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	994,98	492,73	382,01	59,42	35,5	3,86	2,61	0,28
54	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88							
55	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137,38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	642,62	551,68	1,02	0,12	71,06	4,26	0,01	
59	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (580,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (277,76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0448 (1,44*0,8)*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2202,18	629,5	8,27	1,77	112,75	5,05	0,2	0,01
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.									26859,23					26,54		0,87
Раздел 6. Отмостка																
64	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (3847,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2331,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,7006	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	36639,54	5056,6	10137,41	772,43	64,78	45,38	7,5	5,25
Итого по разделу 6 Отмостка									42818,31					45,38		5,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									411625,62	165817,6	17681,6	2674,22		1270,94		18,88
Исходные расходы									132154,05							
Чистая прибыль									69401,38							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1810,34					6,85		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1166,56					4,67		
Проемы (ремонтно-строительные)									2585,22					9,5		0,16
Конструкции из кирпича и блоков									87597,1					198,36		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									106276,85					342,31		
Отделочные работы									283699,21					597,79		12,48
Кровли									14308,63					30,38		0,06
Теплоизоляционные работы									6459,42							
Деревянные конструкции									21822,22					7,91		0,07
Строительные металлические конструкции									32546,25					27,79		0,86
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Прочие ремонтно-строительные работы									42818,31					45,38		5,25
Итого									813181,05					1270,94		18,88
В том числе:																
Материалы									228126,41							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								17681,6							
	ФОТ								168491,83							
	Накладные расходы								132154,05							
	Сметная прибыль								69401,38							
	Непредвиденные 1%								6131,81							
	Итого с непредвиденными								619312,86							
	НДС 18%								111476,31							
	ВСЕГО по смете								730789,17					1270,94		18,88

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)