


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Кваркено пер.Декабрьский, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 756103,88 руб.
Средства на оплату труда 111062 руб.
Сметная трудоемкость 866,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3768 руб.) СП (1809 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3768 руб.)	1 м3	3,05	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5990	3252	2738	516
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5420 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7634 руб.) СП (3970 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7634 руб.)	100 м2 кровли	2,7894	2898,05	2679,47	218,58	57,24	8084	7474	610	160

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГПМ=12,23 НР (3963 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5582 руб.) СП (2903 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5582 руб.)	100 м2 кровли	3,0168 301,68 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6354	5308	1046	274
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4593 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5468 руб.) СП (2625 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5468 руб.)	100 м2 покрытия	3,0168 301,68 / 100	1944,48	1812,36	132,12		5866	5468	398	
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 окон	0,01	39658,29	39612,24	46,05		397	397		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5453 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (8262 руб.) СП (3305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8262 руб.)	100 т мусора	0,36356 (37,89+53)*0,4/100	22725,17	22725,17			8262	8262		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗГПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									73146			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1791 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1947 руб.) СП (857 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1947 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,8946	4250,34	1002	241,06	25,68	8053	1898	457	49
9	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-208,4	19,01				-3962			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-6073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрозласт ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	208,4	99,79				20796			
11	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (8021 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8718 руб.) СП (3836 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8718 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	1,8946	59027	4224,73	2106,67	376,81	111833	8004	3991	714
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-5,797	718,32				-4164			
13	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-14,65	6522,44				-95554			
14	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	37,892 189,46*0,2	1528,56				57920			
15	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (766 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (815 руб.) СП (416 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.)	100 м2 поверхности	1,8946 189,46 / 100	7252,3	430,01	9,66		13740	815	18	
16	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-231,9 -Ф6,р1	55,66				-12908			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИЗОСПАН А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7194 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м2	231,9 Ф6,р1	20,29				4705			
18	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (121 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (134 руб.) СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (134 руб.)	100 м ходов	0,28	5699,62	465,72	102,95	15,78	1596	130	29	4
19	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (138 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (153 руб.) СП (66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (153 руб.)	100 м2 проемов	0,0077	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3158	136	78	17
20	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									121692			
Раздел 3. Крыша												
21	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1250 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1389 руб.) СП (597 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1389 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,47	11702,36	2925,54	277,32	29,6	5500	1375	130	14
22	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3106 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4374 руб.) СП (2274 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4374 руб.)	100 м2	1,157	15110,79	3694,32	262,12	86,83	17483	4274	303	100

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2605 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3669 руб.) СП (1908 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3669 руб.)	100 м2	1,444	10619,94	2477,92	173,44	63,11	15335	3578	250	91
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16279 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21142 руб.) СП (10148 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21142 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,6757 (689,05+478,52)/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	28428	21122	7091	20
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	392,1	89,31				35018			
26	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2799 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3042 руб.) СП (1338 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3042 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,9599	4250,34	1002	241,06	25,68	12581	2966	714	76
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-325,6 -Ф3,р2	19,01				-6190			
28	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,148 -Ф3,р1	18265,13				-2703			
29	ТССЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИЗОСПАН А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7194 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м2	325,6 Ф3,р2	20,29				6606			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (10385 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15050 руб.) СП (8729 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15050 руб.)	100 м2 покрытия	2,96	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	27119	13430	10412	1620
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	322,64 296*1,09	272,62				87958			
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	26	181,88				4729			
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1472 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1636 руб.) СП (703 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1636 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,0918	36078,99	17821,19	443,92		3312	1636	41	
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,0973	8567,27				-834			
35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	9,18	223,74				2054			
Итого по разделу 3 Крыша									299991			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 2шт.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
37	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1 -Ф2,р1	668,42				-668			
38	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,7975	2206,25				1759			
39	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.) СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)	100 м2	0,144 0,072*2	4563,26	4216,9	272,7	23,73	657	607	39	3
40	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	14,4	223,74				3222			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									12670			
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-4												
41	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1352 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1454 руб.) СП (785 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1454 руб.)	1 м3 кладки	1,98	6078,45	655,77	301,45	78,88	12035	1298	597	156

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (578 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (622 руб.) СП (336 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (622 руб.)	1 т металлических изделий	0,08356 0,06476+0,0188	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4490	618	27	4
43	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
44	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2905 руб.) СП (1278 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2905 руб.)	100 м2 покрытия	0,2062 0.1031*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10136	2897	38	8
45	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (223 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (248 руб.) СП (107 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,09	10930,23	2757,25	187,22		984	248	17	
46	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (731 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (914 руб.) СП (338 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (914 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,0516	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2266	900	22	14
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-4									51748			
Раздел 6. Ограждение кровли												
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (480 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (522 руб.) СП (230 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (522 руб.)	100 м ограждения	0,5672	17849,47	863,07	425,86	57,24	10124	490	242	32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,21923 0,38843-0,1702	54842,51				12023			
49	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002			
50	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (144 руб.) СП (69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (144 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1418 (56,72*0,5*0,5) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	615	144	12	
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									41642			
Раздел 7. Водосточные трубы												
51	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (6539 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7108 руб.) СП (3128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7108 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,256 (12,58+17,82)*2*7/100	5608,14	1670,01	14,49		23868	7108	62	
Итого по разделу 7 Водосточные трубы									33535			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									492870	107141	29760	3921
Накладные расходы									87709			
Сметная прибыль									53843			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									24047			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									74290			
Прочие ремонтно-строительные работы									17020			
Проемы (ремонтно-строительные)									500			
Кровли									257156			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Деревянные конструкции								86852			
	Полы								13325			
	Теплоизоляционные работы								89873			
	Строительные металлические конструкции								47664			
	Конструкции из кирпича и блоков								19577			
	Отделочные работы								3335			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								783			
	Итого								634422			
	В том числе:											
	Материалы								355969			
	Машины и механизмы								29760			
	ФОТ								111062			
	Накладные расходы								87709			
	Сметная прибыль								53843			
	Непредвиденные 1%								6344			
	Итого с непредвиденными								640766			
	НДС 18%								115337,88			
	ВСЕГО по смете								756103,88			