

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д. 16  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1266888 руб.

Средства на оплату труда 148200 руб.

Сметная трудоемкость 1118,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (17513 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20849 руб.) СП (10008 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20849 руб.)	100 м2 покрытия	12,72 1272 / 100	1817,69	1639,06	178,63		23121	20849	2272	
2	ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство швов панелей с раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,87 НР (4096 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (5611 руб.) СП (3142 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5611 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	3,15 315 / 100	1888,07	1781,18	38,68		5947	5611	122	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (4225 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4592 руб.) СП (2020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4592 руб.)	100 м2 кровли	12,832 1283,2 / 100	1235,24	357,85	19,32		15851	4592	248	
4	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (23771 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25838 руб.) СП (11369 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25838 руб.)	100 м2 кровли	12,832 1283,2 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	535389	25331	4120	507
5	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1489 -Ф1,р2	152,7				-227370			
6	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1463 -Ф1,р1	179,21				-262184			
7	<b>ТССЦ-101-6059</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	1489	82,67				123096			
8	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	1463	98,36				143901			
парапеты, карнизы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1928 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (1620 руб.) СП (1102 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (1620 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,12 12 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	1788	1560	228	60
10	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (396 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (388 руб.) СП (202 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (388 руб.)	100 м2 стяжки	0,129 12,86 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	501	355	146	33
11	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2179 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (2594 руб.) СП (1245 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2594 руб.)	1 м3	2,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	4124	2239	1885	355
12	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (952 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (1304 руб.) СП (730 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (1304 руб.)	100 м3 кладки	0,017 1,7 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	10366	1173	500	131
13	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,6664	11104,7				-7400			
14	<b>ТССЦ-404-0161</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0161 1 квартал 2016 г. МАТ=10,17	1000 шт.	0,6664	6154,99				4102			
опорная рама												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (3644 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5281 руб.) СП (3063 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5281 руб.)	1 т конструкций	0,5971 597,1/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	8259	4829	2154	452
16	<b>ТССЦ-201-0780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0780 1 квартал 2016 г. МАТ=4,79	т	0,5971 597,1/1000	46091,15				27521			
17	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.) СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (179 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 27*0,5971/100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	710	179	14	
18	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (14326 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15572 руб.) СП (6852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15572 руб.)	100 м примыканий	2,182 (25,4*192,8) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	119501	15284	1608	288
19	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4364	43613,07				-19033			
20	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм / фартук Ф2,Ф1 =25,4х0,782=18,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	1,369185 (0,925*192,8+0,782*25,4)*6,28* 1,1/1000	43613,07				59714			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-412,4	179,21				-73906			
22	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	412,4	98,36				40564			
23	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1847 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2008 руб.) СП (884 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2008 руб.)	100 м ограждения	2,182 (193+25,2) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	38948	1883	929	125
24	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,6546	54842,51				-35900			
25	<b>ТССЦ-201-8063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	1,45	41784,56				60588			
26	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (255 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (370 руб.) СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (370 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33 23*1,45/100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1465	369	29	1
выход на крышу, люк												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (155 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (184 руб.) СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (184 руб.)	100 м2 покрытия	0,112 11,2 / 100	1817,69	1639,06	178,63		204	184	20	
28	<b>ТЕР07-05-030-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (2442 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ (1850 руб.) СП (1480 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ (1850 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,04 4 / 100	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	3121	1407	1714	443
29	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (50 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (71 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0168 (0,7*1,2*2) / 100	4210,79	4210,79			71	71		
30	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
31	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.) СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)	100 м2	0,0064 (0.8*0.8) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	91	79	12	10
32	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (560 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (767 руб.) СП (430 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (767 руб.)	100 м3 кладки	0,01 (8,7*0,12) / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	6097	690	294	77
33	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1518 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1897 руб.) СП (702 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1897 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1752 17,52 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	2930	1751	198	146

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (1381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1726 руб.) СП (639 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1726 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,642 64,2 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		8733	1726	1736	
35	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (74 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (80 руб.) СП (43 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)	1 т металлических изделий	0,0108 10,8/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	580	80	3	
36	<b>ТССЦ-204-0069</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	-0,0108	46014,71				-497			
37	<b>ТССЦ-101-1642</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 100х100х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1642 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,0108	29263,43				316			
38	<b>ТЕР09-03-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.) СП (31 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)	1 т конструкций	0,022874 11,73*1,95/1000	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	108	46	48	8
39	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,03367 0,0108+0,02287	56908,96				1916			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2,4 / 100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	89	22	2	
41	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (227 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (270 руб.) СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (270 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0888 12*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	415	249	119	21
42	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	13,2 12*1,1	272,62				3599			
43	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.) СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)	100 м примыканий	0,042 4,2 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	2300	294	31	6
44	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0084	43613,07				-366			
45	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм / фартук ФЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,008385 0,33*4,2*5,5*1,1/1000	43613,07				366			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ОБЪЕМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-7,938	179,21				-1423			
47	<b>ТССЦ-101-6060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	7,938	98,36				781			
48	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (234 руб.) СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (234 руб.)	1 т	0,04	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1899	231	7	3
49	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (946 руб.) СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.)	1 м2 проема	2,72 0,8*1,7*2	595,23	347,82	111,92		1619	946	304	
50	<b>ТССЦ-202-0041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверной блок металлический со скобяными изделиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72	т	0,0714 35,7*2/1000	145935,79				10420			
51	<b>ТЕР15-04-041-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (218 руб.) СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (218 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065 6,5 / 100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	290	218		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <i>применительно</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.) СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28
53	<b>ТССЦ-101-0891</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
вент.каналы												
54	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗГПМ=12,23 НР (6745 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8030 руб.) СП (3854 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8030 руб.)	1 м3	6,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	12765	6931	5834	1099
55	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗГПМ=12,23 НР (1688 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2009 руб.) СП (964 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2009 руб.)	100 м2	0,7722 77,22 / 100	2601,08	2601,08			2009	2009		
56	<b>ТЕРр53-20-2</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3766 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (5159 руб.) СП (2889 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (5159 руб.)	100 м3 кладки	0,058 5,8/100	631177,33	81259,06	29394,24	7693,53	36608	4713	1705	446
57	<b>ТЕР15-02-016-01</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (6523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8154 руб.) СП (3017 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8154 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,753 75,3/100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	12591	7527	852	627

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (1340 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1675 руб.) СП (620 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1675 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,623	13602,64	2687,91	2703,45		8474	1675	1684	
59	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (6060 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6886 руб.) СП (3305 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6886 руб.)	1 шт.	18	2566,27	382,55			46193	6886		
60	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-27,54 -Ф2.р1	1406,1				-38724			
61	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	27,54	166,02				4572			
62	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3016 руб.) СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3016 руб.)	1 шт.	18	424,02	167,55			7632	3016		
63	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4330 руб.) СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4330 руб.)	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
64	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (8-2 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (12006 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13050 руб.) СП (5742 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13050 руб.)	1 колпак	18	5783,21	724,99	28,98		104098	13050	522	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-2,736 -0,684-2,052	43613,07				-119325			
66	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,395513 0,71*4,48*6,28*18*1,1/1000	44364,12				17547			
67	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	1,1376 18*(16,1*2+1,5*2+0,4*18+0,4*1 8+0,2*2+0,6*2)/1000	52125,65				59298			
68	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (201 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (291 руб.) СП (140 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (291 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26 23*1,1376/100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1155	290	22	1
прочие работы												
69	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	30,5 122*0,25	345,71		345,71		10544		10544	
70	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	91,5 122*0,75	34,59		34,59		3165		3165	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗГМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	122	99,84		99,84		12180		12180	
<b>Итого по разделу 1 Кровля.</b>									<b>1063004</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									864850	143321	55530	4879
Накладные расходы									128554			
Сметная прибыль									69600			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									120678			
Стены (ремонтно-строительные)									72285			
Кровли									707293			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									11861			
Строительные металлические конструкции									28383			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4428			
Проемы (ремонтно-строительные)									3337			
Отделочные работы									49012			
Конструкции из кирпича и блоков									516			
Деревянные конструкции									6182			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									33140			
Погрузо-разгрузочные работы									13709			
Перевозка грузов автотранспортом									12180			
<b>Итого</b>									<b>1063004</b>			
В том числе:												
Материалы									665999			
Машины и механизмы									55530			
ФОТ									148200			
Накладные расходы									128554			
Сметная прибыль									69600			
Непредвиденные затраты 1%									10630			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1073634</b>			
НДС 18%									193254			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1266888</b>			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*