


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-ой микрорайон, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 005.03/2016 АС

Сметная стоимость строительных работ 2062785,14 руб.

Средства на оплату труда 277948 руб.

Сметная трудоемкость 2075,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Раздел 1. демонтаж																
кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (17513 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10008 руб.): 49%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	12,72	1817,69	1639,06	178,63		23121	20849	2272		14,38	182,91		
2	ТЕРр53-21-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 НР (17048 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (13078 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	3,15	7586,36	7414,07	4,83		23897	23354	15		49,69	156,52		
выход на крышу																
3	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (155 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,112	1817,69	1639,06	178,63		204	184	20		14,38	1,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (310 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,112	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	435	308	127	29	21,776	2,44	1,552	0,17
5	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (1266 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (724 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,04	39225,28	22487,25	16738,03	4120,53	1569	899	670	165	165,648	6,63	20,868	0,84
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (50 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,017	4210,79	4210,79			72	72			36,28	0,62		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8/100*2	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	284	180	104	22	114,144	1,46	8,736	0,11
парапет																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (356 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (170 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1286	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	500	354	146	33	21,776	2,8	1,552	0,2
вентканалы																
10	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1588 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (964 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,7722	2601,08	2601,08			2009	2009			22,82	17,62		
окна фасада																
11	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (2640 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (1886 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,24	16677,24	15355,77	1311,47	351,25	4003	3688	315	84	128,73	30,9	2,15	0,52
12	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2112 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (1509 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,54	5640,03	5402,36	237,67	183,45	3046	2918	128	99	46,11	24,9	0,93	0,5
цоколь																
13	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2766 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1581 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	1,266	2601,08	2601,08			3293	3293			22,82	28,89		
отмостка																
14	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (12158 руб.): 68%=78%*0,85 от ФОТ СП (7368 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отмостки	2,214 221,4/100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	115786	15980	32038	2441	64,78	143,42	7,5	16,61
прочие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	24,01 34,3*0,7	34,59		34,59		831		831					
16	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10,29 34,3*0,3	345,71		345,71		3557		3557					
17	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	34,3	99,64		99,64		3425		3425					
18	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (496 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м дымоход а	0,7	1455,89	1072,45			1019	751			9,24	6,47		
Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж									284815					610,78		19,03
Раздел 2. устройство кровли																
покрытие																
19	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (44328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	12,832	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	131521	44085	18250	4098	27,22	349,29	1,94	24,89
20	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7739 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3701 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	12,832	2472,42	631,07	102,07	24,46	31726	8096	1310	314	5	64,16	0,15	1,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (4225 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	12,832	1235,24	357,85	19,32		15851	4592	248		2,8	35,93		
22	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,5774	19068,16				-11010							
23	ТССЦ-113-2221 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2221 1 квартал 2016 г. МАТ=4,92	т	0,5774	66389,89				38334							
24	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (23771 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11369 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	12,832	41722,95	1974,04	321,06	39,5	535389	25331	4120	507	14,36	184,27	0,2	2,57
25	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1489	152,7				-227370							
26	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1463	179,21				-262184							
27	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТЛП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	1489	82,67				123096							
28	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	1463	98,36				143901							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (8840 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4228 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,96	53784,74	4762,85	764,94	140,03	105418	9335	1499	274	35,5	69,58	0,71	1,39
30	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-493,9	179,21				-88512							
31	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	493,9	98,36				48580							
32	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1146 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (548 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,254	53784,74	4762,85	764,94	140,03	13661	1210	194	36	35,5	9,02	0,71	0,18
33	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-64,01	179,21				-11471							
34	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	64,01	98,36				6296							
35	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2634 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1260 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2032 25,4*0,8/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9988	2855	38	8	112,75	22,91	0,2	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (12045 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8822 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,93	27575,16	8754,85	79,82	35,47	53220	16897	154	68	70,25	135,58	0,18	0,35
выход на крышу																
37	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1518 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (881 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,087	84438,56	17944,59	3097,73	810,73	7346	1561	270	71	143,99	12,53	4,11	0,36
38	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (44 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (32 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0108 10,8/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	513	62	2	1	44	0,48	0,38	
39	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1518 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (702 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,1752 17,52/100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	2930	1751	198	146	75,4	13,21	6,07	1,06
40	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (980 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (453 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,642	10178,86	1907,76	59,81		6535	1225	38		14,39	9,24		
41	ТЕР46-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (112 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,0444	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	277	123	62	10	21,2	0,94	1,13	0,05
42	ТССЦ-103-1576 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/лс размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1576 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,0444 44,4/1000	32705,39				1452							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (217 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,12	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1274	297	21	8	21,35	2,56	0,32	0,04
44	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1099	544	422	66	35,5	4,26	2,61	0,31
45	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	84	1,08				91							
46	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	13,2 12*1,1	272,62				3599							
47	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (595 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (501 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,48 1,24*2	595,24	347,82	111,92		1476	863	278		2,4	5,95		
48	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	4	53,07				212							
49	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т. (Дверь металлическая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,0712 35,6/1000*2	56908,96				4052							
50	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02 0,01*2	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1		3,83	0,08	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЛЮК 0,8*0,8 противопожарный Е1 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8/100*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
вентканалы																
52	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (6523 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3017 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,753	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	12591	7527	852	627	75,4	56,78	6,07	4,57
53	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (682 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (315 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,623 62,3/100	8414,2	1367,07	54,12		5242	852	34		10,07	6,27		
ограждение																
54	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1847 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (884 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	2,182 1,93+0,252	17849,47	853,07	425,86	57,24	38948	1883	929	125	6,67	14,55	0,29	0,63
55	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,6546	54842,51				-35900							
56	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,4519 1,2931+0,1588	54842,51				79626							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (260 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	0,74	2169,48	507,79	43,22	1,47	1605	376	32	1	3,83	2,83	0,01	0,01
зонты на фановые трубы																
58	ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (1113 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (636 руб.): 56%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	18	90,54	63,11	9,19		1630	1136	165		0,47	6,46		
59	ТССЦ-301-2951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Крепления зонтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2951 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68	шт.	18	201,72				3631							
60	ТССЦ-301-0277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	18	289,98				5220							
Итого по разделу 2 устройство кровли									987408					1010,71		38,61
Раздел 3. фасад																
окна																
61	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (9114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4355 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,54 1,5*1,5*24/100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	226006	10057	1205	70	145,72	78,69	0,66	0,36
62	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,432	41355,39	27701,81	526,43	406,4	17866	11967	227	176	204,06	88,15	2,06	0,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (2338 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1081 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивае мой поверхно сти	0,432	10693,42	6762,58	55,74	1,96	4620	2921	24	1	51,01	22,04	0,01	
64	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1323 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (969 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,36 36/100	13692,57	5160,69	39,73	15,78	4929	1858	14	6	41,41	14,91	0,08	0,03
цоколь																
65	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (17938 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,266	43923,78	17434,48	422,08	277,01	55608	22072	534	351	129,95	164,52	1,44	1,82
66	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-136,7	145,69				-19902							
67	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	136,7	71,37				9756							
68	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1932 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (994 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивае мой поверхно сти	1,266	10178,86	1907,76	59,81		12886	2415	76		14,39	18,22		
отмостка																
69	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 НР (2460 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1321 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4428 221,4*1*0,2/100	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	8554	816	7666	1217	15,72	6,96	14,81	6,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	54,0216 44,28*1,22	769,89				41591							
усиление балконов 2шт																
71	ТЕР46-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление существующих железобетонных балконных плит металлическими стяжками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,17 НР (6533 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3733 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлок онструкц ий	0,2124	68359,28	35819,71	5650,34	793,73	14520	7608	1200	169	257,82	54,76	5	1,06
72	ТССЦ-103-0140 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0140 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	м	-16,35	155,24				-2538							
73	ТССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	т	0,014 7*2/1000	29641,36				415							
74	ТССЦ-101-5187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,184 184/1000	24859,74				4574							
75	ТССЦ-101-5430 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5430 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	кг	14,4	32,71				471							
76	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,11	2048,66	826,01	65,29	1,47	225	91	7		5,31	0,58	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	4338,96	1015,58	86,43	2,94	477	112	10		7,66	0,84	0,02	
78	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая(низ болконной плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,8 НР (536 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (248 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0594 2,97*2/100	17111,99	10457,38	1131,56	832,13	1016	621	67	49	78,88	4,69	6,07	0,36
Итого по разделу 3 фасад									458591					454,36		11,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1373784	266636	83985	11312		2075,85		68,62
Накладные расходы									231865							
Сметная прибыль									125166							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									93002					286,73		1,11
Стены (ремонтно-строительные)									54023					156,52		
Кровли									827548					754,95		31,99
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									3559					6,63		0,84
Проемы (ремонтно-строительные)									16943					60,49		1,1
Деревянные конструкции									245617					81,98		0,61
Прочие ремонтно-строительные работы									135312					143,42		16,61
Погрузо-разгрузочные работы									4388							
Перевозка грузов автотранспортом									3425							
Печные работы (ремонтно-строительные)									1891					6,47		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									82958					153,05		0,42
Конструкции из кирпича и блоков									9745					12,53		0,36
Отделочные работы									170808					383,12		8,7
Строительные металлические конструкции									12399					10,21		0,31
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3040					4,33		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									12230					8,46		
Автомобильные дороги									53926					6,96		6,56
Итого									1730815					2075,85		68,62
В том числе:																
Материалы									1023163							
Машины и механизмы									83985							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								277948							
	Накладные расходы								231865							
	Сметная прибыль								125166							
	Непредвиденные затраты 1%								17308							
	Итого с непредвиденными								1748123							
	НДС 18%								314662,14							
	ВСЕГО по смете								2062785,14					2076,86		68,62

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)