

2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2016 г.

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3-й мкр. д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 0812/0815-2012 АС
Сметная стоимость строительных работ 3041165,62 руб.
Средства на оплату труда 760385 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
			Осн. З/л	Эк. Маш		З/лМех			Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех					
Раздел 1.																
1	ТЕР46-01-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тязами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-03 10 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тязами ОЗЛ=11,89, ЭМ=6,65, ЗЛМ=11,89, МАТ=4,95 НР (214428 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (122531 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	10,192	66702,03	24900,51	872,15	145,77	679827	253786	8889	1486	202,93	2068,26	0,76	7,75
2	ТСЦ-102-0027 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0027 6569 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта МАТ=3,45	м3	-1,733	8201,82				-14214							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-103-0017 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	-115,2	149,15				-17182							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0017 6912 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода, 40 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=3,69														
4	ТСЦ-203-0511 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шиты: из досок толщиной 25 мм	М2	-146,8	300,13				-44059							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0511 19899 Шиты: из досок толщиной 25 мм МАТ=7,44														
5	ТСЦ-204-0015 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм	Т	-4,79	25833,15				-123741							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0015 19924 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм МАТ=4,03														
6	ТСЦ-101-1871 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп	Т	-4,892	34367,22				-168124							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1871 5325 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп МАТ=5,02														
41	ТСЦ-204-0009 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 32-40 мм	Т	1,4994 0,4998*3	29255,4				43866							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0009 19918 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 32-40 мм МАТ=4,86														
8	ТСЦ-101-1627 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3сп5 толщиной 4-6 мм	Т	0,02 0,006744*3	35598,8				712							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1627 4702 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3сп5 толщиной 4- 6 мм МАТ=5,33														
9	ТСЦ-101-1871 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп	Т	8,5575 2,8525*3	34367,22				294097							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1871 5325 Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп МАТ=5,02														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТСЦ-509-0030 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфты натяжные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-0030 48618 Муфты натяжные МАТ=3,21	шт.	18 6'3	444,33				7998							
11	ТСЦ-101-3700 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: С-3пс, размером 125х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3700 4941 Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм МАТ=5,34	т	0,1146 28,2/1000'3	38941,36				4463							
12	ТЕРр53-15-1 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 41 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89, МАТ=6,08 НР (826 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (634 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2 отреза н и ро ван н ой по вер х н о сти ст е н	0,024	119255,78	46949,57	898,26	191,79	2862	1127	22	5	397,65	9,54	1	0,02
13	ТЕРр53-14-1 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 39 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89, МАТ=5,87 НР (7185 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (5512 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	10 м трещин	28,525 285,26/10	413,43	345,05			11793	9843			2,71	77,3		
14	ТЕР08-07-001-02 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,89, ЗМ=4,83, ЗПМ=11,89, МАТ=5,36 НР (57322 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (33284 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 вертикал ьной пресе кции для на ру ж н ы х л ес ов	11,5475 1154,75/100	7475,89	5337,66	35,45		86328	61637	409	43,5	502,32			
15	ТЕР46-04-001-04 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичного зуба ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89, ЗМ=5,92, ЗПМ=11,89 НР (1997 руб.): 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1084 руб.): 46%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м3	1,88	1824,76	1036,57	788,19	164,32	3431	1949	1482	309	8,24	15,49	1,15	2,16

Восстановление деформационного шва (2 шт. по 15 м).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР06-01-024-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутабето на и железоб етона в деле	0,0225	967726,93	130690,36	34625,53	7245,65	21774	2941	779	163	1051,83	23,67	37,85	0,85
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-024-03 78 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ОЗП=11,89; ЗМ=6; ЗПМ=11,89; МАТ=5,41 НР (2483 руб.), 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1366 руб.), 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ															
17	ТСЦ-204-0100 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горьчакатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,2277	28974,15				-6597							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0100 19909 Горьчакатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,52															
18	ТСЦ-204-0100 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горьчакатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	0,1002	28974,15				2903							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0100 19909 Горьчакатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,52															
19	ТЕРР53-21-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,3 30/100	6601,01	2679,17	748,39		1980	804	225		20,3	6,09		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-21-3 65 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный ОЗП=11,89; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81 НР (587 руб.), 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (450 руб.), 56%=70%*0,8 от ФОТ															
20	ТСЦ-104-0012 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Маты прошивные из минеральной ваты, без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м3	-0,348	2287,4				-796							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0012 9324 Маты прошивные из минеральной ваты, без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм МАТ=4,34															
21	ТСЦ-104-1703 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКWOOL	м3	0,348	1872,04				651							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-1703 9395 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКWOOL МАТ=2,99															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР26-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности	0,15	2920,2	1878,98	58,47	5,71	438	282	9	1	16,06	2,41	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 54. Изоляция изделий из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ОЗГ=11,89, ЗМ=5,32, ЗПМ=11,59, МАТ=4,34 НР (218 руб.), 77%=100% (10 970,85) от ФОТ СП (136 руб.), 48%=70% (10 8570,8) от ФОТ														
23	ТСЦ-104-0175 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты теплоизоляционные, из пенопласта полистирольного	м3	0,3	2532,78				760							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0175 9485. Плиты теплоизоляционные, из пенопласта полистирольного ГСБ-С-25 МАТ=3,58														
24	ТЕР08-01-003-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гидроизоляция стен, фундамента боковая окрещная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 поверхности	0,15	23557,06	6321,32	1025,12		3534	948	154		46,8	7,02		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 7. Гидроизоляция стен, фундамента боковая окрещная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ОЗГ=11,89, ЗМ=5,81, ЗПМ=11,89, МАТ=4,87 НР (882 руб.), 93%=122% (10 970,85) от ФОТ СП (512 руб.), 54%=80% (10 8570,8) от ФОТ														
25	ТЕР08-01-003-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	100 м2 поверхности	-0,15	12071,56	3052,64	467,76		-1811	-458	-70		22,6	-3,39		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 78. На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 ОЗГ=11,89, ЗМ=5,99, ЗПМ=11,89, МАТ=4,98 НР (-426 руб.), 93%=122% (10 970,85) от ФОТ СП (-247 руб.), 54%=80% (10 8570,8) от ФОТ														
26	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,18	52364,37	13660,66	178,53	38,4	9426	2459	32	7	112,75	20,3	0,2	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50. Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ОЗГ=11,89, ЗМ=6,53, ЗПМ=11,89, МАТ=3,74 НР (2269 руб.), 92%=120% (10 970,85) от ФОТ СП (1085 руб.), 44%=65% (10 8570,8) от ФОТ														
Итого по разделу 1										1254337				2729,01		10,82
Раздел 2. Наружные отделочные работы.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР15-02-037-04 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и т.п.	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7325 173,25/100	21572,45	8545,94	119,8	48,51	37374	14806	208	84	65,52	113,51	0,31	0,54
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-04 415 Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и т.п. ОЗП=11,89, ЗМ=5,99, ЗПМ=11,89, МАТ=4,37 НР (11912 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3509 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
28	ТЕР15-02-036-06 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и т.п.	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7325 173,25/100	104723,07	52186,64	903,93	510,08	181433	90413	1566	884	354,82	614,73	3,15	5,46
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-06 411 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и т.п. ОЗП=11,89, ЗМ=6,24, ЗПМ=11,89, МАТ=5,68 НР (73038 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (33780 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
29	ТЕР15-04-012-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поливинилхлоридной поверхностью	100 м2 окрасиваемой поверхностью	1,7325 173,25/100	2864,31	1236,08	26,79		4962	2142	46		9,59	16,61		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 523 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилхлоридной ОЗП=11,89, ЗМ=4,75, ЗПМ=11,89, МАТ=2,08 НР (1714 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (793 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
30	ТЕР61-10-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЦОКОЛЬ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,407 40,7/100	32582,22	25078,74	5,23		13261	10207	2		201,84	82,15		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-10-1 68 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,89, ЗМ=3,76, ЗПМ=11,89, МАТ=5,93 НР (6839 руб.): 67%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (4083 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 2 Наружные отделочные работы.					374697									827		6

Раздел 3. Отделка коридоров общего пользования.

31	ТЕР53-14-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	0,2	20777,35	15104,22	341,36	72,89	4155	3021	68	15	115,8	23,16	0,36	0,08
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-14-2 40 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах ОЗП=11,89, ЗМ=7,17, ЗПМ=11,89, МАТ=6,07 НР (2216 руб.): 73%=86%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (1700 руб.): 56%=70%*(0,8*0,8) от ФОТ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР61-2-7 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированный поверхности	0,12	36382,24	28725,53	156,46	110,46	4366	3447	19	13	228,35	27,4	0,67	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-2-7 19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм ОЗГ=11,89, ЗМ=6,46, ЗГМ=11,89, МАТ=5,93 НР (2316 руб.), 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1384 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ														
33	ТЕР61-26-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м ² перетертый поверхности	5,29	3583,93	3444,3	23,64	16,53	18959	18220	125	87	28,07	148,49	0,1	0,53
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-26-1 237 Перетирка штукатурки помещений штукатурки внутренних помещений ОЗГ=11,89, ЗМ=6,46, ЗГМ=11,89, МАТ=5,93 НР (12266 руб.), 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (7323 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ														
34	ТЕР15-04-005-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	10,58	10859,42	5462,98	80,7	3,33	115316	57798	864	35	42,9	453,88	0,02	0,21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 498 Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная по штукатурке стен ОЗГ=11,89, ЗМ=4,9, ЗГМ=11,89, МАТ=3,47 НР (46266 руб.), 60%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (21398 руб.), 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ														
35	ТЕР53-21-15 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстановленной термостойкой стыков	0,52	7382,44	7207,96	5,06		3839	3748	3		49,69	25,84		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-21-15 77 Восстановление солнцезащиты Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ОЗГ=11,89, ЗМ=4,82, ЗГМ=11,89, МАТ=6,04 НР (2736 руб.), 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (2059 руб.), 56%=70%*0,8 от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРр62-17-2 И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-2 95 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионными составами Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% ОЗГ=11,89; ЗМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (6442 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3790 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	2,943	9090,34	3202,57	53,98	16,53	26753	9425	159	49	26,1	76,81	0,1	0,29
37	ТЕРр62-11-4 И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-11-4 74 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗГ=11,89; ЗМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (6246 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3674 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,943	5856,06	3104,48	53,98	16,53	17234	9136	159	49	25,3	74,46	0,1	0,29
38	ТЕРр62-7-1 И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-7-1 35 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% ОЗГ=11,89; ЗМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (15659 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9211 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	6,6	6352,44	3472,59	53,98	16,53	41926	22919	356	109	28,3	186,78	0,1	0,66
Итого по разделу 3 Отделка коридоров общего пользования.					377276									1016,82		2,14
Раздел 4. Внутренние отделочные работы.																
39	ТЕРр69-2-1 И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 13 Сверление отверстий Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ОЗГ=11,89; ЗМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (211 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (128 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 отверсти й	0,48	736,63	666,13	70,5		353	319	34	5,49	2,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР69-2-3 Из-Приказ Гостстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверсти й	0,48	845,57	764,53	81,04		406	367	39		6,31	3,03		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР69-2-3 15 Сверление отверстий Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ОЗП=11,89; ЗМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (242 руб.) 66%=78% 0,85 от ФОТ СП (147 руб.) 40%=50% 0,8 от ФОТ															
77	ФЕР46-03-014-45 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверсти й	0,36	2032,28	917,45	1114,83		732	330	402		9,0462	3,26		
	(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к раск.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к раск.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-014-45 17 ФЕР 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (277 руб.) 84%=110% 0,9 0,85 от ФОТ СП (158 руб.) 48%=70% 0,85 0,8 от ФОТ															
80	ФЕР46-03-014-58 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-45	100 отверсти й	0,18	92,25	37,51	54,74		17	7	10		0,3704	0,07		
	(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к раск.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к раск.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-014-58 17 ФЕР 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (6 руб.) 84%=110% 0,9 0,85 от ФОТ СП (3 руб.) 48%=70% 0,85 0,8 от ФОТ															
78	ФЕР46-03-014-58 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-45	100 отверсти й	0,18	92,25	37,51	54,74		17	7	10		0,3704	0,07		
	(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к раск.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к раск.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-014-58 17 ФЕР 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений ОЗП=11,89; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,21 НР (6 руб.) 84%=110% 0,9 0,85 от ФОТ СП (3 руб.) 48%=70% 0,85 0,8 от ФОТ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕРР53-21-6 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиokolовой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Raso» и т.п.	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,233	20354,36	4073,87	16280,49	2075,28	4743	949	3794	484	29,36	6,84	11,46	2,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-21-6 68 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Raso» и т.п. ОЗП=11,89, ЗМ=4,3, ЗПМ=11,89 НР (1046 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (802 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ														
42	ТСЦ-101-8052 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Пена монтажная	л	2,25	219,3				493							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-8052 558 Пена монтажная МАТ=3,62														
45	ТЕРР61-2-7 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированн ой поверхн ости	0,061	36382,24	28725,53	158,46	110,46	2219	1752	10	7	228,36	13,93	0,67	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-2-7 19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,89, ЗМ=6,46, ЗПМ=11,89, МАТ=5,93 НР (1179 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (704 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ														
46	ТЕРР46-02-009-02 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,101	2528,77	2528,77			255	255			22,82	2,3		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (214 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (122 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР15-02-018-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенной	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,105	22703,8	13766,6	1391,19	1115,88	2384	1445	146	117	103,01	10,82	7,68	0,81
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-018-02 355 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенной ОЗП=11,89, ЗМ=9,31, ЗПМ=11,89, МАТ=5,73 НР (1250 руб.) : 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СЛ (578 руб.) : 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ															
48	ТЕР53-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,1	413,43	345,05			868	725			2,71	5,69		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-14-1 39 Заделка трещин в кирпичных стенах Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ОЗП=11,89, ЗМ=11,89, МАТ=5,87 НР (529 руб.) : 73%=86%*0,85 от ФОТ СЛ (406 руб.) : 56%=70%*0,8 от ФОТ															
49	ТЕР63-6-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенно и поверхно сти	9,577	12470,37	6800,25	74,29	16,53	119429	65126	711	158	54,73	524,15	0,1	0,96
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-6-2 61 Смена обоев Смена обоев улучшенных ОЗП=11,89, ЗМ=5,25, ЗПМ=11,89, МАТ=4,33 НР (42435 руб.) : 65%=77%*0,85 от ФОТ СЛ (26114 руб.) : 40%=60%*0,8 от ФОТ															
50	ТЕР63-6-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев высококачественных	100 м2 оклеенно и поверхно сти	1,648	22773,27	8651,05	74,29	16,53	37530	14257	122	27	68,77	113,33	0,1	0,16
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-6-3 62 Смена обоев Смена обоев высококачественных ОЗП=11,89, ЗМ=5,25, ЗПМ=11,89, МАТ=4,03 НР (9285 руб.) : 65%=77%*0,85 от ФОТ СЛ (5714 руб.) : 40%=50%*0,8 от ФОТ															
51	ТЕР63-6-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев виниловых	100 м2 оклеенно и поверхно сти	0,128	22773,27	8651,05	74,29	16,53	2515	1107	10	2	68,77	8,8	0,1	0,01
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-6-3 62 Смена обоев Смена обоев высококачественных ОЗП=11,89, ЗМ=5,25, ЗПМ=11,89, МАТ=4,03 НР (721 руб.) : 65%=77%*0,85 от ФОТ СЛ (444 руб.) : 40%=50%*0,8 от ФОТ															
52	ТСЦ-101-1992 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои высококачественные	100 м2	-0,1434	11688,1				-1676							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1992 1687 Обои высококачественные МАТ=3,96															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦ-101-3926 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Обои виниловые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3926 1686 Обои виниловые моющиеся. ВЕТЕРИНАР МАТ=4,15	M2	14,34	103,46				1484							
54	ТЕРР63-7-5 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Разборка облицовки стен из керамических газупорованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР63-7-5 67 Разборка облицовки стен Разборка облицовки стен из керамических газупорованных плиток ОЗГ=11,89, ЗМ=5,95, ЗПМ=11,89 НР (7571 руб.) : 85%=77% *0,85 от ФОТ СП (4659 руб.) : 40%=50% *0,8 от ФОТ	100 M2 поверхно сти облицов и	1,3535	9404,78	8313,01	1091,77	292,02	12729	11252	1477	395	74,3	100,57	1,99	2,69
55	ТЕР15-01-019-01 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Гладкая облицовка стен, столбов, плистр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-01 86 Гладкая облицовка стен, столбов, плистр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ОЗГ=11,89, ЗМ=6,35, ЗПМ=11,89, МАТ=4,74 НР (32353 руб.) : 80%=105% *0,9 *0,85 от ФОТ СП (14963 руб.) : 37%=55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 M2 поверхно сти облицов и	1,3535	68698,65	29738,79	222,82	140,66	92984	40251	302	190	228	308,6	0,86	1,16
56	ТЕРР63-5-1 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Снятие обоев простых и улучшенных с потолка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР63-5-1 58 Снятие обоев простых и улучшенных ОЗГ=11,89, ЗПМ=11,89 НР (370 руб.) : 65%=77% *0,85 от ФОТ СП (228 руб.) : 40%=50% *0,8 от ФОТ	100 M2 очищаем ой поверхно сти	0,4934	1152,5	1152,5			569	569			10,4	5,13		
57	ТЕР15-06-001-07 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Оклеивка обоями потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклеивка обоями потолков ОЗГ=11,89, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=2,56 НР (881 руб.) : 80%=105% *0,9 *0,85 от ФОТ СП (407 руб.) : 37%=55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 M2 оклеивае мой и обиваем ой поверхно сти	0,4934	4087,95	2229,61	7,43	1,66	2017	1100	4	1	16,32	8,05	0,01	
58	ТЕР15-06-002-01 И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Оклеивка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-002-01 738 Оклеивка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону ОЗГ=11,89, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=4,32 НР (2881 руб.) : 80%=105% *0,9 *0,85 от ФОТ СП (1332 руб.) : 37%=55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 M2 оклеивае мой поверхно сти	0,445	24418,62	8071,05	7,43	1,66	10891	3600	3	1	64,16	28,62	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР62-7-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,15 1152/100	13434,88	9287,52	53,98	16,53	15450	10681	62	19	75,69	87,04	0,1	0,12
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-7-6 40 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89, ЗМ=5,42, ЗПМ=11,89, МАТ=4,12 НР (7276 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4280 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															
60	ТЕР62-8-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,092 9,2/100	16327,51	11120,72	53,98	16,53	1502	1023	5	2	90,63	8,34	0,1	0,01
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-8-6 46 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=11,89, ЗМ=5,42, ЗПМ=11,89, МАТ=4,2 НР (697 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (410 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															
61	ТЕР15-06- 001-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки потолков	100 м2 оклеивае мой и обивае м ой поверхно сти	1,8084 180,84/100	1789,63	1783,69	5,94	1,33	3236	3226	10	2	13,056	23,61	0,008	0,01
	(МДС-6 п.3.3. Демонтаж (разборка) обрешет деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к расч. ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расч., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклеива обрешетки потолков ОЗП=11,89, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=2,56 НР (2582 руб.), 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1194 руб.), 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ															
62	ТЕР15-06- 001-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклеивка потолков плиткой (материал собственный)	100 м2 оклеивае мой и обивае м ой поверхно сти	1,8084 180,84/100	4087,95	2229,61	7,43	1,66	7393	4032	13	3	16,32	29,51	0,01	0,02
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-07 736 Оклеива обрешетки потолков ОЗП=11,89, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=2,56 НР (3228 руб.), 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1493 руб.), 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ															
63	ТСЦ-101- 1868 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои потолочные	100 м2	-2,043	1458,03				-2979							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1868 1693 Обои потолочные МАТ=2,42															
64	ТЕР62-1-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска клеевыми составами улучшенная (потолок и стен)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти (без вычета проемов)	0,644	2940,57	2513,78	48,92	16,53	1894	1619	32	11	21,1	13,59	0,1	0,06
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-1-2 2 Окраска клеевыми составами Окраска клеевыми составами улучшенная ОЗП=11,89, ЗМ=5,49, ЗПМ=11,89, МАТ=5,23 НР (1108 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (652 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕРр62-14 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска известковыми составами по штукатурке (стен и потолка)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти (без вычета проемов)	1,1055 110,55/100	1861,22	1659,49	38,82	16,53	2058	1835	43	18	14,3	15,81	0,1	0,11
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами Окраска известковыми составами по шп, штукатурке ОЗГ=11,85, ЗМ=5,7, ЗПМ=11,89, МАТ=4,56 НР (1260 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (741 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															
66	ТЕРр62-16-1 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,181 18,1/100	10610,05	3378,07	53,98	16,53	1920	611	10	3	27,53	4,98	0,1	0,02
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-16-1-89 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗГ=11,89, ЗМ=5,7, ЗПМ=11,89, МАТ=3,7 НР (418 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (246 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															
67	ТЕРр62-17-1 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,022	11538,98	4174,46	53,98	16,53	254	92	1		34,02	0,75	0,1	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-1-94 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗГ=11,89, ЗМ=5,42, ЗПМ=11,89, МАТ=3,73 НР (63 руб.), 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (37 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															
68	ТЕРр63-10-2 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков	100 м2 облицовк и	0,072	1222,85	1175,56	47,29	32,94	88	85	3	2	9,58	0,69	0,2	0,01
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-2-79 Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков ОЗГ=11,85, ЗМ=6,46, ЗПМ=11,89 НР (57 руб.), 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.), 40%=50%*0,8 от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР63-10-1 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Разборка облицовки из пластиковых панелей стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР63-10-1 78 Разборка облицовки из гипсокартонных листов Разборка облицовки из гипсокартонных листов и перегородок ОЗП=11,89, ЗМ=6,46, ЗПМ=11,89 НР (372 руб.); 65%=77% (0,85 от ФОТ СЛ (229 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,615 61,5/100	944,27	896,98	47,29	32,94	581	562	29	20	7,31	4,5	0,2	0,12
70	ТЕР15-01-050-01 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗП=11,89, ЗМ=5,2, ЗПМ=11,89, МАТ=1,7 НР (3227 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (1493 руб.); 37%=59% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,615	26597,66	6541,28	607,05	18,07	16358	4023	373	11	50,15	30,84	0,11	0,07
71	ТСЦ-101-1862 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-1862 1766 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,0624	130618,23				-8151							
72	ТСЦ-101-3435 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-3435 1717 Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм МАТ=3,73	м2	62,4	266,47				16628							
73	ТЕР15-01-050-01 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗП=11,89, ЗМ=5,2, ЗПМ=11,89, МАТ=1,7 НР (378 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (175 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,072	26597,66	6541,28	607,05	18,07	1915	471	44	1	50,15	3,61	0,11	0,01
74	ТСЦ-101-3435 И2-Плинка Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-3435 1717 Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм МАТ=3,73	м2	7,2	266,47				1919							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Внутренние отделочные работы.										541441				1369,17		9,06

Раздел 5. Прочие работы.

75	ФССЦпг01-01-01-041 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №371/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01. Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89, ЗМ=5,7 НР 0%=0% *0,85 от ФОТ СП 0%=0% *0,8 от ФОТ	1 т груза	6,55	511,03	511,03				3347	3347					
76	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №371/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03. Перевозка грузов автомобильным транспортом ЗМ=7,36 НР 0%=0% *0,85 от ФОТ СП 0%=0% *0,8 от ФОТ	1 т груза	6,55	98,48	98,48				645	645					
Итого по разделу 5 Прочие работы.										3992						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1625314	755615	23840	4770	5942		28,02
Накладные расходы										597443						
Сметная прибыль										328985						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										1008825				2089,45		9,91
Стены (ремонтно-строительные)										57318				154,46		2,77
Конструкции из кирпича и блоков										179378				505,95		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										21929				23,67		0,85
Теплоизоляционные работы										1552				2,41		
Кровли										12780				20,3		0,04
Отделочные работы										746504				1642,39		8,29
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										74899				271,97		0,65
Малярные работы (ремонтно-строительные)										171200				468,56		1,56
Прочие ремонтно-строительные работы										1486				5,67		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										271879				757,17		3,95
Погрузо-разгрузочные работы										3347						
Перевозка грузов автотранспортом										645						
Итого										2551742				5942		28,02
В том числе:																
Материалы										845859						
Машины и механизмы										23840						
ФОТ										760385						

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										597443						
Сметная прибыль										328985						
Непредвиденные затраты 1%										25617						
Итого с непредвиденными										2577259						
НДС 18%										463906,62						
ВСЕГО по смете										3041165,62				5842		28.02

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)