

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2690,284 тыс. руб.

Средства на оплату труда 363,711 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2774,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн. 3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн. 3/п	Эк.Маш	3/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Крыша и кровля																	
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 49, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 49, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (12515,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7151,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,09	1817,69	1639,06	178,63		16522,8	14899,06	1623,74		14,38	130,71			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (25120,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12014,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	35325,47	24983,14	10342,33	2322,13	21,776	197,94	1,552	14,11
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (13633,74 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8262,87 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,909	22725,17	22725,17			20657,18	20657,18			214,32	194,82		
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой  (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6875,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3288,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,09	994,45	801,6	192,85	20,55	9039,55	7286,54	1753,01	186,8	6,272	57,01	0,104	0,95
5	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (546,23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (312,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,25	2601,08	2601,08			650,27	650,27			22,82	5,71		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4328,89 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2002,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2  оштукатуриваемой поверхности	0,5775	14303,93	8704,7	909,19	665,19	8260,52	5026,96	525,06	384,15	65,66	37,92	4,99	2,88
7	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м  трубопровода	0,06	3592,24	3570,96	21,28	3,98	215,53	214,26	1,27	0,24	24,64	1,48	0,02	
8	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м  трубопровода	0,024	29878,41	8927,41	53,2	9,91	717,08	214,26	1,28	0,24	61,6	1,48	0,05	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (94,27 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58,77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,24	7440,13	510,11	126,8		1785,63	122,43	30,43		3,52	0,84		
10	<b>ТЕР20-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (742,17 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424,1 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	12	90,54	63,11	9,19		1086,48	757,32	110,28		0,47	5,64		
11	<b>ТССЦ-301-0277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром трубы 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	12	289,98				3479,76							
12	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	7	42,45				297,15							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1339,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (765,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,85	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	3247,72	1210,97	2036,75	383,6	11,01	9,36	3,07	2,61
14	<b>ТЕР13-03-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMASO NANOCRETE AP  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (28,84 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20,06 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,0067	6301,51	6238,77	62,74		42,22	41,8	0,42		47,63	0,32		
15	<b>ТССЦ-402-0074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	0,871	245,7				214							
16	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Заделка выбоин (карнизы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (365,83 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201,21 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,019	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	7505,96	389,82	261,69	67,47	180	3,42	18	0,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (9294,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4445,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,717	49155,72	14051,29	184,55	39,5	35244,65	10074,77	132,32	28,32	112,75	80,84	0,2	0,14
18	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1278,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (611,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0986	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4846,75	1385,46	18,2	3,89	112,75	11,12	0,2	0,02
19	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (31401,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15017,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	93167,5	31228,97	12927,89	2902,71	27,22	247,43	1,94	17,63
20	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (5482,07 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2621,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09	2472,42	631,07	102,07	24,46	22474,3	5736,43	927,82	222,34	5	45,45	0,15	1,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (20425,8 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9768,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	9,09	12303,02	2406,99	601,33	35,47	111834,45	21879,54	5466,09	322,42	17,51	159,17	0,18	1,64
22	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (38481,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18404,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	9,09	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	536555,52	38402,8	19149,63	3425,2	33,9	308,15	1,91	17,36
23	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-70,27 -Ф8,р1	6522,44				-458331,86							
24	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-27,82 -Ф8,р2	718,32				-19983,66							
25	<b>ТССЦ-104-0165</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	136,35	3458,65				471586,93							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (23561,6 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11268,59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	63,63	2157,89	346,48	231,91	56,01	137306,54	22046,52	14756,43	3563,92	3,04	193,44	0,34	21,63
27	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (31401,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15017,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	93167,5	31228,97	12927,89	2902,71	27,22	247,43	1,94	17,63
28	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (27410,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13109,25 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09	12362,12	3155,34	510,37	122,3	112371,67	28682,04	4639,26	1111,71	25	227,25	0,75	6,82
29	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2424,59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1333,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,818	28647,21	1635,52	273,38	31,55	52080,63	2973,38	497	57,36	12,64	22,98	0,16	0,29



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	-1,818 -Ф1.p1	25640,84				-46615,05							
31	<b>ТССЦ-101-6033</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	909	34,01				30915,09							
32	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2992,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1431,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,09	1235,24	357,85	19,32		11228,33	3252,86	175,62		2,8	25,45		
33	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПИМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (16838,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8053,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,09	41722,95	1974,04	321,06	39,5	379261,62	17944,02	2918,44	359,06	14,36	130,53	0,2	1,82
34	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1054 -Ф2.p2	152,7				-160945,8							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1036 -Ф2,р1	179,21				-185661,56							
36	Прайс лист	<b>Флексоизол 3003</b>  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1054	82,95				87429,3							
37	Прайс лист	<b>Флексоизол 3004</b>  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1036	95,09				98513,24							
38	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (5797,67 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2772,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,883	54766,94	7004,61	736,79	132,21	48359,21	6185,07	650,59	116,74	52,21	46,1	0,67	0,59
39	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-166,9 -Ф3,р1	179,21				-29910,15							
40	Прайс лист	<b>Флексоизол 3004</b>  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	166,9	95,09				15870,52							
41	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1049,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (502,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,24	17849,47	863,07	425,86	57,24	22133,34	1070,21	528,07	70,98	6,67	8,27	0,29	0,36

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выход на крышу																
42	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (57,83 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33,04 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,042	1817,69	1639,06	178,63		76,34	68,84	7,5		14,38	0,6		
43	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (45,67 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,042	22760,8	1160,26	174,4	21,65	955,95	48,73	7,32	0,91	8,44	0,35	0,11	
44	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-4,872 -011,р1	179,21				-873,11							
45	Прайс лист	Флексизоизол 3004  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	4,872	95,09				463,28							
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	221,94	140,99	80,95	17,23	114,144	1,14	8,736	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗГМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (178 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101,15	176,24	101,19	21,54	142,68	1,43	10,92	0,11
48	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1 -Ф4,р1	3648,48				-3648,48							
49	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1	4122,78				4122,78							
50	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	1	456,8				456,8							
Водосточная система																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо коньники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС): НР (42558,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20354,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	27,7	5608,13	1670,01	14,49		155345,2	46259,28	401,37		13,4	371,18		
<b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b>									2219663,96					2774,96		108,38
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>																
52	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,725 90,9*0,25	345,71		345,71		7856,26		7856,26					
53	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	68,175 90,9*0,75	34,59		34,59		2358,17		2358,17					
54	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	90,9	58,52		58,52		5319,47		5319,47					
<b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>									15533,9							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1748702,08	345239,13	108533,74	18471,67		2774,96		108,38
Накладные расходы									326834,22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								159661,56							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2690284,15</b>					<b>2774,96</b>		<b>108,38</b>
	Итого								2235197,86					2774,96		108,38
	В том числе:															
	Материалы								1294929,21							
	Машины и механизмы								108533,74							
	ФОТ								363710,8							
	Накладные расходы								326834,22							
	Сметная прибыль								159661,56							
	Непредвиденные затраты 2%								44703,96							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2279901,82</b>							
	НДС 18%								410382,33							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2690284,15</b>					<b>2774,96</b>		<b>108,38</b>