


" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2015 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2019,998 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 276,077 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2113 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (8709,71 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4976,98 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,326	1817,69	1639,06	178,63		11498,71	10368,7	1130,01		14,38	90,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (17482,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8361,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,326	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	24584,04	17386,51	7197,53	1616,04	21,776	137,76	1,552	9,82
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (9488,12 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5750,38 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,6326	22725,17	22725,17			14375,94	14375,94			214,32	135,58		
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4784,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2288,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,326	994,45	801,6	192,85	20,55	6290,89	5070,92	1219,97	130	6,272	39,68	0,104	0,66
5	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж мелких конструкций (плиты над вентканалами) массой до 0,5 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1927,34 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1101,33 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,12	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	1787,87	1559,95	227,92	59,66	98,056	11,77	2,52	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1425,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (682 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,11	49155,72	14051,29	184,55	39,5	5407,13	1545,64	20,3	4,35	112,75	12,4	0,2	0,02
7	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
8	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 10 каналов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 Кровли (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (5335,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2551,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	3855,47	483,33	19,32		46265,64	5799,96	231,84		3,88	46,56		
9	ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (742,17 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424,1 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	12	90,54	63,11	9,19		1086,48	757,32	110,28		0,47	5,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-301-0277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром трубы 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	12	289,98				3479,76							
11	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	5	42,45				212,25							
12	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1544,29 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (882,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,98	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	3744,43	1396,18	2348,25	442,26	11,01	10,79	3,07	3,01
13	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMASO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (38,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,009	6301,51	6238,77	62,74		56,71	56,15	0,56		47,63	0,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТССЦ-402-0074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	1,215	245,7				298,53							
15	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Заделка выбоин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (259,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0135	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	5333,18	276,98	185,93	47,94	180	2,43	18	0,24
16	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (12494,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5976,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9638	49155,72	14051,29	184,55	39,5	47376,28	13542,63	177,87	38,07	112,75	108,67	0,2	0,19
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (21852,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10451,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,326	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	64838,02	21733,16	8996,9	2020,08	27,22	172,19	1,94	12,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3815,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1824,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,326	2472,42	631,07	102,07	24,46	15640,53	3992,15	645,69	154,73	5	31,63	0,15	0,95
19	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (14214,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6798,44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,326	12303,02	2406,99	601,33	35,47	77828,9	15226,62	3804,01	224,38	17,51	110,77	0,18	1,14
20	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (26780,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12808,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	6,326	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	373404,87	26725,64	13326,79	2383,7	33,9	214,45	1,91	12,08
21	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-48,9 -Ф8,р1	6522,44				-318947,32							
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-19,36 -Ф8,р2	718,32				-13906,68							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-104-0165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	94,89	3458,65				328191,3							
24	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом 9б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (16396,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7841,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	44,28	2157,89	346,48	231,91	56,01	95551,37	15342,13	10268,97	2480,12	3,04	134,61	0,34	15,06
25	ТССЦ-406-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-406-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=8,39 Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-22,805 -45,61*0,5	1533,52				-34971,92							
26	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (21852,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10451,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,326	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	64838,02	21733,16	8996,9	2020,08	27,22	172,19	1,94	12,27
27	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (19075,6 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9123,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,326	12362,12	3155,34	510,37	122,3	78202,77	19960,68	3228,6	773,67	25	158,15	0,75	4,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗЛМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1687,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (927,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,265	28647,21	1635,52	273,38	31,55	36238,72	2068,93	345,83	39,91	12,64	15,99	0,16	0,2
29	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	-1,265 -Ф1,р1	25640,84				-32435,66							
30	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	632,6	34,01				21514,73							
31	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2082,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (996,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,326	1235,24	357,85	19,32		7814,13	2263,76	122,22		2,8	17,71		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (11718,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5604,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,326	41722,95	1974,04	321,06	39,5	263939,38	12487,78	2031,03	249,88	14,36	90,84	0,2	1,27
33	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-733,8 -Ф2.р1	152,7				-112051,26							
34	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-721,2 -Ф2.р2	179,21				-129246,25							
35	Прайс лист	Флексизоизол 3003 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	733,8	82,95				60868,71							
36	Прайс лист	Флексизоизол 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	721,2	95,09				68578,91							
37	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1623,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (776,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,36	53784,74	4762,85	784,94	140,03	19362,51	1714,63	275,38	50,41	35,5	12,78	0,71	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-90,72 -Ф3,р1	179,21				-16257,93							
39	Прайс лист	Флексизоизол 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	90,72	95,09				8626,56							
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (838,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (400,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,99	17849,47	863,07	425,86	57,24	17670,98	854,44	421,6	56,67	6,67	6,6	0,29	0,29
Выход на крышу																
41	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (59,2 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,043	1817,69	1639,06	178,63		78,16	70,48	7,68		14,38	0,62		
42	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (46,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,043	22760,8	1160,26	174,4	21,65	978,71	49,89	7,5	0,93	8,44	0,36	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-4,988 -011.р1	179,21				-593,9							
44	Прайс лист	Флексизоизол 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	4,988	95,09				474,31							
45	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка облицовки стен и крыши из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (184,6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (105,48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2247	1032,04	978,03	54,01		231,9	219,76	12,14		8,58	1,93		
46	ТЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка стен и потолка из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (286,14 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (227,23 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2247	1881,38	1843,06	38,32	29,6	422,75	414,14	8,61	6,65	16,17	3,63	0,15	0,03
47	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1004,96 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (770,93 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,2247	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	1924,05	1249,45	674,6	127,21	51,2	11,5	2,87	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (54,76 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (39,12 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	7822,67	7822,67			78,23	78,23			67,4	0,67		
49	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,06 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	443,89	281,99	161,9	34,47	114,144	2,28	8,736	0,17
50	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3919,32 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2275,73 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,2247	84438,56	17944,59	3097,73	810,73	18973,34	4032,15	696,06	182,17	143,99	32,35	4,11	0,92
51	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (179,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85,77 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,0675	11702,36	2925,54	277,32	29,6	789,91	197,47	18,72	2	24,09	1,63	0,15	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (88,33 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (64,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0578	6808,01	2136,7	59,09	15,78	393,5	123,5	3,42	0,91	18,41	1,06	0,08	
53	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (202,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170,44 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0578	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	529,56	262,24	203,32	31,63	35,5	2,05	2,61	0,15
54	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	7,05	272,62				1921,97							
55	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	41	1,58				64,78							
56	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (2256,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1043,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,301	14303,93	8704,7	909,19	665,19	4305,48	2620,11	273,67	200,22	65,66	19,76	4,99	1,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (647,25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (299,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,301	13602,64	2687,91	2703,45		4094,39	809,06	813,74		19,8	5,96		
58	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (182,58 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0125	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	1959,85	174,88	129,84	27,99	104,28	1,3	11,35	0,14
59	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	1	456,8				456,8							
60	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (366,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	8202,3	352,49	202,37	43,08	142,68	2,85	10,92	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-2 -Ф5,р1	3648,48				-7296,96							
62	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	2	4122,78				8245,56							
63	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	2	456,8				913,6							
Водосточная система																
64	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 Кровли (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 12, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (29959,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14328,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	19,5	5608,13	1670,01	14,49		109358,54	32565,2	282,56		13,4	261,3		
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									1667530,38					2113		78,55
Раздел 2. Прочие работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,75 63*0,25	345,71		345,71		5444,93		5444,93					
66	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	47,25 63*0,75	34,59		34,59		1634,38		1634,38					
67	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	63	58,52		58,52		3686,76		3686,76					
Итого по разделу 2 Прочие работы									10766,07							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1307454,78	262627,72	79634,54	13449,21		2113		78,55
Накладные расходы									248541,85							
Сметная прибыль									122299,82							
ВСЕГО по смете									2019997,61					2113		78,55
Итого									1678296,45					2113		78,55
В том числе:																
Материалы									965192,52							
Машины и механизмы									79634,54							
ФОТ									276076,93							
Накладные расходы									248541,85							
Сметная прибыль									122299,82							
Непредвиденные затраты 2%									33565,93							
Итого с непредвиденными									1711862,38							
НДС 18%									308135,23							

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									2019997,61					2113		78,55