

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2961475,33 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 377599,22 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2853,86 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10224,19 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5842,4 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,426	1817,69	1639,06	178,63		13498,17	12171,66	1326,51	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗГМ=12,23; МАТ=5,79 НР (20522,27 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9815 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,426	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	28858,85	20409,77	8449,08	1897,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4454,59 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2699,75 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,297	22725,17	22725,17			6749,38	6749,38		
4	<b>ТЕРр53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2464,95 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1890,92 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03796	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	23959,49	3084,59	1115,81	292,05
5	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (3378,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1562,51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	6521,4	3898,47	441,31	324,53
6	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96	
7	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (4002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	2891,61	362,5	14,49		34699,32	4350	173,88	
8	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (112,11 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,032	3592,24	3570,96	21,28	3,96	114,95	114,27	0,68	0,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (140,14 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,08 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,016	29878,41	8927,41	53,2	9,91	478,05	142,84	0,85	0,16
10	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1179,55 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (643,39 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	424,02	167,55			3392,16	1340,4		
11	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (парапеты, карнизы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (314,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,091 9.1 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	932,7	312,63	129,42	29,06
12	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты, карнизы) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8751,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4185,59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6751	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33185,03	9486,03	124,59	26,67
13	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5279	43613,07				-23023,34			
14	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,07	м2	74,261 67,51*1,1	216,4				16070,08			
15	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25652,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12268,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,426 742.6 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	76112,42	25512,25	10561,33	2371,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4478,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2141,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,426 742.6 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	18360,19	4686,33	757,97	181,64
17	<b>ТЕР12-01-015-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (16686,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7980,59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,426	12303,02	2406,99	601,33	35,47	91362,23	17874,31	4465,48	263,4
18	<b>ТЕР12-01-013-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	прим. Утепление покрытий плитами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (31437,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15035,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	7,426	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	438334,58	31372,85	15644,13	2798,19
19	<b>ТССЦ-101-0774</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-57,4 -Ф8,р1	6522,44				-374388,06			
20	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-22,72 -Ф8,р2	718,32				-16320,23			
21	<b>ТССЦ-104-0165</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Плиты из экструдированного пенополистирола М35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	м3	111,39	3458,65				385259,02			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий керамзитом (разуклонка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (19247,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9205,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	51,98	2157,89	346,48	231,91	56,01	112167,12	18010,03	12054,68	2911,4
23	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25652,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12268,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,426 742.6 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	76112,42	25512,25	10561,33	2371,34
24	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (22392,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10709,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,426 742.6 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	91801,1	23431,55	3790,01	908,2
25	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (990,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (544,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,7426 742.6*1/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	21273,42	1214,54	203,01	23,43
26	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,7426 -Ф12,р1	25640,84				-19040,89			
27	<b>ТССЦ-101-6033</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	742,6	34,01				25255,83			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2444,8 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1169,25 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,426	1235,24	357,85	19,32		9172,89	2657,39	143,47	
29	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (13756,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6579,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,426	41722,95	1974,04	321,06	39,5	309834,63	14658,22	2384,19	293,33
30	<b>101-1962</b>	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-861,4 -Ф9,р2	152,7				-131535,78			
31	<b>101-1961</b>	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-846,6 -Ф9,р1	179,21				-151719,19			
32	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3003</b>	м2	861,4	82,95				71453,13			
33	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3004</b>	м2	846,6	95,09				80503,19			
34	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,62 НР (1686,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (806,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,374	53784,74	4762,85	764,94	140,03	20115,49	1781,31	286,09	52,37
35	<b>101-1961</b>	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-94,25 -Ф5,р1	179,21				-16890,54			
36	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3004</b>	м2	94,25	95,09				8962,23			
37	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (965,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (461,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,14	17849,47	863,07	425,86	57,24	20348,4	983,9	485,48	65,25
Выход на крышу												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (56,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,041	1817,69	1639,06	178,63		74,53	67,21	7,32	
39	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (44,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,041	22760,8	1160,26	174,4	21,65	933,19	47,57	7,15	0,89
40	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-4,756 -Ф11.р1	179,21				-852,32			
41	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоил 3004</b>	м2	4,756	95,09				452,25			
42	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	443,89	281,99	161,9	34,47
43	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (356,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	8202,3	352,49	202,37	43,08
44	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2 -Ф13.р1	3648,48				-7296,96			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	2	4122,78				8245,56			
46	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				913,6			
<b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b>									<b>1660016,7</b>			
<b>Раздел 2. Проемы (подъезды)</b>												
47	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (613,1 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (437,93 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,1568	5640,03	5402,36	237,67	183,45	884,36	847,09	37,27	28,77
48	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (1760,3 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1257,36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,16	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	2668,36	2458,52	209,84	56,2
49	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (164,96 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (120,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,224	1038,14	1037,23	0,91		232,54	232,34	0,2	
50	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (3946,14 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1885,38 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1568	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	81670,5	4330,16	438,58	54,44



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТССЦ-203-0957</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0957 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	-15,68	4509,98				-70716,49			
52	<b>ТССЦ-203-0988</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0988 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	15,68	3583,76				56193,36			
53	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (420,5 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (194,48 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0187	41355,39	27701,81	526,43	406,4	773,35	518,02	9,84	7,6
54	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (725,95 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (347,2 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,056 (22,4*0,25) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2752,72	786,87	10,33	2,21
55	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0438	43613,07				-1910,25			
56	<b>ТССЦ-101-2411</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23	п.м	22,4	219,58				4918,59			
<b>Итого по разделу 2 Проемы (подъезды)</b>									<b>89341,17</b>			
<b>Раздел 3. Фасад</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТЕРр53-21-40</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (64214,98 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (49260,8 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	13,695	17704,81	6423,2	7977,74		242467,37	87965,72	109255,2	
58	<b>ТССЦ-101-8059</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная MAKROFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48	л	121	339,32				41057,72			
59	<b>ТЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (2419,65 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1444,57 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,14	33312,14	25795,88	5,37		4663,7	3611,42	0,75	
<b>Водосточная система</b>												
60	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (13795,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6597,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	3,8	32160,95	3914,46	178,62	31,55	122211,61	14874,95	678,76	119,89
61	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,6422 -Ф10,р2	47477,76				-30490,22			
62	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,718 -Ф10,р1	43613,07				-74927,25			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТССЦ-301-5884</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	38	636,84				24199,92			
64	<b>ТССЦ-301-5886</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	4	29,39				117,56			
65	<b>ТССЦ-301-5882</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	191	142,06				27133,46			
66	<b>ТССЦ-301-5888</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	19	597,59				11354,21			
67	<b>ТССЦ-301-5898</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	38	205,75				7818,5			
68	<b>ТССЦ-301-5894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	38	281,71				10704,98			
69	<b>ТССЦ-301-5896</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	76	852,35				64778,6			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	<b>ТССЦ-301-5892</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	247	156,75				38717,25			
71	<b>ТССЦ-301-5900</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	19	205,75				3909,25			
Козырьки над подъездами												
72	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (758,62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (433,5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,551	1817,69	1639,06	178,63		1001,55	903,12	98,43	
73	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1903,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (910,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,551 55.1 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	5647,45	1892,98	783,64	175,95
74	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (996,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (476,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,551 55.1 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	4086,92	1043,15	168,73	40,43
75	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (181,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86,76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,551	1235,24	357,85	19,32		680,62	197,18	10,65	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (599,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,551	22760,8	1160,26	174,4	21,65	12541,2	639,3	96,09	11,93
77	<b>101-1961</b>	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-63,92 -Ф6,р1	179,21				-11455,1			
78	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3004</b>	м2	<b>63,92</b>	<b>95,09</b>				<b>6078,15</b>			
79	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (473,62 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,105	53784,74	4762,85	764,94	140,03	5647,4	500,1	80,32	14,7
80	<b>101-1961</b>	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-26,46 -Ф3,р1	179,21				-4741,9			
81	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3004</b>	м2	<b>26,46</b>	<b>95,09</b>				<b>2516,08</b>			
<b>Балконы</b>												
82	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (504,72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (305,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,63	2312,04	1213,83	1098,21		1456,59	764,72	691,87	
83	<b>ТЕР06-01-001-15</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (заделка выбоин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,42; ЗПМ=12,23; МАТ=6,04 НР (172,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (94,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0117 1.17 / 100	405101,13	14558,59	15172,12	3820,65	4739,68	170,34	177,51	44,7
84	<b>ТССЦ-401-0023</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0023 1 квартал 2016 г. МАТ=6,04	м3	-1,193 -Ф14,р1	3644,9				-4348,37			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	<b>ТССЦ-402-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83	м3	1,193	3572,8				4262,35			
86	<b>ТЕР13-03-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE АР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (37,45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,05 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0087	6301,51	6238,77	62,74		54,82	54,28	0,54	
87	<b>ТССЦ-402-0074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	1,31	245,7				321,87			
Отмостка												
88	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4601,66 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2788,88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,838 83.8 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	43825,2	6048,29	12125,53	923,92
Итого по разделу 3 Фасад									719628,95			
Раздел 4. Прочие работы												
89	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,86 74,3-59,44	345,71		345,71		5137,25		5137,25	
90	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	59,44 74,3*80%	34,59		34,59		2056,03		2056,03	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	74,3	117,04		117,04		8696,07		8696,07	
<b>Итого по разделу 4 Прочие работы</b>									<b>15889,35</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1985420,2	361230,5	214299,4	16368,72
Накладные расходы									322624,07			
Сметная прибыль									176831,83			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2961475,3</b>			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									31921,68			
Кровли									1784902,6			
Прочие ремонтно-строительные работы									67386,65			
Стены (ремонтно-строительные)									425316,22			
Отделочные работы									17769,23			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									989,39			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5215,1			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									29681,4			
Деревянные конструкции									84434,28			
Проемы (ремонтно-строительные)									7621,42			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									4780,67			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8527,92			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									440,19			
Погрузо-разгрузочные работы									7193,28			
Перевозка грузов автотранспортом									8696,07			
Итого									2484876,1			
В том числе:												
Материалы									1409890,3			
Машины и механизмы									214299,38			
ФОТ									377599,22			
Накладные расходы									322624,07			
Сметная прибыль									176831,83			
Непредвиденные затраты 1%									24848,76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными									2509724,9			
НДС 18%									451750,47			
ВСЕГО по смете									2961475,3			

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_