




Составлено					
Внесено					
Проверено					
Исполнено					



ПРИМЕЧАНИЕ  
1. Разрез 1-1 смотреть на листе АС-4.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА СТРОПИЛЬНУЮ СИСТЕМУ


№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Количество	Длина, м		Объем, м³
				1 элем.	всех	
1	Мауэрлат	100х100	-	-	158.80	1.588
2	Лежень	250х100(н)	-	-	34.30	0.858
3	Стойка	150х150	43	2.20	94.600	2.129
4	Стропильная нога	100х180	96	6.50	624.000	11.232
5	Стропильная нога	100х150	36	2.70	97.200	1.458
6	Подкос	150х150	41	2.80	114.800	2.583
7	Подкос	150х150	41	2.30	94.300	2.122
8	Затяжка	2(50х150)	38(3)	5.80(4.50)	233.900	3.509
9	Диагональная нога	180х220	4	8.00	32.0	1.268
10	Подкос к диагональной ноге	150х130	4	2.00	8.00	0.156
11	Подкос к диагональной ноге	150х130	8	2.40	19.20	0.374
12	Опорный брусок	50х50	42	0.60	25.20	0.063
13	Стропильные ноги	100х180	-	-	156.2	2.812
14	Прогоны	100х180	18	-	58.20	1.048
15	Кобылка	50х150	8	2.00	16.00	0.120
16	Кобылка	50х150	102	1.40	142.80	1.071
17	Коньковая доска	50х150	-	-	82.00	0.615
18	Накладка	25х180	82	0.85	69.70	0.314
19	Накладка	25х220	8	0.50	4.00	0.022
20	Подшивка свесов	толщ. 25мм	132.39 м²			3.310
21	Ветровая связь	25х150	16	4.80	76.80	0.288
22	Связи	50х100	20	2.00	40.00	0.200
Итого:						37.140

						01162.11- 2016 - АС		
						НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Копированный проект крыши жилого дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Крылатая, №3/А "	Статус	Лист
Разработал	Каженикова Л.И.				12/03/19		Р.П.	2
Проверил	Смирнова Л.И.							6
Директор	Александр П.А.							
И.контр.	Каженикова Л.И.					План стропил М 1:100, спецификация древесины	ООО "Предел"	
ТМ	Смирнова Л.И.						Формат	






Согласовано	
Взам. инв. №	
Листы и дата	
Изд. №	



ПРИМЕЧАНИЯ

- Наружный водосток на фасаде и разрезе условно не прорисован. Элементы водосточной системы смотреть в ведомости объемов работ.
- Над наружными спусками в подвал необходимо заменить существующую мягкую кровлю. Над спусками в подвал примыкание проектируемого кровельного материала к наружным стенам жилого дома и слюды выполнить аналогично детали кровли козырька.



							01162.11- 2016 - АС
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"	
Разработал	Хажемикавад			19/03/18		Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Крылова, №3/А "	Статус
Проверил	Смирнова Л.И.						Лист
Директор	Ангаров П.А.						Листов
							Р.П.
							4
							6
Н. контр.	Хажемикавад					Главный фасад М 1:100,	ООО "Предел"
ГИП	Смирнова Л.И.					разрез 1-1 М 1:100	

Формат