

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2015 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Медногорск, ул. Metallургов, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2314,940 тыс. руб.

Средства на оплату труда 284,628 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2183,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (11179,7 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6388,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,12	1817,69	1639,06	178,63		14759,64	13309,17	1450,47		14,38	116,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (22440,19 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10732,26 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,12	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	31555,86	22317,17	9238,69	2074,34	21,776	176,82	1,552	12,6
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (12178,87 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (7381,14 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,812	22725,17	22725,17			18452,84	18452,84			214,32	174,03		
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6141,79 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2937,38 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,12	994,45	801,6	192,85	20,55	8074,93	6508,99	1565,94	166,87	6,272	50,93	0,104	0,84
5	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (вентшахты, парапеты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2464,95 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (1890,92 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03796	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	23959,49	3084,59	1115,81	292,05	628	23,84	39	1,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3882,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1795,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,518	14303,93	8704,7	909,19	665,19	7409,44	4509,03	470,96	344,57	65,66	34,01	4,99	2,58
7	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (122,62 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,014	29878,41	8927,41	53,2	9,91	418,3	124,98	0,74	0,14	61,6	0,86	0,05	
8	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (54,99 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,14	7440,13	510,11	126,8		1041,62	71,42	17,75		3,52	0,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (432,93 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (247,39 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	7	90,54	63,11	9,19		633,78	441,77	64,33		0,47	3,29		
10	ТССЦ-301-0277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром трубы 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	7	289,98				2029,86							
11	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	5	42,45				212,25							
12	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3762,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1799,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	17	1912,23	240,56	4,83		32507,91	4089,52	82,11		1,93	32,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 10 каналов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2667,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1275,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	3855,47	483,33	19,32		23132,82	2899,98	115,92		3,88	23,28		
14	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 12 каналов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1111,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (531,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	2	4819,34	604,16	24,15		9638,68	1208,32	48,3		4,85	9,7		
15	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 24 каналов ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2445,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1169,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	2	10602,55	1329,16	53,13		21205,1	2658,32	106,26		10,67	21,34		
16	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (паралеты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (10241,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4897,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,79	49155,72	14051,29	184,55	39,5	38833,02	11100,52	145,79	31,21	112,75	89,07	0,2	0,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (28050,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13415,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,12	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	83225,53	27896,5	11548,35	2592,96	27,22	221,03	1,94	15,75
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4897,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2342,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,12	2472,42	631,07	102,07	24,46	20076,05	5124,29	828,81	198,62	5	40,6	0,15	1,22
19	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (18246,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8726,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,12	12303,02	2406,99	601,33	35,47	99900,52	19544,76	4882,8	288,02	17,51	142,18	0,18	1,46
20	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (34375,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16440,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,12	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	479299,32	34304,81	17106,16	3059,7	33,9	275,27	1,91	15,51
21	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-62,77 -02,р2	6522,44				-409413,56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	-24,85 -Ф2,р1	718,32				-17850,25							
23	ТССЦ-104-0165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	121,8	3458,65				421263,57							
24	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (21047,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10066,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	56,84	2157,89	346,48	231,91	56,01	122654,47	19693,92	13181,76	3183,61	3,04	172,79	0,34	19,33
25	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (36913,98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20027,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,12	12306,76	4585,64	354,08	250,59	99930,89	37235,4	2875,13	2034,79	39,51	320,82	1,27	10,31
26	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 40мм. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3039,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1649,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,12	7765,76	232,37	244,96	165,84	63057,97	1886,84	1989,08	1346,62	2	16,24	0,84	6,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (2171,19 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1194,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,628	28647,21	1635,52	273,38	31,55	46637,66	2662,63	445,06	51,36	12,64	20,58	0,16	0,26
28	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	т	-1,628 -Фв,р1	25640,84				-41743,29							
29	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	812	34,01				27616,12							
30	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (2673,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1278,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,12	1235,24	357,85	19,32		10030,15	2905,74	156,88		2,8	22,74		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (15041,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7193,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,12	41722,95	1974,04	321,06	39,5	338790,35	16029,2	2607,01	320,74	14,36	116,6	0,2	1,62
32	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-941,9 -Ф3,р2	152,7				-143828,13							
33	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-925,7 -Ф3,р1	179,21				-165894,7							
34	Прайс лист	Флексоизол 3003 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	941,9	82,95				78130,81							
35	Прайс лист	Флексоизол 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	925,7	95,09				88024,81							
36	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (7271,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3477,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,612	53784,74	4762,85	764,94	140,03	86701	7677,71	1233,08	225,73	35,5	57,23	0,71	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-406,2 -Ф4.р1	179,21				-72795,1							
38	Прайс лист	Флексизоизол 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	406,2	95,09				38625,56							
39	ТЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,32 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (420,93 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (240,53 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	4	243,89	107,38			975,56	429,52			0,83	3,32		
40	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1307,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (625,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,544	17849,47	863,07	425,86	57,24	27559,58	1332,58	657,53	88,38	6,67	10,3	0,29	0,45
Выход на крышу																
41	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (56,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,041	1817,69	1639,06	178,63		74,53	67,21	7,32		14,38	0,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (44,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,041	22760,8	1160,26	174,4	21,65	933,19	47,57	7,15	0,89	8,44	0,35	0,11	
43	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-4,756 -Ф7,р1	179,21				-852,32							
44	Прайс лист	Флексизоил 3004 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	4,756	95,09				452,25							
45	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (284,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	443,89	281,99	161,9	34,47	114,144	2,28	8,736	0,17
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (356,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	8202,3	352,49	202,37	43,08	142,68	2,85	10,92	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-2 -Ф9,р1	3648,48				-7296,96							
48	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	2	4122,78				8245,56							
49	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Деревянные конструкции (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	2	456,8				913,6							
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									1909470,58					2183,01		91,92
Раздел 2. Прочие работы																
50	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЗМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,3 81,2*0,25	345,71		345,71		7017,91		7017,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	60,9 81,2*0,75	34,59		34,59		2106,53		2106,53					
52	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	81,2	58,52		58,52		4751,82		4751,82					
Итого по разделу 2 Прочие работы									13876,26							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1539832,53	268249,78	86189,72	16378,15		2183,01		91,92
Накладные расходы									255325,07							
Сметная прибыль									128189,24							
ВСЕГО по смете									2314940,26					2183,01		91,92
Итого									1923346,84					2183,01		91,92
В том числе:																
Материалы									1185393,03							
Машины и механизмы									86189,72							
ФОТ									284627,93							
Накладные расходы									255325,07							
Сметная прибыль									128189,24							
Непредвиденные затраты 2%									38466,94							
Итого с непредвиденными									1961813,78							
НДС 18%									353126,48							
ВСЕГО по смете									2314940,26					2183,01		91,92