

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1279499,96 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 173583 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1331,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп                     | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|--------------------------|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                          |  |  |          |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|                          |  |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                        | 2  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. Крыша и кровля |  |  |          |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 10                       | ТЕРр58-2-1<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85<br>НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.)<br>СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.) | 100 окон | 0,04 | 39658,28                | 39612,24    | 46,04   |                       | 1586        | 1584    | 2       |        |

Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                     |              |          |         |        |       |       |       |      |     |
|----|--|---|---------------------|--------------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|-----|
| 44 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Демонтаж ограждений кровель<br>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций<br>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (735 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (799 руб.)<br>СП (352 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (799 руб.) | 100 м<br>ограждения | 1,24         | 902,25   | 604,15  | 298,1  | 40,07 | 1119  | 749   | 370  | 50  |
| 1  | <b>ТЕР46-04-008-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (15955 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18994 руб.)<br>СП (9117 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18994 руб.)   | 100 м2 покрытия     | 10,48        | 1944,48  | 1812,36 | 132,12 |       | 20378 | 18994 | 1384 |     |
| 3  | <b>ТЕРр58-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш<br>обрешетки из брусков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23<br>НР (8261 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11635 руб.)<br>СП (6050 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11635 руб.)  | 100 м2 кровли       | 6,288        | 2106,22  | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 13244 | 11064 | 2180 | 571 |
| 4  | <b>ТЕРр58-12-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Устройство обрешетки сплошной из досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=4,48<br>НР (16881 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23776 руб.)<br>СП (12364 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23776 руб.)  | 100 м2              | 6,288        | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 95017 | 23230 | 1648 | 546 |
| 20 | <b>ТЕР10-01-003-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.)<br>СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)  | 1 слуховое окно     | 4            | 2334,99  | 826,26  | 169,19 | 21,65 | 9340  | 3305  | 677  | 87  |
| 13 | <b>ТССЦ-203-0251</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4<br>м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89   | м2                  | -2<br>-Ф1.р1 | 668,42   |         |        |       | -1337 |       |      |     |
| 14 | <b>ТССЦ-203-0177</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61   | м2                  | 7,2          | 2206,25  |         |        |       | 15885 |       |      |     |

Гранд-СМЕТА

|    |  |   |   |                    |         |         |        |        |        |       |       |      |
|----|--|---|---|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 16 | <b>ТЕР09-05-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Облицовка слуховых окон стальным<br>профилированным листом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,84<br>НР (409 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.)<br>СП (344 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)   | 100 м2                                  | 0,14               | 4563,27 | 4216,9  | 272,7  | 23,73  | 639    | 590   | 38    | 3    |
| 17 | <b>ТССЦ-101-4523</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96   | м2                                      | 15,4               | 223,74  |         |        |        | 3446   |       |       |      |
| 45 | <b>ТССЦ-101-1846</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Винты самонарезающие: с уплотнительной<br>прокладкой 4,8х80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65   | шт.                                     | 98                 | 1,58    |         |        |        | 155    |       |       |      |
| 5  | <b>ТЕР26-02-019-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций<br>составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата<br>аэрозольно-капельного распыления для<br>обеспечения: второй группы огнезащитной<br>эффективности по НПБ251<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=9,14<br>НР (19067 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24762 руб.)<br>СП (11886 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24762 руб.) | 100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности | 19,92              | 1664,47 | 1241,35 | 403,56 | 1,71   | 33156  | 24728 | 8039  | 34   |
| 39 | <b>ТССЦ-113-8073</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69  | кг                                      | 403,2              | 89,31   |         |        |        | 36010  |       |       |      |
| 6  | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного<br>листа при высоте здания до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>НР (36765 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (53283 руб.)<br>СП (30904 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (53283 руб.)  | 100 м2 покрытия                         | 10,48              | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 96017  | 47549 | 36864 | 5734 |
| 7  | <b>ТССЦ-101-4535</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62  | м2                                      | 1152,8<br>1048*1,1 | 272,62  |         |        |        | 314276 |       |       |      |

Гранд-СМЕТА

|    |  |  |                 |                   |          |          |        |      |        |      |    |    |
|----|--|--|-----------------|-------------------|----------|----------|--------|------|--------|------|----|----|
| 8  | <b>ТССЦ-101-1846</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65   | шт.             | 7336              | 1,58     |          |        |      | 11591  |      |    |    |
| 47 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (4545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4940 руб.)<br>СП (2174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4940 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,3506            | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 17234  | 4926 | 65 | 14 |
| 48 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36   | т               | -0,2742<br>-Ф4.р1 | 43613,07 |          |        |      | -11959 |      |    |    |
| 49 | <b>ТССЦ-101-5467</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33  | шт.             | 64                | 143,19   |          |        |      | 9164   |      |    |    |
| 50 | <b>ТССЦ-101-5467</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33   | шт.             | 27                | 143,19   |          |        |      | 3866   |      |    |    |
| 51 | <b>ТССЦ-101-1931</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59   | кг              | 34,71             | 174,02   |          |        |      | 6040   |      |    |    |
| 52 | <b>ТССЦ-101-1846</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65   | шт.             | 1328              | 1,58     |          |        |      | 2098   |      |    |    |

Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                     |                   |          |         |        |       |        |      |     |    |
|----|--|---|---------------------|-------------------|----------|---------|--------|-------|--------|------|-----|----|
| 53 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Установка снегозадержателей<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.)<br>СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)          | 100 м<br>ограждения | 1,24              | 17849,47 | 863,07  | 425,86 | 57,24 | 22133  | 1070 | 528 | 71 |
| 54 | <b>ТССЦ-201-0777</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Конструктивные элементы вспомогательного<br>назначения с преобладанием профильного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с отверстиями<br>и без отверстий, соединяемые на сварке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81        | т                   | -0,372<br>-Ф10.p1 | 54842,51 |         |        |       | -20401 |      |     |    |
| 55 | <b>ТССЦ-101-7317</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Дополнительные элементы кровли: планка для<br>снегозадержателя длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33  | шт.                 | 62                | 545,52   |         |        |       | 33822  |      |     |    |
| 56 | <b>ТССЦ-101-1487</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13   | т                   | 0,0055            | 96331,65 |         |        |       | 530    |      |     |    |
| 28 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.)<br>СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)                | 100 м<br>ограждения | 1,24              | 17849,47 | 863,07  | 425,86 | 57,24 | 22133  | 1070 | 528 | 71 |
| 57 | <b>ТЕРр53-16-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами<br>(вентшахты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=5,56<br>НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (846 руб.)<br>СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (846 руб.)     | 1 м3 кладки         | 0,2               | 9680,45  | 4146,46 | 267,84 | 84,88 | 1936   | 829  | 54  | 17 |
| 58 | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков<br>кирпичных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23<br>НР (2733 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3253 руб.)<br>СП (1561 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3253 руб.) | 100 м2              | 1,2506            | 2601,08  | 2601,08 |        |       | 3253   | 3253 |     |    |

Гранд-СМЕТА

|    |  |  |   |        |          |         |        |        |       |       |      |     |
|----|--|--|---|--------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-----|
| 15 | <b>ТЕР15-02-015-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания<br>известковым раствором простая: по камню и бетону<br>стен (вентшахты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,2<br>НР (10416 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13020 руб.)<br>СП (4817 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13020 руб.)    | 100 м2<br>оштукатуриваемой<br>поверхности | 1,3896 | 14303,93 | 8704,7  | 909,19 | 665,19 | 19877 | 12096 | 1263 | 924 |
| 9  | <b>ТЕР15-04-012-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности:<br>перхлорвиниловая (выше уровня кровли)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56<br>НР (690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (862 руб.)<br>СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (862 руб.)   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности     | 0,4516 | 10178,86 | 1907,76 | 59,81  |        | 4597  | 862   | 27   |     |
| 18 | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37<br>НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.)<br>СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)   | 1 колпак                                  | 9      | 1912,23  | 240,56  | 4,83   |        | 17210 | 2165  | 43   |     |
| 19 | <b>ТЕР12-01-011-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | На каждые последующие два канала сверх двух<br>добавлять к расценке 12-01-011-01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38<br>НР (1000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.)<br>СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)   | 1 колпак                                  | 9      | 963,87   | 120,83  | 4,83   |        | 8675  | 1087  | 43   |     |
| 2  | <b>ТЕР16-04-001-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых<br>труб высокой плотности диаметром 110 мм<br>(наращивание фановые трубы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=2,57<br>НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537 руб.)<br>СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537 руб.) | 100 м<br>трубопровода                     | 0,06   | 29878,41 | 8927,41 | 53,2   | 9,91   | 1793  | 536   | 3    | 1   |
| 11 | <b>ТССЦ-301-8293</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | прим. Клапаны обратные для фановых труб<br>диаметром 110 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91   | шт.                                       | 4      | 1842,39  |         |        |        | 7370  |       |      |     |

## Гранд-СМЕТА

|                |  |   |                       |                  |          |          |         |         |        |      |     |    |
|----------------|--|---|-----------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|--------|------|-----|----|
| 12             | <b>ТЕР26-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубами (фановые трубы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98<br>НР (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.)<br>СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)  | 10 м<br>трубопровода  | 0,6              | 7440,13  | 510,11   | 126,8   |         | 4464   | 306  | 76  |    |
| 59             | <b>ТЕР11-01-050-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( чердак)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01<br>НР (2991 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3182 руб.)<br>СП (1623 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3182 руб.)   | 100 м2<br>поверхности | 7,4001           | 7252,3   | 430,01   | 9,66    |         | 53668  | 3182 | 71  |    |
| 60             | <b>ТССЦ-113-0324</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01  | м2                    | -905,8<br>-Ф5,р1 | 55,66    |          |         |         | -50417 |      |     |    |
| 61             | <b>ТССЦ-113-1952</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01  | м2                    | 905,8            | 22,06    |          |         |         | 19982  |      |     |    |
| 62             | <b>ТЕР10-01-023-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок (чердак)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,5<br>НР (571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (634 руб.)<br>СП (273 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (634 руб.)   | 100 м ходов           | 1,316            | 5699,62  | 465,72   | 102,95  | 15,78   | 7501   | 613  | 135 | 21 |
| Выход на крышу |  |   |                       |                  |          |          |         |         |        |      |     |    |
| 21             | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.)<br>СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.) | 100 м2 проемов        | 0,01             | 22194,37 | 14099,43 | 8094,94 | 1723,35 | 222    | 141  | 81  | 17 |

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |                |              |          |          |          |         |                |      |      |    |
|--|--|--|----------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------------|------|------|----|
| 22                                       | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр     | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.)<br>СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.) | 100 м2 проемов | 0,01         | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 4101           | 176  | 101  | 22 |
| 63                                       | <b>ТССЦ-203-0238</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64                           | м2             | -1<br>-Ф2,р1 | 3648,48  |          |          |         | -3648          |      |      |    |
| 64                                       | <b>ТССЦ-203-0236</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64                         | м2             | 1            | 4122,78  |          |          |         | 4123           |      |      |    |
| 23                                       | <b>ТССЦ-101-0887</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Скобяные изделия для блоков входных однополюсных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28  | компл.         | 1            | 456,8    |          |          |         | 457            |      |      |    |
| <b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b> |  |  |                |              |          |          |          |         | <b>1058906</b> |      |      |    |
| <b>Раздел 2. Прочие работы</b>           |  |  |                |              |          |          |          |         |                |      |      |    |
| 36                                       | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр          | Очистка помещений от строительного мусора<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (855 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1295 руб.)<br>СП (518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)  | 100 т мусора   | 0,057        | 22725,17 | 22725,17 |          |         | 1295           | 1295 |      |    |
| 37                                       | <b>ТССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза      | 26,96        | 345,71   |          | 345,71   |         | 9320           |      | 9320 |    |



## Гранд-СМЕТА

|   |   |  |           |       |       |  |       |  |                |        |       |      |
|---|---|--|-----------|-------|-------|--|-------|--|----------------|--------|-------|------|
| 25  | <b>ТССЦпг-03-21-01-010</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 26,96 | 99,84 |  | 99,84 |  | 2692           |        | 2692  |      |
| <b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>   |   |  |           |       |       |  |       |  | <b>14680</b>   |        |       |      |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |  |           |       |       |  |       |  |                |        |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |   |  |           |       |       |  |       |  | 853653         | 165400 | 66232 | 8183 |
| Накладные расходы   |   |  |           |       |       |  |       |  | 131840         |        |       |      |
| Сметная прибыль   |   |  |           |       |       |  |       |  | 88093          |        |       |      |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |  |           |       |       |  |       |  |                |        |       |      |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |  |           |       |       |  |       |  | 155350         |        |       |      |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |  |           |       |       |  |       |  | 433133         |        |       |      |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |   |  |           |       |       |  |       |  | 52997          |        |       |      |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |  |           |       |       |  |       |  | 48512          |        |       |      |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |  |           |       |       |  |       |  | 182368         |        |       |      |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |  |           |       |       |  |       |  | 104965         |        |       |      |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |  |           |       |       |  |       |  | 3028           |        |       |      |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |  |           |       |       |  |       |  | 40716          |        |       |      |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)       |   |  |           |       |       |  |       |  | 9990           |        |       |      |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |  |           |       |       |  |       |  | 27847          |        |       |      |
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |  |           |       |       |  |       |  | 2668           |        |       |      |
| Погрузо-разгрузочные работы   |   |  |           |       |       |  |       |  | 9320           |        |       |      |
| Перевозка грузов автотранспортом  |   |  |           |       |       |  |       |  | 2692           |        |       |      |
| <b>Итого</b>  |   |  |           |       |       |  |       |  | <b>1073586</b> |        |       |      |
| <b>В том числе:</b>   |   |  |           |       |       |  |       |  |                |        |       |      |
| Материалы   |   |  |           |       |       |  |       |  | 622021         |        |       |      |
| Машины и механизмы  |   |  |           |       |       |  |       |  | 66232          |        |       |      |
| ФОТ   |   |  |           |       |       |  |       |  | 173583         |        |       |      |

|                                |                |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|
| Гранд-СМЕТА                    |                |  |  |  |
| Накладные расходы              | 131840         |  |  |  |
| Сметная прибыль                | 88093          |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1%      | 10736          |  |  |  |
| <b>Итого с непредвиденными</b> | <b>1084322</b> |  |  |  |
| НДС 18%                        | 195177,96      |  |  |  |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          | <b>1279500</b> |  |  |  |

Составил инженер-сметчик: \_\_\_\_\_ Крыгина И.Ф.

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Смирнова Л.И.

*(должность, подпись, расшифровка)*