

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

2016 г.

Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2690721,26 руб.

Средства на оплату труда 535166,76 руб.

Сметная трудоемкость 3922,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕРр58-2-1  Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04			793,17	792,25	0,92		341,3	6,83	
2	ТЕР12-01-012-01  Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ограждений кровель  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (551,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (263,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,931	902,25	604,15	298,1	40,07		839,99	562,46	277,53	37,31	4,669	4,35	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12331,3 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7046,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,1	1944,48	1812,36	132,12			15750,29	14680,12	1070,17		15,9	128,79	
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 НР (6384,58 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4676,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,86	2106,22	1759,53	346,69	90,75		10236,23	8551,32	1684,91	441,05	15,16	73,68	
5	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (13047,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9555,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,86	15110,78	3694,32	262,12	86,83		73438,39	17954,4	1273,9	421,99	31,83	154,69	
6	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЭПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65		4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	
7	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42					-668,42						
8	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,6	2206,25					7942,5						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (204,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,07	4563,27	4216,9	272,7	23,73		319,43	295,18	19,09	1,66	32,59	2,28	
10	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	8,54	223,74					1910,74						
11	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	49	1,58					77,42						
12	<b>ТЕР26-02-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (14730,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9182,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	15,39	1664,47	1241,35	403,56	1,71		25616,19	19104,38	6210,79	26,32	9,03	138,97	
13	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	311,5	89,31					27820,07						
14	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (28415,93 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23885,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,1	9161,89	4537,09	3517,6	547,17		74211,31	36750,43	28492,56	4432,08	35,5	287,55	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	988,2	272,62					269403,08						
16	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	5670	1,58					8958,6						
17	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6416,94 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3068,97 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,495	49155,72	14051,29	184,55	39,5		24332,08	6955,39	91,35	19,55	112,75	55,81	
18	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3871	43613,07					-16882,62						
19	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	42	143,19					6013,98						
20	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	22	143,19					3150,18						
21	<b>ТССЦ-101-1931</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	54,36	174,02					9459,73						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	1320	1,58					2085,6						
23	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (788,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,931	17849,47	863,07	425,86	57,24		16617,86	803,52	396,48	53,29	6,67	6,21	
24	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2793	54842,51					-15317,51						
25	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	47	545,52					25639,44						
26	<b>ТССЦ-101-1487</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,0041	96331,65					394,96						
27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (788,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,931	17849,47	863,07	425,86	57,24		16617,86	803,52	396,48	53,29	6,67	6,21	
28	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (617,78 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (473,91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88		1936,09	829,29	53,57	16,98	35,39	7,08	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2184,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1248,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1	2601,08	2601,08				2601,08	2601,08			22,82	22,82	
30	<b>ТЕР15-02-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (9744,69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4506,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,3	14303,93	8704,7	909,19	665,19		18595,11	11316,11	1181,95	864,75	65,66	85,36	
31	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (848,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (392,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,556	10178,86	1907,76	59,81			5659,45	1060,71	33,25		14,39	8	
32	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1770,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (846,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	1912,23	240,56	4,83			15297,84	1924,48	38,64		1,93	15,44	
33	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	963,87	120,83	4,83			7710,96	966,64	38,64		0,97	7,76	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788,27 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (450,44 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91		2689,06	803,47	4,79	0,89	61,6	5,54	
35	<b>ТССЦ-301-8293</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	6	1842,39					11054,34						
36	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (353,51 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,9	7440,13	510,11	126,8			6696,12	459,1	114,12		3,52	3,17	
37	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( чердак)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2157,14 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1170,36 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,3367	7252,3	430,01	9,66			38703,35	2294,83	51,55		3,45	18,41	
38	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-653,2	55,66					-36357,11						
39	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	653,2	22,06					14409,59						

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2690721,26 руб.

Средства на оплату труда 535166,76 руб.

Сметная трудоемкость 3922,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04			793,17	792,25	0,92		341,3	6,83	
2	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ограждений кровель  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (551,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (263,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,931	902,25	604,15	298,1	40,07		839,99	562,46	277,53	37,31	4,669	4,35	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12331,3 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7046,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,1	1944,48	1812,36	132,12			15750,29	14680,12	1070,17		15,9	128,79	
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6384,58 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4676,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,86	2106,22	1759,53	346,69	90,75		10236,23	8551,32	1684,91	441,05	15,16	73,68	
5	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (13047,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9555,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,86	15110,78	3694,32	262,12	86,83		73438,39	17954,4	1273,9	421,99	31,83	154,69	
6	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65		4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	
7	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42					-668,42						
8	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,6	2206,25					7942,5						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (204,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,07	4563,27	4216,9	272,7	23,73		319,43	295,18	19,09	1,66	32,59	2,28	
10	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	8,54	223,74					1910,74						
11	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	49	1,58					77,42						
12	<b>ТЕР26-02-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (14730,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9182,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	15,39	1664,47	1241,35	403,56	1,71		25616,19	19104,38	6210,79	26,32	9,03	138,97	
13	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	311,5	89,31					27820,07						
14	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (28415,93 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23885,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,1	9161,89	4537,09	3517,6	547,17		74211,31	36750,43	28492,56	4432,08	35,5	287,55	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	988,2	272,62					269403,08						
16	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	5670	1,58					8958,6						
17	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6416,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3068,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,495	49155,72	14051,29	184,55	39,5		24332,08	6955,39	91,35	19,55	112,75	55,81	
18	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3871	43613,07					-16882,62						
19	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	42	143,19					6013,98						
20	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	22	143,19					3150,18						
21	<b>ТССЦ-101-1931</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	54,36	174,02					9459,73						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	1320	1,58					2085,6						
23	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (788,27 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (377 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	0,931	17849,47	863,07	425,86	57,24		16617,86	803,52	396,48	53,29	6,67	6,21	
24	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2793	54842,51					-15317,51						
25	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	47	545,52					25639,44						
26	<b>ТССЦ-101-1487</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,0041	96331,65					394,96						
27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (788,27 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (377 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	0,931	17849,47	863,07	425,86	57,24		16617,86	803,52	396,48	53,29	6,67	6,21	
28	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (617,78 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (473,91 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88		1936,09	829,29	53,57	16,98	35,39	7,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2184,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1248,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1	2601,08	2601,08				2601,08	2601,08			22,82	22,82	
30	<b>ТЕР15-02-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (9744,69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4506,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	14303,93	8704,7	909,19	665,19		18595,11	11316,11	1181,95	864,75	65,66	85,36	
31	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (848,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (392,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,556	10178,86	1907,76	59,81			5659,45	1060,71	33,25		14,39	8	
32	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1770,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (846,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	1912,23	240,56	4,83			15297,84	1924,48	38,64		1,93	15,44	
33	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (889,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	963,87	120,83	4,83			7710,96	966,64	38,64		0,97	7,76	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788,27 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (450,44 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91		2689,06	803,47	4,79	0,89	61,6	5,54	
35	<b>ТССЦ-301-8293</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	6	1842,39					11054,34						
36	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (353,51 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,9	7440,13	510,11	126,8			6696,12	459,1	114,12		3,52	3,17	
37	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( чердак)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2157,14 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1170,36 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,3367	7252,3	430,01	9,66			38703,35	2294,83	51,55		3,45	18,41	
38	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-653,2	55,66					-36357,11						
39	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	653,2	22,06					14409,59						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295,5 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141,18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,6819	5699,62	465,72	102,95	15,78		3886,57	317,57	70,2	10,76	3,8	2,59	
Выход на крышу																
41	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35		221,94	140,99	80,95	17,23	114,144	1,14	
42	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19		4101,15	176,24	101,19	21,54	142,68	1,43	
43	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1	3648,48					-3648,48						
44	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78					4122,78						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8					456,8						
<b>Раздел 2. Фасад</b>																
46	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (18506,17 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10574,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	8,47	2601,08	2601,08				22031,15	22031,15			22,82	193,29	
47	<b>ТЕР15-02-036-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,83 НР (156363,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72318,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,47	50915,67	22747,8	488,88	328,25		431255,72	192673,87	4140,81	2780,28	161,88	1371,12	
48	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-914,8	145,59					-133185,73						
49	<b>ТССЦ-101-2615</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	914,8	68,1					62297,88						
50	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (12926,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5978,73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,47	10178,86	1907,76	59,81			86214,94	16158,73	506,59		14,39	121,88	
<b>Карниз</b>																



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2614,24 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493,85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,1965	2601,08	2601,08				3112,19	3112,19			22,82	27,3	
52	<b>ТЕР15-02-036-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,31 НР (51956,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24029,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1965	102912,83	53678,94	964,77	600,98		123135,2	64226,85	1154,35	719,07	354,82	424,54	
53	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-129,2	145,59					-18810,23						
54	<b>ТССЦ-101-2615</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	129,2	68,1					8798,52						
55	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1826,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (844,57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1965	10178,86	1907,76	59,81			12179,01	2282,63	71,56		14,39	17,22	
Водосточная система																
56	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6389,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3055,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,76	32160,95	3914,46	178,62	31,55		56603,27	6889,45	314,37	55,53	31,41	55,28	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7955	43613,07						-34694,2					
58	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2974	47477,76						-14119,89					
59	<b>ТССЦ-301-5884</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	33	636,84						21015,72					
60	<b>ТССЦ-301-5886</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	4	29,39						117,56					
61	<b>ТССЦ-301-5902</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	шт.	6	658,15						3948,9					
62	<b>ТССЦ-301-5882</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	166	142,06						23581,96					
63	<b>ТССЦ-301-5888</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	597,59						4183,13					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	<b>ТССЦ-301-5898</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	14	205,75					2880,5						
65	<b>ТССЦ-301-5894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	14	281,71					3943,94						
66	<b>ТССЦ-301-5896</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	21	852,35					17899,35						
67	<b>ТССЦ-301-5892</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	70	156,75					10972,5						
68	<b>ТССЦ-301-5900</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	205,75					1440,25						
Отмостка																
69	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (13745,81 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (7497,72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,437	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83		27387,58	12914,85	14472,73	2705,39	243,35	106,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	<b>ТЕР27-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,28 НР (2386,23 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1281,86 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0,1746	123561	4411,73	31018	6883,17		21573,75	770,29	5415,74	1201,8	36,96	6,45	
71	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (4353,94 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2338,9 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,746	28910,12	2052,56	420,51	8,32		50477,07	3583,77	734,21	14,53	15,12	26,4	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>																
72	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (59259,89 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34408,97 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,606	7383,68	5490,29	33,84			85694,99	63720,31	392,75		43,5	504,86	
73	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (704,93 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (427,23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,047	22725,17	22725,17				1068,08	1068,08			214,32	10,07	
74	<b>ТССЦпп-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпп-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	31	345,71		345,71			10717,01		10717,01				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	31	117,04		117,04			3628,24		3628,24				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1586915,53	521228,17	83569,77	13938,59		3922,12	
Накладные расходы										436752,84						
Сметная прибыль										234026,93						
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										119105,84					235,2	
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										477600,32					151,06	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										99495,1					372,2	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										33710,15					18,42	
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										140241,87					289,83	
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										84619,63					142,14	
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										3027,78					7,08	
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										937876,98					2028,12	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										14982,11					5,54	
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										20083,33					18,41	
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										48631,11					106,34	
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										82411,74					32,85	
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										179363,85					504,86	
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										2200,24					10,07	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Погрузо-разгрузочные работы									10717,01						
	Перевозка грузов автотранспортом									3628,24						
	Итого									2257695,3					3922,12	
	В том числе:															
	Материалы									982117,59						
	Машины и механизмы									83569,77						
	ФОТ									535166,76						
	Накладные расходы									436752,84						
	Сметная прибыль									234026,93						
	Непредвиденные затраты 1%									22576,95						
	Итого с непредвиденными									2280272,26						
	НДС 18%									410449,01						
	ВСЕГО по смете									2690721,26					3922,12	

Составил инженер-сметчик: ИИ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: Смирнов Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)

