

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 12099793 руб.
строительных работ _____ 291188 руб.
монтажных работ _____ 2337720 руб.
прочих _____ 261997 руб.
оборудования _____ 7363157 руб.
Средства на оплату труда _____ 1250584 руб.
Сметная трудоемкость _____ 8680,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2341 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1 устройст во	7 1*7	717,69	696,8			5024	4878			5,04	35,28		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	7 1*7	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	62069	47209	13443	3726	52,47	367,29	3,6	25,2
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	7 1*7	553,13	537,02			3872	3759			3,8	26,6		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	7 1*7	9900,49	9580,47	32,57		69303	67063	228		64,8	453,6		
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	21 3*7	3823,8	3712,39			80300	77960			25,11	527,31		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	7 1*7	2365,54	2296,66			16559	16077			16	112		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	7 1*7	1264,86	1212,9	15,58		8854	8490	109		8,45	59,15		
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	7 1*7	1702,98	1653,37			11921	11574			12,4	86,8		

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	7 1*7	1069,78	1038,61			7488	7270			7,79	54,53		
Шахта, приемок																
10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины	1 м направля ющих	191,8 (8*2,8+3,7+1,3)*7	549,64	528,53	5,26		105421	101372	1009		3,74	717,33		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас	7 1*7	4505,91	4328,62	47,4		31541	30300	332		26,56	185,92		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	1 кабина	7 1*7	9910,63	9566,57	57,1		69374	66966	400		70,9	496,3		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	1 противов ес	7 1*7	3171,79	3066,64	13,15		22203	21466	92		23	161		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	1 дверь	63 9*7	4483,47	4246,08	109,96		282459	267503	6927		31,1	1959,3		

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	1 аппарат	63 9*7	952,07	924,35			59980	58234			6,77	426,51		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства	1 устройст во	14 2*7	957,63	926,68	3,15		13407	12974	44		6,95	97,3		
17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	1 датчик	28 4*7	698,32	677,98			19553	18983			5,21	145,88		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты	1 преобраз ователь частоты	7 1*7	2916,75	2831,83			20417	19823			13,96	97,72		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	1 шунт	63 9*7	154,94	150,43			9761	9477			1,2	75,6		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	7 1*7	2185,56	2114,86	7,23		15299	14804	51		14,4	100,8		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля	1 кабель	21 3*7	1650,78	1602,69			34666	33656			11,34	238,14		

Гранд-СМЕТА

22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса	1 м направля ющих	185,5 (2,8*9+1,3)*7	255,89	245,88	2,63		47468	45611	488		1,74	322,77		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины	1 балка	7 1*7	1737,29	1686,7			12161	11807			12,5	87,5		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	63 9*7	74,12	71,96			4670	4533			0,54	34,02		
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	7 1*7	1065,2	1034,18			7456	7239			7,48	52,36		
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	7 1*7	2390,63	2321,01			16734	16247			17	119		
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	7 1*7	415,67	403,56			2910	2825			3,22	22,54		
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	7 1*7	159,81	150,18			1119	1051			1,03	7,21		

Гранд-СМЕТА

29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,7 0,1*7	1530,24	1330,61			1071	931			9,27	6,49		
Электромонтажные работы																
30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,21 0,03*7	669,49	669,49			141	141			5,84	1,23		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,98 0,14*7	732,14	724,47	7,67	5,9	717	710	7	6	6,32	6,19	0,03	0,03
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14 (2*7) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	769	705	13	1	34,56	4,84	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	14 2*7	78,23				1095							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14 (2*7) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	708	645	13	1	31,6	4,42	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	14 2*7	42,15				590							

Гранд-СМЕТА

36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (7910 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,98 0,14*7	11396,83	9946,27	148,31	19,8	11169	9747	145	19	68,24	66,88	0,1	0,1
37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	98 14*7	215,7				21139							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	9,8 1,4*7	83,88				822							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1901 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1220 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	14 2*7	227,62	159,65	59,26	8	3187	2235	830	112	1,13	15,82	0,04	0,56
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямоук, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (3721 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2389 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,24 (32*7) / 100	2532,11	2050,9	198,64		5672	4594	445		15,2	34,05		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	392 56*7	1				392							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	226,66 32,38*7	13,69				3103							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (2270 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1457 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,24 (32*7) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	3336	2775	199	27	8,96	20,07	0,06	0,13
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,224 (32*7) / 1000	109558,92				24541							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (5167 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,8 0,4*7	2656,68	2276,12	118,29	1,97	7439	6373	331	6	16,29	45,61	0,01	0,03
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	280 40*7	20,99				5877							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (889 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (571 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,8 0,4*7	458,63	389,91	14,83	1,97	1284	1092	42	6	2,82	7,9	0,01	0,03
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,28 0,04*7	26212,9				7340							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	7 1*7	256,07	208,49	35,5	3,94	1792	1459	249	28	1,43	10,01	0,02	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (1204 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором	шт.	7 1*7	1376,22				9634							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34														
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,56 0,08*7	2384,48	2384,48			1335	1335			20,8	11,65		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (908 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (534 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,56 0,08*7	1153,95	1144,76	7,38	1,97	646	641	4	1	8,1	4,54	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (514 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0073	48053,42				351							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66														
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхно сти	0,56 0,08*7	6555,39	4548,42	86,9	67,4	3671	2547	49	38	37,24	20,85	0,34	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1034 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (1001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 0,08*7	5185,03	2231,59	46,01	1,97	2904	1250	26	1	16,94	9,49	0,01	0,01
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (2497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1469 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,54 0,22*7	2384,48	2384,48			3672	3672			20,8	32,03		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1143 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,54 0,22*7	934,89	925,7	7,38	1,97	1440	1426	11	3	6,55	10,09	0,01	0,02
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,02	48053,42				961							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (3794 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2265 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,54 0,22*7	5512,3	3612,88	81,81	63,47	8489	5564	126	98	29,58	45,55	0,32	0,49
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (2466 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,54 0,22*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	7211	3080	63	3	15,18	23,38	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (2561 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1389 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,56 0,08*7	12333,01	4611,89	354,08	252,03	6906	2583	198	141	39,51	22,13	1,27	0,71
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	0,56 0,08*7	1818,73	717,34	43,22	1,48	1018	402	24	1	5,38	3,01	0,01	0,01
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (332 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (237 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,112 (1,6*7) / 100	4234,89	4234,89			474	474			36,28	4,06		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (1064 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (760 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,07 (1*7) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1696	1479	217	41	179,3	12,55	3,97	0,28
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2534 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	10,5 1,5*7	597,22	349,81	111,92		6271	3673	1175		2,4	25,2		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,245 35/1000*7	63083,08				15455							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	7 1*7	305,44				2138							

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2688 (1,6*2,4*7) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	584	137	12		3,83	1,03	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (775 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (554 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,07 (1*7) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	1174	1082	92	25	128,73	9,01	2,15	0,15
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (165 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,042 (0,6*7) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	238	228	10	8	46,11	1,94	0,93	0,04
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (886 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,035 0,005*7	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	18236	972	98	12	216,08	7,56	1,76	0,06
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21 0,03*7	41513,94	27860,36	526,43	408,73	8718	5851	111	86	204,06	42,85	2,06	0,43
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 0,03*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	983	420	9		15,18	3,19	0,01	

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)	1 м2 проема	4,48 0,8*0,8*7	597,22	349,81	111,92		2676	1567	501		2,4	10,75		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,105 15/1000*7	63083,08				6624							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)	компл.	7 1*7	305,44				2138							
Прямок																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке)	1 м3 бетона	2,66 0,38*7	2318,99	1220,78	1098,21		6169	3248	2921		9,74	25,91		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,14 0,02*7	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1779	1217	74	14	69,35	9,71	0,68	0,1
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,56 0,08*7	934,89	925,7	7,38	1,97	524	518	4	1	6,55	3,67	0,01	0,01
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0073	48053,42				351							

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,56 0,08*7	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2622	1120	23	1	15,18	8,5	0,01	0,01
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (960 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (521 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,21 0,03*7	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2590	968	74	53	39,51	8,3	1,27	0,27
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,21 0,03*7	1818,73	717,34	43,22	1,48	382	151	9		5,38	1,13	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (313 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,07 0,01*7	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	879	255	624	118	27,61	1,93	11,43	0,8
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,14 0,02*7	37398,17	29716,06	171,22	132,96	5236	4160	24	19	228,35	31,97	0,67	0,09

Гранд-СМЕТА

87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (386 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,07 0,01*7	13669,99	6554,06	119,26		957	459	8		55,16	3,86		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,14 0,02*7	5169,2	2714,61	26,7	1,97	724	380	4		21,12	2,96	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (7533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,15 (145*7) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	9489	9396	75	20	6,55	66,48	0,01	0,1
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,132	48053,42				6343							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (6560 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3034 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	10,15 (145*7) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	11903	8180	173	20	6,27	63,64	0,01	0,1

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1529 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (900 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05 0,15*7	3663,73	2141,43	5,58		3847	2249	6		16,87	17,71		
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (9220 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7750 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	1,181 18,75*9/1000*7	12412,08	11216,37	962,41	97,17	14659	13247	1137	115	89,49	105,69	0,49	0,58
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (1023 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,21 0,03*7	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	4075	991	339	97	40,43	8,49	2,84	0,6
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (104 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 0,03*7	1818,73	717,34	43,22	1,48	382	151	9		5,38	1,13	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	7	1051879,64 1205066/1,18				7363157							
Мусор																

Гранд-СМЕТА

97	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,7 0,5*0,2*7	353,34		353,34		247		247				
98	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,8 0,5*0,8*7	36,93		36,93		103		103				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,5 0,5*7	78,28		78,28		274		274				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									9992065					7955,21	31,3
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (58950 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (34298 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	7 1*7	15311,78	15311,78		107182	107182			79,27	554,89		
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-1157 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-673 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-7 -1*7	300,49	300,49		-2103	-2103			1,56	-10,92		

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (19650 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (11433 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	7 1*7	5103,89	5103,89			35727	35727			26,42	184,94		
103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-386 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-224 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-7 -1*7	100,12	100,12			-701	-701			0,52	-3,64		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									261997					725,27		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									8836613	1245736	34251	4848		8680,48		31,3
Накладные расходы									841660							
Сметная прибыль									575789							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									291188					661,94		5,08
Итого Монтажные работы									2337720					7293,27		26,22
Итого Оборудование									7363157							
Итого Прочие затраты									261997					725,27		
Итого									10254062					8680,48		31,3
В том числе:																
Материалы									193469							
Машины и механизмы									34251							
ФОТ									1250584							
Оборудование									7363157							
Накладные расходы									841660							
Сметная прибыль									575789							
НДС 18%									1845731							
ВСЕГО по смете									12099793					8680,48		31,3

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)