



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 937983,85 руб.

Средства на оплату труда 122802,73 руб.

Сметная трудоемкость 946,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04			396,58	396,12	0,46		341,3	3,41	
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6835,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3906 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,49	1944,48	1812,36	132,12			8730,72	8137,5	593,22		15,9	71,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3539,11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2592,02 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,694	2106,22	1759,53	346,69	90,75		5674,16	4740,18	933,98	244,48	15,16	40,84	
4	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прим. Демонтаж фронтонов (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (2867,74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1370,14 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,47	7186,34	6779,53	408,81			3378,52	3186,38	192,14		54,4	25,57	
5	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (140,76 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (100,55 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,036	5640,03	5402,36	237,67	183,45		203,04	194,49	8,55	6,6	46,11	1,66	
6	ТЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (3104,11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2273,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3	1465,7	1457,33	8,37			4397,1	4371,99	25,11		13,08	39,24	
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (затяжка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3803,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1817,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,43	11702,36	2925,54	277,32	29,6		16734,37	4183,52	396,57	42,33	24,09	34,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0028	62045,77					-173,73						
9	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7267,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5322,5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,707	15110,78	3694,32	262,12	86,83		40904,88	10000,52	709,56	235,05	31,83	86,16	
10	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (3584,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1712,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,47	30369,51	8474,41	511,02			14273,67	3982,97	240,18		68	31,96	
11	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1375,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1155,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,47	4563,27	4216,9	272,7	23,73		2144,74	1981,94	128,17	11,15	32,59	15,32	
12	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0001	141656,29					-14,17						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	57,34	223,74					12829,25						
14	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	329	1,58					519,82						
15	ТЕР10-01-027-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (Фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,39; МАТ=4,22 НР (872,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (416,63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,036	254570,98	26913,83	2052,19			9164,56	968,9	73,88		208	7,49	
16	ТССЦ-101-0938 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	179,21					358,42						
17	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3065,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92			14431,6	7128,48	177,57		143	57,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка карниза стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1170,41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (983,83 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,4	4563,27	4216,9	272,7	23,73		1825,31	1686,76	109,08	9,49	32,59	13,04	
19	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0001	141656,29					-14,17						
20	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	48,8	223,74					10918,51						
21	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	280	1,58					442,4						
22	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65		2334,99	826,26	169,19	21,65	6,63	6,63	
23	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42					-334,21						
24	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5x1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,8	2206,25					3971,25						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (102,41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86,08 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,035	4563,27	4216,9	272,7	23,73		159,71	147,59	9,54	0,83	32,59	1,14	
26	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	4,27	223,74					955,37						
27	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	25	1,58					39,5						
28	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (8165,5 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5090,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	8,531	1664,47	1241,35	403,56	1,71		14199,59	10589,96	3442,77	14,59	9,03	77,03	
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	172,7	89,31					15423,84						
30	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (15797,16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13278,77 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,503	9161,89	4537,09	3517,6	547,17		41255,99	20430,52	15839,75	2463,91	35,5	159,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	549,37	272,62					149769,25						
32	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	3153	1,58					4981,74						
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2205,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1054,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1701	49155,72	14051,29	184,55	39,5		8361,39	2390,12	31,39	6,72	112,75	19,18	
34	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,133	43613,07					-5800,54						
35	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	14	143,19					2004,66						
36	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	143,19					286,38						
37	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	35,33	174,02					6148,13						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (525,51 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91		1792,7	535,64	3,19	0,59	61,6	3,7	
1	ТССЦ-301-8293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	4	1842,39					7368,56						
2	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (235,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (146,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,6	7440,13	510,11	126,8			4464,08	306,07	76,08		3,52	2,11	
3	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1212,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (657,92 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3	7252,3	430,01	9,66			21756,9	120,03	28,98		3,45	10,35	
	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-367,2	55,66					-20438,35						
	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	367,2	22,06					8100,43						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (12700,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6074,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	3	59027,01	4224,73	2106,67	376,81		177081,03	12674,19	6320,01	1130,43	33,9	101,7	
57	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-23,19	6522,44					-151255,38						
58	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-9,18	718,32					-6594,18						
59	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60	1528,56					91713,6						
60	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо над утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1212,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (657,92 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3	7252,3	430,01	9,66			21756,9	1290,03	28,98		3,45	10,35	
61	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-367,2	55,66					-20438,35						
62	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	367,2	22,06					8100,43						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (306,21 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (146,3 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ходов	0,7066	5699,62	465,72	102,95	15,78		4027,35	329,08	72,74	11,15	3,8	2,69	
Выход на крышу																
64	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35		221,94	140,99	80,95	17,23	114,144	1,14	
65	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19		4101,15	176,24	101,19	21,54	142,68	1,43	
66	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1	3648,48					-3648,48						
67	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78					4122,78						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8					456,8						
Раздел 2. Прочие работы																
69	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (494,85 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (299,97 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,033	22725,17	22725,17				749,93	749,93			214,32	7,07	
70	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,86	345,71		345,71			5482,96		5482,96				
71	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,86	117,04		117,04			1856,25		1856,25				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										629047,32	117497,38	40018,83	5305,35		946,97	
Накладные расходы										97858,06						
Сметная прибыль										60125,88						
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										75958,38					169,65	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										22182,47					80,57	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										107547,95					168,56	
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										444,35					1,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									110711,2					189,36	
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									47725,79					79,14	
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									317460,9					136,08	
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									39685,02					31,53	
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									23864,03					58,95	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9988,06					3,7	
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									22579,05					20,7	
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1544,85					7,07	
	Погрузо-разгрузочные работы									5482,96						
	Перевозка грузов автотранспортом									1856,25						
	Итого									787031,26					946,97	
	В том числе:															
	Материалы									471531,11						
	Машины и механизмы									40018,83						
	ФОТ									122802,73						
	Накладные расходы									97858,06						
	Сметная прибыль									60125,88						
	Непредвиденные затраты 1%									7870,31						
	Итого с непредвиденными									794901,57						
	НДС 18%									143082,28						
	ВСЕГО по смете									937983,85					946,97	

Составил инженер-сметчик: И.Ф. Крыгина Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: Л.И. Смирнова Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)