

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1820321,65 руб.

Средства на оплату труда 211555,65 руб.

Сметная трудоемкость 1651,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичная разборка стропил,кобылок,затяжек. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (1106,41 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (528,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3  древесин ы в конструк ции	0,52	2562,29	2340,44	221,85	23,68	1332,39	1217,03	115,36	12,31	19,272	10,02	0,12	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (10455,73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7657,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,959	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16763,41	14004,1	2759,31	722,28	15,16	120,66	0,46	3,66
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (12116,65 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6923,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,959	1944,48	1812,36	132,12		15476,12	14424,58	1051,54		15,9	126,55		
4	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (12526,24 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7591,66 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,83516 (29,79+179)*0,4/100	22725,17	22725,17			18979,15	18979,15			214,32	178,99		
6	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (4514,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2158,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует поверхно сти	5,968	994,45	801,6	192,85	20,55	5934,88	4783,95	1150,93	122,64	6,272	37,43	0,104	0,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен / вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 Стены (ремонтно-строительные): НР (608,51 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (466,8 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,576 0,6*4*4*6/100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	1053,27	782,43	270,84	51,14	12,3	7,08	0,45	0,26
8	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,494 (7,16+11,14+0,11+83,52+0,54)* 0,2	345,71		345,71		7084,98		7084,98					
9	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	81,976 (7,16+11,14+0,11+83,52+0,54)* 0,8	34,59		34,59		2835,55		2835,55					
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	102,47 20,49+81,98	58,52		58,52		5996,54		5996,54					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									143879,03					487,56		4,6
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
11	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (2412,32 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1308,81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,968	7252,3	430,01	9,66		43281,73	2566,3	57,65		3,45	20,59		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-730,5	55,68				-40659,63							
13	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	730,5	22,06				16114,83							
14	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (21052,8 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11422,27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,968	13533,74	3717,31	519,6	35,47	80769,36	22184,91	3100,97	211,69	28,38	169,37	0,18	1,07
15	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-24,59	2256,51				-55487,58							
16	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	89,52 596,8*0,15	1528,56				136836,69							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44	3,8	4,2	0,08	0,09
18	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (205,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,011532 0,62*0,62*3/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4729,45	203,24	116,69	24,84	142,68	1,65	10,92	0,13
19	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	3	297,41				892,23							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									229983,62					195,81		1,29
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
20	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил / доска-карниз: 0,28м3 учтена в ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (14885,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7112,17 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	5,597 0,19+0,037+0,21+0,20+1,02+0,74+1,83+1,37	11702,36	2925,54	277,32	29,6	65498,11	16374,25	1552,16	165,67	24,09	134,83	0,15	0,84
21	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,011	62045,77				-682,5							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6005,22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4398,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,2369	15110,78	3694,32	262,12	86,83	33801,3	8263,82	586,34	194,23	31,83	71,2	0,44	0,98
23	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3012,9 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2206,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,67	10619,94	2477,92	173,44	63,11	17735,3	4138,13	269,64	105,39	21,35	35,65	0,32	0,53
24	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (14376,1 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8961,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	10,310675 (44*0,5*0,44+4,84*0,4+21,24*0,5+138,47*0,24+44*0,6*0,4+78*1,31*0,5+196*0,5*0,4+1142,37*0,164+182,4*0,4+223,7*2+167)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	25104,43	18652,63	6262,29	17,63	13,16	135,69	0,01	0,1
25	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	346,2	89,31				30919,12							
26	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (6691,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3200,25 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,0774 707,74/100	4250,34	1002	241,06	25,68	30081,36	7091,55	1706,08	181,75	7,84	55,49	0,13	0,92

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,3539	18265,13				-6464,03							
28	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-778,5	19,01				-14799,29							
29	<b>ТССЦ-101-7186</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	778,5	21,94				17080,29							
30	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (24828,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20870,34 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,0774	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	64842,36	32110,8	24895,46	3872,54	35,5	251,25	2,61	18,47
31	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	424,644 707,74*6/10	12,39				5261,34							
32	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	43	181,88				7820,84							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	743,127 707,74*1,05	233,55				173557,31							
34	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (3331,31 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1591,63 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,2077	36079	17821,19	443,92		7493,61	3701,46	92,2		143	29,7		
35	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции	м3	-0,2202	8567,27				-1886,51							
36	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Деревянные конструкции	м2	20,77	223,74				4647,08							
фановая труба 9шт.																
37	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (3029,8 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (1652,62 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,28	382,55			23096,52	3442,95			3,15	28,35		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-13,77	1406,1				-19362							
39	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Кровли	м	13,77	166,02				2286,1							
40	<b>Прайс</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b> Кровли	шт	9	381,36				3432,24							
41	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 Теплоизоляционные работы: НР (203,38 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,047562 3,14*0,11*13,77/100	21547,72	5553,4	164,24		1024,85	264,13	7,81		44	2,09		
42	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Теплоизоляционные работы	1000 м2	-0,0057	107519,38				-612,86							
43	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Теплоизоляционные работы	т	-0,0011	35539,99				-39,09							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 Кровли	м	13,77	187,68				2584,35							
Итого по разделу 3 Крыша									598905,13					744,25		21,84
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
45	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,98	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
46	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции	м2	-2	668,42				-1336,84							
47	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Деревянные конструкции	м2	3,335 1,15*0,725*4	339,16				1131,1							
48	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 Строительные металлические конструкции: НР (711,61 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (598,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,2432 0.0608*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1109,79	1025,55	66,32	5,77	32,59	7,93	0,12	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Строительные металлические конструкции	м2	24,32	223,74				5441,36							
50	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (1010,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (849,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,288 0,072*4	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	2638,62	1306,68	1013,07	157,59	35,5	10,22	2,61	0,75
51	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	17,28 28,8*6/10	12,39				214,1							
52	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 Кровли	м2	28,8	347,01				9993,89							
53	<b>ТССЦ-101-7315</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	29 4+22+3	319,08				9253,32							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									45465,59					44,67		1,22
Раздел 5. Вентканалы																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		
55	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,342	43613,07				-14915,67							
56	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,494274 (6,29*6+5,16*3+0,6*3,66*12+0,6*2,86*6)*5,5/1000	43613,07				21556,81							
57	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 Кровли	т	0,07644 0,44*84/1000+0,47*84/1000	37705,72				2882,23							
58	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Кровли	т	0,047642 0,78*(7,32*6+5,72*3)/1000	31463,9				1499							
59	<b>ТССЦ-101-1641</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39 Кровли	т	0,115136 3,77*(3,66*6+2,86*3)/1000	29263,43				3369,27							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (174,68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,139088 $63,9 \cdot (0,0764 + 0,0476) / 100 + 52 \cdot 0,1151 / 100$	4262,53	1817,23	132,58	2,94	592,87	252,75	18,44	0,41	11,682	1,62	0,02	
61	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (378,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,1527 $0,05 \cdot 0,1 \cdot (3,66 \cdot 6 + 2,86 \cdot 3)$	10930,23	2757,25	187,22		1669,05	421,03	28,59		22,5	3,44		
62	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (1419,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (656,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66 $0,0791 \cdot 6 + 0,0618 \cdot 3$	13602,84	2687,91	2703,45		8977,74	1774,02	1784,28		19,8	13,07		
ВК-3 бшт.																
63	<b>ТЕР09-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 Строительные металлические конструкции: НР (7842,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6592,08 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,66 $0,11 \cdot 6$	32502,98	13957,37	18545,61	3263,33	21451,97	9211,86	12240,11	2153,8	105,28	69,48	16,4	10,82
64	<b>ТССЦ-201-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 Строительные металлические конструкции	т	0,93552 $(141 \cdot 6 + 14,92 \cdot 6) / 1000$	59264,38				55443,01							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,66072 (2,26*6+7,64*6+10*6)*5,5/1000+ 0,67*6/1000	43613,07				28816,03							
66	<b>ТССЦ-101-1874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Кровли	т	0,00504 0,84*6/1000	43217,92				217,82							
67	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	4,56 (0,25+0,51)*6	1528,56				6970,23							
68	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
69	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,228	43613,07				-9943,78							
70	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,27522 (0,6*4,8*6+0,7*7,8*8)*5,5/1000	43613,07				12003,19							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (69,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,1728 2,88*6/100	7252,3	430,01	9,66		1253,2	74,31	1,67		3,45	0,6		
72	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-21,15	55,66				-1177,21							
73	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	21,15	22,06				466,57							
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы</b>									192197,13					117,16		10,82
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
74	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1097,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (525,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,2967	17849,47	863,07	425,86	57,24	23145,41	1119,14	552,21	74,22	6,67	8,65	0,29	0,38

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (76,51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,389*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	439,61	110,6	8,56	0,29	9,2686	0,83	0,022	
76	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадерж. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1131,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (541,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,3367	17849,47	863,07	425,86	57,24	23859,39	1153,67	569,25	76,51	6,67	8,92	0,29	0,39
77	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,401	54842,51				-21991,85							
78	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	67 134/2	545,52				36549,84							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									65428,16					18,4		0,77
Раздел 7. Водосточная система																



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (5009,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2396,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,38	32160,95	3914,46	178,62	31,55	44382,11	5401,95	246,5	43,54	31,41	43,35	0,16	0,22
80	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 Кровли	т	-0,2332	47477,76				-11071,81							
81	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Деревянные конструкции	т	-0,6238	43613,07				-27205,83							
82	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	46	625,21				28759,66							
83	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	46	133,24				6129,04							
84	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	16	251,12				4017,92							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	96	876,38				84132,48							
86	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	32	261,38				8364,16							
87	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	16	287				4592							
88	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	96	307,49				29519,04							
89	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	293	117,9				34544,7							
90	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	192	163,99				31486,08							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97 Деревянные конструкции	шт.	293	22,04				6457,72							
Итого по разделу 7 Водосточная система									251513,14					43,35		0,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1255156,74	203257,37	77325,25	8298,28		1651,2		40,76
Накладные расходы									167699,17							
Сметная прибыль									104515,84							
Итого по смете:																
Деревянные конструкции									249852,95					210,36		1,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									103804,02					234,34		5,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									34516,57					126,55		
Прочие ремонтно-строительные работы									39097,05					178,99		
Кровли									607924,09					182,79		2,53
Стены (ремонтно-строительные)									2128,58					7,08		0,26
Погрузо-разгрузочные работы									9920,53							
Перевозка грузов автотранспортом									5996,54							
Полы									153433,1					190,56		1,07
Теплоизоляционные работы									80064,44					137,78		0,1
Строительные металлические конструкции									219705,18					338,88		30,07
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									8416,94					28,35		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1458,41					2,45		
Отделочные работы									11053,35					13,07		
Итого									1527371,75					1651,2		40,76
В том числе:																
Материалы									974574,12							
Машины и механизмы									77325,25							
ФОТ									211555,65							
Накладные расходы									167699,17							
Сметная прибыль									104515,84							
Непредвиденные 1%									15273,72							
Итого с непредвиденными									1542645,47							
НДС 18%									277676,18							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									1820321,65					1651,2		40,76