


" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1596082,93 руб.

Средства на оплату труда 206940,8 руб.

Сметная трудоемкость 1613,59 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| №<br>пп                      | Обосно-<br>вание  | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |      |     |
|------------------------------|---|--|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------|-----|
|                              |   |  |          |      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                           |                           |                    |                   |      |     |
|                              |   |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш                    | З/пМех                    |                    |                   |      |     |
| 1                            | 2   | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                        | 13                        | 14                 | 15                | 16   | 17  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |   |  |          |      |                         |             |        |                       |             |         |                           |                           |                    |                   |      |     |
| 1                            | ТЕР46-04-001-04<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):<br>НР (6495,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3711,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3     | 6,26 | 1983,81                 | 1066,21     | 897,6  | 169,02                | 12293,45    | 6674,47 | 5618,98                   | 1058,07                   | 8,24               | 51,58             | 1,15 | 7,2 |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3  | 4                               | 5                                | 6        | 7        | 8      | 9     | 10       | 11       | 12      | 13     | 14     | 15     | 16   | 17   |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| 2 | <b>ТЕР10-01-002-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Частичная разборка стропил, кобылок, затяжек.<br>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63<br>Деревянные конструкции:<br>НР (1146,83 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (547,93 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ  | 1 м3<br>древесины в конструкции | 0,539<br>0,375+0,014+0,15        | 2562,29  | 2340,44  | 221,85 | 23,68 | 1381,07  | 1261,5   | 119,57  | 12,76  | 19,272 | 10,39  | 0,12 | 0,06 |
| 3 | <b>ТЕРр58-1-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23<br>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):<br>НР (9531,54 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ<br>СП (6980,85 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ   | 100 м2<br>кровли                | 7,2555                           | 2106,22  | 1759,53  | 346,69 | 90,75 | 15281,68 | 12766,27 | 2515,41 | 658,44 | 15,16  | 109,99 | 0,46 | 3,34 |
| 4 | <b>ТЕР46-04-008-04</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):<br>НР (11045,65 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (6311,8 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия              | 7,2555                           | 1944,48  | 1812,36  | 132,12 |       | 14108,17 | 13149,58 | 958,59  |        | 15,9   | 115,36 |      |      |
| 5 | <b>ТЕРр58-2-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85<br>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):<br>НР (562,5 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ<br>СП (411,97 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ   | 100 окон                        | 0,02                             | 39658,28 | 39612,24 | 46,04  |       | 793,17   | 792,25   | 0,92    |        | 341,3  | 6,83   |      |      |
| 6 | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Очистка помещений от строительного мусора<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>Прочие ремонтно-строительные работы:<br>НР (12543,64 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ<br>СП (7602,2 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ  | 100 т<br>мусора                 | 0,83632<br>(29,9+179,18)*0,4/100 | 22725,17 | 22725,17 |        |       | 19005,51 | 19005,51 |         |        | 214,32 | 179,24 |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6       | 7        | 8       | 9      | 10      | 11      | 12      | 13     | 14    | 15    | 16    | 17   |
|----|---|---|--|---|---------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|
| 7  | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр  | Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>Кровли:<br>НР (4517,55 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (2160,57 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ  | 100 м2<br>изолирую<br>мой<br>поверхно<br>сти | 5,9726  | 994,45  | 801,6    | 192,85  | 20,55  | 5939,45 | 4787,64 | 1151,81 | 122,74 | 6,272 | 37,46 | 0,104 | 0,62 |
| 8  | <b>ТЕРр53-1-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен / вентканалов прим.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23<br>Стены (ремонтно-строительные):<br>НР (35,92 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ<br>СП (27,56 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ   | 100 м2<br>стен                               | 0,034   | 1828,6  | 1358,39  | 470,21  | 88,79  | 62,17   | 46,19   | 15,98   | 3,02   | 12,3  | 0,42  | 0,45  | 0,02 |
| 9  | <b>ТЕРр56-9-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Демонтаж люка. прим.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>Проемы (ремонтно-строительные):<br>НР (453,41 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ<br>СП (323,87 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ  | 100<br>коробок                               | 0,03  | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 723,18  | 630,22  | 92,96   | 17,51  | 179,3 | 5,38  | 3,97  | 0,12 |
| 10 | <b>ТЕР20-02-012-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр  | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм<br>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38<br>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):<br>НР (1569,72 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (896,99 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1<br>дефлект<br>ор                           | 6   | 279,79  | 266,18   | 13,61   | 0,78   | 1678,74 | 1597,08 | 81,66   | 4,68   | 2,136 | 12,82 | 0,004 | 0,02 |
| 11 | <b>ТССЦпг-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>Погрузо-разгрузочные работы:<br>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ   | 1 т груза                                    | 18,85<br>(10,16+0,11+83,63+0,03+0,32)*<br>0,2 | 345,71  |          | 345,71  |        | 6516,63 |         | 6516,63 |        |       |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                     | 2  | 3   | 4                         | 5  | 6      | 7      | 8     | 9 | 10        | 11      | 12      | 13 | 14   | 15     | 16 | 17    |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------|--|--------|--------|-------|---|-----------|---------|---------|----|------|--------|----|-------|
| 12                                    | <b>ТССЦпг-01-01-043</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69<br>Погрузо-разгрузочные работы:<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ                                     | 1 т груза                 | 75,4<br>(10,16+0,11+83,63+0,03+0,32)*<br>0,8 | 34,59  |        | 34,59 |   | 2608,09   |         | 2608,09 |    |      |        |    |       |
| 13                                    | <b>ТССЦпг-03-21-01-005</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;<br>ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23<br>Перевозка грузов автотранспортом:<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза                 | 94,25<br>18,85+75,4                          | 58,52  |        | 58,52 |   | 5515,51   |         | 5515,51 |    |      |        |    |       |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |   |                           |  |        |        |       |   | 162784,27 |         |         |    |      | 529,47 |    | 11,38 |
| <b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b> |  |   |                           |  |        |        |       |   |           |         |         |    |      |        |    |       |
| 14                                    | <b>ТЕР11-01-050-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=4,01<br>Полы:<br>НР (2414,18 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1309,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>поверхно<br>сти | 5,9726                                       | 7252,3 | 430,01 | 9,66  |   | 43315,09  | 2568,28 | 57,7    |    | 3,45 | 20,61  |    |       |
| 15                                    | <b>ТССЦ-113-0324</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01<br>Полы  | м2                        | -731   | 55,66  |        |       |   | -40687,46 |         |         |    |      |        |    |       |
| 16                                    | <b>ТССЦ-113-1952</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01<br>Полы  | м2                        | 731  | 22,06  |        |       |   | 16125,86  |         |         |    |      |        |    |       |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                       | 6        | 7        | 8        | 9       | 10        | 11       | 12      | 13     | 14     | 15    | 16    | 17   |
|----|--|---|--|-------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 17 | <b>ТЕР11-01-009-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89<br>Полы:<br>НР (21069,03 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (11431,07 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2<br>изолирую<br>мой<br>поверхно<br>сти | 5,9726                  | 13533,74 | 3717,31  | 519,6    | 35,47   | 80831,62  | 22202,01 | 3103,36 | 211,85 | 28,38  | 169,5 | 0,18  | 1,08 |
| 18 | <b>ТССЦ-104-0013</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89<br>Кровли   | м3   | -24,61                  | 2256,51  |          |          |         | -55532,71 |          |         |        |        |       |       |      |
| 19 | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86<br>Деревянные конструкции  | м3   | 89,589<br>597,26*0,15   | 1528,56  |          |          |         | 136942,16 |          |         |        |        |       |       |      |
| 20 | <b>ТЕР10-01-023-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5<br>Деревянные конструкции:<br>НР (476,69 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (227,75 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ  | 100 м<br>ходов                               | 1,1                     | 5699,62  | 465,72   | 102,95   | 15,78   | 6269,58   | 512,29   | 113,25  | 17,36  | 3,8    | 4,18  | 0,08  | 0,09 |
| 21 | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>Деревянные конструкции:<br>НР (261,68 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (125,02 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ      | 100 м2<br>проемов                            | 0,0147<br>0,7*0,7*3/100 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 6028,69   | 259,08   | 148,74  | 31,67  | 142,68 | 2,1   | 10,92 | 0,16 |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6        | 7       | 8      | 9    | 10        | 11       | 12     | 13    | 14    | 15     | 16   | 17   |
|--|--|--|--|--|----------|---------|--------|------|-----------|----------|--------|-------|-------|--------|------|------|
| 22   | <b>ТССЦ-101-0891</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Скобяные изделия (петли, замок)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7<br>Деревянные конструкции  | компл.                                     | 3  | 297,41   |         |        |      | 892,23    |          |        |       |       |        |      |      |
| <b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b> |  |  |  |  |          |         |        |      | 231500,29 |          |        |       |       | 196,39 |      | 1,33 |
| <b>Раздел 3. Крыша</b>                         |  |  |  |  |          |         |        |      |           |          |        |       |       |        |      |      |
| 23   | <b>ТЕР10-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка стропил<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,63<br>Деревянные конструкции:<br>НР (2047,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (978,45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции | 0,77   | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 9010,82   | 2252,67  | 213,54 | 22,79 | 24,09 | 18,55  | 0,15 | 0,12 |
| 24   | <b>ТССЦ-113-1777</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Паста антисептическая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58<br>Деревянные конструкции   | т  | -0,0015  | 62045,77 |         |        |      | -93,07    |          |        |       |       |        |      |      |
| 25   | <b>ТЕР10-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев/<br>доска-карниз: 0,27м3 учтена в ТЕР10-01-<br>008-05 устройство карнизов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67;<br>МАТ=3,22<br>Деревянные конструкции:<br>НР (10380,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (4959,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции | 4,183<br>0,147+0,15+0,016+0,89+0,47+0,<br>22+0,27+1,92 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 |      | 45721,15  | 11533,58 | 783,14 |       | 22,5  | 94,12  |      |      |
| 26   | <b>ТССЦ-113-1777</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Паста антисептическая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58<br>Деревянные конструкции   | т  | -0,0207  | 62045,77 |         |        |      | -1284,35  |          |        |       |       |        |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5   | 6        | 7       | 8      | 9     | 10       | 11       | 12      | 13     | 14    | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|--------------------------------------|---|----------|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| 27 | <b>ТЕРр58-12-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство обрешетки сплошной из досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,48<br>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):<br>НР (5847,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (4282,57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 м2                               | 2,1781  | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 32912,79 | 8046,6   | 570,92  | 189,12 | 31,83 | 69,33  | 0,44 | 0,96 |
| 28 | <b>ТЕРр58-12-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,48<br>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):<br>НР (4115,05 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (3013,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  | 100 м2                               | 2,2809  | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 24223,02 | 5651,89  | 395,6   | 143,95 | 21,35 | 48,7   | 0,32 | 0,73 |
| 29 | <b>ТЕР26-02-019-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=9,28<br>Теплоизоляционные работы:<br>НР (14306,28 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (8918,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>обрабатываемой поверхности | 10,2606<br>(217,8*2+228+9,8*0,4+20*0,2+4<br>2,66*0,46+133,84*0,24+0,8*4*0,<br>3+1,31*76*0,5+0,5*152*0,4+0,5*<br>43*0,5+0,6*60*0,4+1198,2*0,154<br>)/100 | 2434,8   | 1809,06 | 607,36 | 1,71  | 24982,51 | 18562,04 | 6231,88 | 17,55  | 13,16 | 135,03 | 0,01 | 0,1  |
| 30 | <b>ТССЦ-113-8073</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69<br>Теплоизоляционные работы   | кг                                   | 344,6   | 89,31    |         |        |       | 30776,23 |          |         |        |       |        |      |      |
| 31 | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>Кровли:<br>НР (6790,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3247,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>изолируемой поверхности    | 7,1824  | 4250,34  | 1002    | 241,06 | 25,68 | 30527,64 | 7196,76  | 1731,39 | 184,44 | 7,84  | 56,31  | 0,13 | 0,93 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11      | 12       | 13      | 14   | 15     | 16   | 17    |
|----|--|--|--------------------|------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|----------|---------|------|--------|------|-------|
| 32 | <b>ТССЦ-101-0594</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Мастика битумная кровельная горячая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46<br>Кровли   | т                  | -0,3591                | 18265,13 |         |        |        | -6559,01 |         |          |         |      |        |      |       |
| 33 | <b>ТССЦ-101-0856</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Рубероид кровельный с пылевидной<br>посыпкой марки РКП-3506<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8<br>Кровли  | м2                 | -790,1                 | 19,01    |         |        |        | -15019,8 |         |          |         |      |        |      |       |
| 34 | <b>ТССЦ-101-7186</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Пленка влаговетроизоляционная, марка<br>"Ондулис А120"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18<br>Полы  | м2                 | 790,1                  | 21,94    |         |        |        | 17334,79 |         |          |         |      |        |      |       |
| 35 | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из<br>профилированного листа при высоте здания<br>до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>Строительные металлические конструкции:<br>НР (25196,86 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (21179,97 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия | 7,1824                 | 9161,89  | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 65804,36 | 32587,2 | 25264,81 | 3929,99 | 35,5 | 254,98 | 2,61 | 18,75 |
| 36 | <b>ТССЦ-101-4646</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Шурупы-саморезы кровельные<br>оцинкованные 4,8х38 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13<br>Строительные металлические конструкции  | 10 шт.             | 430,944<br>718,24*6/10 | 12,39    |         |        |        | 5339,4   |         |          |         |      |        |      |       |
| 37 | <b>ТССЦ-101-4534</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84<br>Кровли   | м2                 | 754,152<br>718,24*1,05 | 233,55   |         |        |        | 176132,2 |         |          |         |      |        |      |       |



## Гранд-СМЕТА

| 1                  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6       | 7        | 8      | 9 | 10       | 11      | 12    | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|--------------------|--|---|--|------------|---------|----------|--------|---|----------|---------|-------|----|------|-------|----|----|
| 38                 | <b>ТССЦ-101-5468</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33<br>Кровли   | шт.  | 44<br>88/2 | 181,88  |          |        |   | 8002,72  |         |       |    |      |       |    |    |
| 39                 | <b>ТЕР10-01-008-05</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91<br>Деревянные конструкции:<br>НР (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,1386     | 36079   | 17821,19 | 443,92 |   | 5000,55  | 2470,02 | 61,53 |    | 143  | 19,82 |    |    |
| 40                 | <b>ТССЦ-203-0367</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23<br>Деревянные конструкции   | м3   | -0,1469    | 8567,27 |          |        |   | -1258,53 |         |       |    |      |       |    |    |
| 41                 | <b>ТССЦ-101-4523</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96<br>Деревянные конструкции   | м2   | 13,86      | 223,74  |          |        |   | 3101,04  |         |       |    |      |       |    |    |
| фановая труба 8шт. |  |   |  |            |         |          |        |   |          |         |       |    |      |       |    |    |
| 42                 | <b>ТЕРр65-38-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр     | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61<br>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):<br>НР (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ<br>СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт.  | 8          | 2566,28 | 382,55   |        |   | 20530,24 | 3060,4  |       |    | 3,15 | 25,2  |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                               | 6         | 7      | 8      | 9 | 10        | 11     | 12   | 13 | 14 | 15   | 16 | 17 |
|----|--|--|---|---------------------------------|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|------|----|----|------|----|----|
| 43 | <b>ТССЦ-103-0917</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58<br>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)   | м   | -12,24                          | 1406,1    |        |        |   | -17210,66 |        |      |    |    |      |    |    |
| 44 | <b>ТССЦ-507-0546</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64<br>Кровли   | м   | 12,24                           | 166,02    |        |        |   | 2032,08   |        |      |    |    |      |    |    |
| 45 | <b>Прайс</b>   | Колпак из ЭПДМ резины<br>Кровли  | шт  | 8                               | 381,36    |        |        |   | 3050,88   |        |      |    |    |      |    |    |
| 46 | <b>ТЕР26-01-054-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03<br>Теплоизоляционные работы:<br>НР (180,78 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (112,69 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2<br>поверхности<br>покрытия<br>изоляции | 0,042277<br>3,14*0,11*12,24/100 | 21547,72  | 5553,4 | 164,24 |   | 910,97    | 234,78 | 6,94 |    | 44 | 1,86 |    |    |
| 47 | <b>ТССЦ-104-0088</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19<br>Теплоизоляционные работы  | 1000 м2                                       | -0,0051                         | 107519,38 |        |        |   | -548,35   |        |      |    |    |      |    |    |
| 48 | <b>ТССЦ-101-1838</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Клей ПВА<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93<br>Теплоизоляционные работы  | т   | -0,001                          | 35539,99  |        |        |   | -35,54    |        |      |    |    |      |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                              | 2  | 3  | 4                     | 5                       | 6       | 7      | 8      | 9     | 10        | 11      | 12     | 13    | 14    | 15    | 16   | 17    |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| 49                             | <b>ТССЦ-104-0863</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72<br>Кровли  | м                     | 12,24                   | 187,68  |        |        |       | 2297,2    |         |        |       |       |       |      |       |
| Итого по разделу 3 Крыша       |  |  |                       |                         |         |        |        |       | 588686,61 |         |        |       |       | 723,9 |      | 21,59 |
| <b>Раздел 4. Слуховые окна</b> |  |  |                       |                         |         |        |        |       |           |         |        |       |       |       |      |       |
| СЛ-1 3шт.                      |  |  |                       |                         |         |        |        |       |           |         |        |       |       |       |      |       |
| 50                             | <b>ТЕР10-01-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство слуховых окон<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>Деревянные конструкции:<br>НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 1<br>слуховое<br>окно | 3                       | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 7004,97   | 2478,78 | 507,57 | 64,95 | 6,63  | 19,89 | 0,11 | 0,33  |
| 51                             | <b>ТССЦ-203-0251</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Створки оконные для жилых зданий<br>площадь 0,3-0,4 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89<br>Деревянные конструкции  | м2                    | -1,5                    | 668,42  |        |        |       | -1002,63  |         |        |       |       |       |      |       |
| 52                             | <b>ТССЦ-203-0435</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Щиты нефрезерованные<br>антисептированные толщиной 73 мм, с<br>поперечными планками и подкладками под<br>планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм,<br>шириной 250, 300 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04<br>Деревянные конструкции                             | м2                    | 2,50125<br>1,15*0,725*3 | 339,16  |        |        |       | 848,32    |         |        |       |       |       |      |       |
| 53                             | <b>ТЕР09-05-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Облицовка ворот стальным<br>профилированным листом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,84<br>Строительные металлические конструкции:<br>НР (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2                | 0,1824<br>0,0608*3      | 4563,27 | 4216,9 | 272,7  | 23,73 | 832,34    | 789,16  | 49,74  | 4,33  | 32,59 | 5,94  | 0,12 | 0,02  |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6       | 7       | 8      | 9      | 10       | 11     | 12    | 13     | 14   | 15   | 16   | 17   |
|----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| 54                               | <b>ТССЦ-101-4523</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96<br>Строительные металлические конструкции  | м2                 | 18,24              | 223,74  |         |        |        | 4081,02  |        |       |        |      |      |      |      |
| 55                               | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из<br>профилированного листа при высоте здания<br>до 25 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗГМ=12,23; МАТ=6,36<br>Строительные металлические конструкции:<br>НР (757,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (636,96 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия | 0,216<br>0,072*3   | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 1978,97  | 980,01 | 759,8 | 118,19 | 35,5 | 7,67 | 2,61 | 0,56 |
| 56                               | <b>ТССЦ-101-4646</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Шурупы-саморезы кровельные<br>оцинкованные 4,8х38 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13<br>Строительные металлические конструкции  | 10 шт.             | 12,96<br>21,6*6/10 | 12,39   |         |        |        | 160,57   |        |       |        |      |      |      |      |
| 57                               | <b>ТССЦ-101-4571</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Профнастил оцинкованный с покрытием<br>полиэстер НС35-1000-0,7<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76<br>Кровли  | м2                 | 21,6               | 347,01  |         |        |        | 7495,42  |        |       |        |      |      |      |      |
| 58                               | <b>ТССЦ-101-7315</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Дополнительные элементы<br>металлочерепичной кровли: планка для<br>торцов длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33<br>Кровли  | шт.                | 22                 | 319,08  |         |        |        | 7019,76  |        |       |        |      |      |      |      |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна |  |  |                    |                    |         |         |        |        | 34178,95 |        |       |        |      | 33,5 |      | 0,91 |
| Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2   |  |  |                    |                    |         |         |        |        |          |        |       |        |      |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4           | 5   | 6        | 7      | 8      | 9     | 10        | 11      | 12      | 13     | 14   | 15    | 16  | 17   |
|----|--|--|-------------|---|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|------|-------|-----|------|
| 59 | <b>ТЕР08-02-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57<br>Конструкции из кирпича и блоков:<br>НР (4345,31 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2523,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 6,36  | 6078,45  | 655,77 | 301,45 | 78,88 | 38658,94  | 4170,7  | 1917,22 | 501,68 | 5,4  | 34,34 | 0,4 | 2,54 |
| 60 | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37<br>Кровли:<br>НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 колпак    | 9   | 1912,23  | 240,56 | 4,83   |       | 17210,07  | 2165,04 | 43,47   |        | 1,93 | 17,37 |     |      |
| 61 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36<br>Кровли   | т           | -0,342  | 43613,07 |        |        |       | -14915,67 |         |         |        |      |       |     |      |
| 62 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36<br>Кровли   | т           | 0,409035<br>(4,74*6+5,47*3+0,6*2,56*12+0,6*3,08*6)*5,5/1000 | 43613,07 |        |        |       | 17839,27  |         |         |        |      |       |     |      |
| 63 | <b>ТССЦ-101-3721</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41<br>Кровли  | т           | 0,0696<br>0,69*60/1000+0,47*60/1000                         | 37705,72 |        |        |       | 2624,32   |         |         |        |      |       |     |      |
| 64 | <b>ТССЦ-101-4672</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42<br>Кровли  | т           | 0,038376<br>0,78*5,12*6+6,16*3/1000                         | 31463,9  |        |        |       | 1207,46   |         |         |        |      |       |     |      |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6        | 7       | 8       | 9      | 10      | 11      | 12      | 13     | 14     | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|--|--|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|
| 65 | <b>ТССЦ-101-1641</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39<br>Кровли   | т                                      | 0,092742<br>$3,77 \times (2,56^6 + 3,08^3) / 1000$                         | 29263,43 |         |         |        | 2713,95 |         |         |        |        |       |      |      |
| 66 | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02<br>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:<br>НР (147,21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (102,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности     | 0,117216<br>$63,9 \times (0,0696 + 0,0384) / 100 + 52 \times 0,0927 / 100$ | 4262,53  | 1817,23 | 132,58  | 2,94   | 499,64  | 213,01  | 15,54   | 0,34   | 11,682 | 1,37  | 0,02 |      |
| 67 | <b>ТЕР10-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22<br>Деревянные конструкции:<br>НР (305,23 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (145,83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 1 м3<br>древесины в конструкции        | 0,123<br>$0,05 \times 0,1 \times (2,56^6 + 3,08^3)$                        | 10930,23 | 2757,25 | 187,22  |        | 1344,42 | 339,14  | 23,03   |        | 22,5   | 2,77  |      |      |
| 68 | <b>ТЕР15-02-016-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81<br>Отделочные работы:<br>НР (1767,16 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (817,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 0,204  | 16721,55 | 9996,07 | 1131,56 | 832,13 | 3411,2  | 2039,2  | 230,84  | 169,75 | 75,4   | 15,38 | 6,07 | 1,24 |
| 69 | <b>ТЕР15-04-016-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56<br>Отделочные работы:<br>НР (1039,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (480,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности     | 0,4833<br>$0,0503 \times 6 + 0,0605 \times 3$                              | 13602,64 | 2687,91 | 2703,45 |        | 6574,16 | 1299,07 | 1306,58 |        | 19,8   | 9,57  |      |      |

ВК-3 бшт.

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5  | 6        | 7        | 8        | 9       | 10       | 11      | 12      | 13    | 14     | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|--------|--|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| 70 | <b>ТЕР09-04-006-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м<br>(МАТ=0 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58<br>Строительные металлические конструкции:<br>НР (2138,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1797,84 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 0,18<br>0,03*6   | 32502,98 | 13957,37 | 18545,61 | 3263,33 | 5850,54  | 2512,33 | 3338,21 | 587,4 | 105,28 | 18,95 | 16,4 | 2,95 |
| 71 | <b>ТССЦ-201-0760</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29<br>Строительные металлические конструкции   | т      | 0,97872<br>(147*6+16,12*6)/1000                          | 59264,38 |          |          |         | 58003,23 |         |         |       |        |       |      |      |
| 72 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36<br>Кровли   | т      | 0,75744<br>(2,68*6+9,12*6+11*6)*5,5/1000+<br>0,64*6/1000 | 43613,07 |          |          |         | 33034,28 |         |         |       |        |       |      |      |
| 73 | <b>ТССЦ-101-1874</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19<br>Кровли   | т      | 0,00756<br>1,26*6/1000                                   | 43217,92 |          |          |         | 326,73   |         |         |       |        |       |      |      |
| 74 | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86<br>Кровли   | м3     | 5,4<br>(0,29+0,51)*6                                     | 1528,56  |          |          |         | 8254,22  |         |         |       |        |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5   | 6        | 7      | 8    | 9 | 10       | 11      | 12    | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|----|--|---|-----------------------|---|----------|--------|------|---|----------|---------|-------|----|------|-------|----|----|
| 75 | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37<br>Кровли:<br>НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                   | 1 колпак              | 6   | 1912,23  | 240,56 | 4,83 |   | 11473,38 | 1443,36 | 28,98 |    | 1,93 | 11,58 |    |    |
| 76 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36<br>Кровли  | т                     | -0,228                                    | 43613,07 |        |      |   | -9943,78 |         |       |    |      |       |    |    |
| 77 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36<br>Кровли  | т                     | 0,20856<br>(0,6*5,4*6+0,7*4,4*6)*5,5/1000 | 43613,07 |        |      |   | 9095,94  |         |       |    |      |       |    |    |
| 78 | <b>ТЕР11-01-050-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01<br>Полы:<br>НР (78,57 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (42,63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>поверхности | 0,1944<br>3,24*6/100                      | 7252,3   | 430,01 | 9,66 |   | 1409,85  | 83,59   | 1,88  |    | 3,45 | 0,67  |    |    |
| 79 | <b>ТССЦ-113-0324</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01<br>Полы  | м2                    | -23,79                                    | 55,66    |        |      |   | -1324,15 |         |       |    |      |       |    |    |
| 80 | <b>ТССЦ-113-1952</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01<br>Полы  | м2                    | 23,79                                     | 22,06    |        |      |   | 524,81   |         |       |    |      |       |    |    |



| 1                                       | 2  | 3  | 4   | 5                     | 6        | 7       | 8      | 9     | 10        | 11      | 12     | 13    | 14     | 15   | 16    | 17   |
|---|--|--|---|-----------------------|----------|---------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 |  |  |   |                       |          |         |        |       | 214511,56 |         |        |       |        | 112  |       | 6,73 |
| <b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>      |  |  |   |                       |          |         |        |       |           |         |        |       |        |      |       |      |
| 81                                      | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>Кровли:<br>НР (1121,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (536,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м<br>огражден<br>ия                       | 1,3244                | 17849,47 | 863,07  | 425,86 | 57,24 | 23639,84  | 1143,05 | 564,01 | 75,81 | 6,67   | 8,83 | 0,29  | 0,38 |
| 82                                      | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза<br>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05<br>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:<br>НР (76,51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,09<br>0,3973*23/100 | 4884,57  | 1228,85 | 95,08  | 3,23  | 439,61    | 110,6   | 8,56   | 0,29  | 9,2686 | 0,83 | 0,022 |      |
| 83                                      | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж снегозадерж.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>Кровли:<br>НР (1101,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (526,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м<br>огражден<br>ия                       | 1,3004                | 17849,47 | 863,07  | 425,86 | 57,24 | 23211,45  | 1122,34 | 553,79 | 74,43 | 6,67   | 8,67 | 0,29  | 0,38 |
| 84                                      | <b>ТССЦ-201-0777</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81<br>Кровли  | т   | 0,3901                | 54842,51 |         |        |       | 21394,06  |         |        |       |        |      |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5           | 6      | 7 | 8 | 9 | 10         | 11        | 12       | 13      | 14 | 15      | 16 | 17    |
|--|--|---|-----|-------------|--------|---|---|---|------------|-----------|----------|---------|----|---------|----|-------|
| 85   | <b>ТССЦ-101-7317</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Дополнительные элементы<br>металлочерепичной кровли: планка для<br>снегозадержателя длиной 2000 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33<br>Кровли | шт. | 65<br>130/2 | 545,52 |   |   |   | 35458,8    |           |          |         |    |         |    |       |
| <b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>  |  |   |     |             |        |   |   |   | 107558,76  |           |          |         |    | 18,33   |    | 0,76  |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |     |             |        |   |   |   |            |           |          |         |    |         |    |       |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах  |  |   |     |             |        |   |   |   | 1072208,47 | 198717,69 | 73228,13 | 8223,11 |    | 1613,59 |    | 42,7  |
| Накладные расходы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 164926,01  |           |          |         |    |         |    |       |
| Сметная прибыль  |  |   |     |             |        |   |   |   | 102085,97  |           |          |         |    |         |    |       |
| <b>Итого по смете:</b>   |  |   |     |             |        |   |   |   |            |           |          |         |    |         |    |       |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |   |     |             |        |   |   |   | 53966,02   |           |          |         |    | 166,94  |    | 7,2   |
| Деревянные конструкции   |  |   |     |             |        |   |   |   | 248177,68  |           |          |         |    | 171,82  |    | 0,76  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  |  |   |     |             |        |   |   |   | 107956,34  |           |          |         |    | 234,85  |    | 5,03  |
| Прочие ремонтно-строительные работы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 39151,35   |           |          |         |    | 179,24  |    |       |
| Кровли   |  |   |     |             |        |   |   |   | 372919,38  |           |          |         |    | 140,22  |    | 2,31  |
| Стены (ремонтно-строительные)  |  |   |     |             |        |   |   |   | 125,65     |           |          |         |    | 0,42    |    | 0,02  |
| Проемы (ремонтно-строительные)   |  |   |     |             |        |   |   |   | 1500,46    |           |          |         |    | 5,38    |    | 0,12  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       |  |   |     |             |        |   |   |   | 4145,45    |           |          |         |    | 12,82   |    | 0,02  |
| Погрузо-разгрузочные работы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 9124,72    |           |          |         |    |         |    |       |
| Перевозка грузов автотранспортом   |  |   |     |             |        |   |   |   | 5515,51    |           |          |         |    |         |    |       |
| Полы   |  |   |     |             |        |   |   |   | 153875,72  |           |          |         |    | 190,78  |    | 1,08  |
| Теплоизоляционные работы   |  |   |     |             |        |   |   |   | 79603,78   |           |          |         |    | 136,89  |    | 0,1   |
| Строительные металлические конструкции   |  |   |     |             |        |   |   |   | 194740,96  |           |          |         |    | 287,54  |    | 22,28 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                        |  |   |     |             |        |   |   |   | 7481,72    |           |          |         |    | 25,2    |    |       |
| Конструкции из кирпича и блоков  |  |   |     |             |        |   |   |   | 45527,34   |           |          |         |    | 34,34   |    | 2,54  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |  |   |     |             |        |   |   |   | 1318,62    |           |          |         |    | 2,2     |    |       |
| Отделочные работы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 14089,75   |           |          |         |    | 24,95   |    | 1,24  |
| <b>Итого</b>   |  |   |     |             |        |   |   |   | 1339220,45 |           |          |         |    | 1613,59 |    | 42,7  |
| В том числе:   |  |   |     |             |        |   |   |   |            |           |          |         |    |         |    |       |
| Материалы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 800262,65  |           |          |         |    |         |    |       |
| Машины и механизмы   |  |   |     |             |        |   |   |   | 73228,13   |           |          |         |    |         |    |       |
| ФОТ  |  |   |     |             |        |   |   |   | 206940,8   |           |          |         |    |         |    |       |
| Накладные расходы  |  |   |     |             |        |   |   |   | 164926,01  |           |          |         |    |         |    |       |

Гранд-СМЕТА

| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16 | 17          |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|----------------|----|-------------|
| Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   |   |   | 102085,97         |    |    |    |    |                |    |             |
| Непредвиденные 1%              |   |   |   |   |   |   |   |   | 13392,2           |    |    |    |    |                |    |             |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1352612,65</b> |    |    |    |    |                |    |             |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 243470,28         |    |    |    |    |                |    |             |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1596082,93</b> |    |    |    |    | <b>1613,59</b> |    | <b>42,7</b> |