


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 39

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 39

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1015150,46 руб.

Средства на оплату труда 131740,67 руб.

Сметная трудоемкость 992,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4526,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2586,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,288 3,027+0,261	1817,69	1639,06	178,63		5976,56	5389,23	587,33		14,38	47,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.50мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (9526,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4555,93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,447 3,027+0.42	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	13395,7	9473,81	3921,89	880,57	21,776	75,06	1,552	5,35
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (11641,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5567,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,447 3,027+0.42	4105,6	3533,99	571,61	136,98	14152	12181,56	1970,34	472,17	28	96,52	0,84	2,9
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (2504,65 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1517,97 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,166992 278,32*0,15*0,4/100	22725,17	22725,17			3794,92	3794,92			214,32	35,79		
5	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 Стены (ремонтно-строительные): НР (120,31 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (92,29 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,0269	8562,73	5580,49	3002,24	566,13	230,34	149,58	80,76	15,23	51,2	1,38	2,87	0,08
6	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (67,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38,43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0058	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	82,67	71,2	11,47	8,86	103,91	0,6	7,74	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (60,82 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (43,45 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	8688,56	8688,56			86,89	86,89			72,79	0,73		
8	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (35,19 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (25,14 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,009 0,9/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	50,76	48,62	2,14	1,65	46,11	0,42	0,93	0,01
9	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,62; МАТ=5,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1179,99 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (674,28 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	7	179,27	172,01	7,26		1254,89	1204,07	50,82		1,38	9,66		
10	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (93,97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (68,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	22571,83	6617,53	38,68		451,44	132,35	0,77		53,1	1,06		
11	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,388 (16,7+0,07+0,03+0,03+0,11)*0,2	345,71		345,71		1171,27		1171,27					
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,552 (16,7+0,07+0,03+0,03+0,11)*0,8	34,59		34,59		468,76		468,76					
14	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,94 3,39+13,55	58,52		58,52		991,33		991,33					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									87535,18					270,29		8,42
Раздел 2. Монтаж																
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (9614,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4598,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	2,7832	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	28526,27	9561,77	3958,29	888,76	27,22	75,76	1,94	5,4
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (1678,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (802,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	2,7832	2472,42	631,07	102,07	24,46	6881,24	1756,39	284,08	68,08	5	13,92	0,15	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (1124,99 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (610,37 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,7832	7252,3	430,01	9,66		20184,6	1196,8	26,89		3,45	9,6		
18	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-340,7	55,66				-18963,36							
19	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Теплоизоляционные работы	м2	340,7	22,06				7515,84							
20	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (22543,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10781,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	60,88 11,13+49,75	2157,89	346,48	231,91	56,01	131372,34	21093,7	14118,68	3409,89	3,04	185,08	0,34	20,7
21	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (10415,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4981,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0152	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30904,14	10358,81	4288,25	962,84	27,22	82,07	1,94	5,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (9092,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4348,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0152	12362,12	3155,34	510,37	122,3	37274,26	9513,98	1538,87	368,76	25	75,38	0,75	2,26
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набеатонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (398,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,298505 301,52*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	8551,34	488,21	81,61	9,42	12,64	3,77	0,16	0,05
24	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (5585,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2671,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,0152	41722,95	1974,04	321,06	39,5	125803,04	5952,13	968,06	119,1	14,36	43,3	0,2	0,6
25	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-349,8	152,7				-53414,46							
26	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	349,8	112,14				39226,57							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-343,7	179,21				-61594,48							
28	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	343,7	136,26				46832,56							
29	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (8981,46 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4295,48 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,3679	54766,94	7004,61	736,79	132,21	74915,7	9581,61	1007,86	180,85	52,21	71,42	0,67	0,92
30	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-258,5	179,21				-46325,79							
31	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	128,4	136,26				17495,78							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	128,4	112,14				14398,78							
33	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,2736	43613,07				-11932,54							
34	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Кровли	т	0,05412 (0,08*136,79*4,71)*1,05/1000	41833,14				2264,01							
35	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,442597 (0,91*84,22*5,5)*1,05/1000	43613,07				19303,01							
36	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Кровли	т	-0,0178	26645,8				-474,3							
37	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18 Кровли	м	136,79	94,67				12949,91							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1346,58 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734,5 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265,12	1530,2			3,15	12,6		
39	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-6,12	1406,1				-8605,33							
40	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	8	166,02				1328,16							
41	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (589,78 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (321,7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	424,02	167,55			1696,08	670,2			1,38	5,52		
42	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	4	381,36				1525,44							
43	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,9*0,9/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	1	297,41				297,41							
45	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (144 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121,04 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	0,6 0,75*0,8	595,24	347,82	111,92		357,14	208,69	67,15		2,4	1,44		
46	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Строительные металлические конструкции	м2	0,6	3073,08				1843,85							
47	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 Деревянные конструкции: НР (83,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0042	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	1240,75	91,65	10,25	1,46	170,75	0,72	1,76	0,01
48	ТССЦ-203-0938 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36 Деревянные конструкции	м2	-0,42	2401,13				-1008,47							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36 Деревянные конструкции	м2	0,42	2067,35				868,29							
50	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (4578,3 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2616,17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	7	746,38	665,43	34,04	1,96	5224,66	4658,01	238,28	13,72	5,34	37,38	0,01	0,07
51	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	7	4485,13				31255,91							
Итого по разделу 2 Монтаж									594837,46					619,12		36,37
Раздел 3. Ограждение кровли																
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (713,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (341,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,8422	17849,47	863,07	425,86	57,24	15032,82	726,88	358,66	48,21	6,67	5,62	0,29	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35,48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,2527*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	293,07	73,73	5,7	0,19	9,2686	0,56	0,022	
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									16466,49					6,18		0,24
Раздел 4. Вентканалы ВК-7																
54	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 Строительные металлические конструкции: НР (4158,8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3495,81 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,35 (0,5*4*2,5)*7/100	32502,98	13957,37	18545,61	3263,33	11376,04	4885,08	6490,96	1142,17	105,28	36,85	16,4	5,74
55	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 Строительные металлические конструкции	т	0,6153 77*7/1000+10,9*7/1000	59264,38				36465,37							
56	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,403095 (1,97*7+3,5*7+5*7)*5,5/1000	43613,07				17580,21							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-101-1874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Кровли	т	0,0098 (0,84*7+0,56*7)/1000	43217,92				423,54							
58	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	2,66 (0,13+0,25)*7	1528,56				4065,97							
59	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1549,21 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	7	1912,23	240,56	4,83		13385,61	1683,92	33,81		1,93	13,51		
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,266	43613,07				-11601,08							
61	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,316124 (0,6*4,4*7+0,7*7,4*7)*5,5*1,05/1000	43613,07				13787,14							
62	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (74,7 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (40,53 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,1848 2,64*7/100	7252,3	430,01	9,66		1340,23	79,47	1,79		3,45	0,64		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-22,62	55,66				-1259,03							
64	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	22,62	22,06				499							
Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-7									96122,97					51		5,74
Раздел 5. Будка выхода на крышу																
65	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 Конструкции из кирпича и блоков: НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док	0,0397 3,97/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	3270,82	393,24	70,05	12,14	80,19	3,18	1,55	0,06
66	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 Отделочные работы: НР (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,1541	150928,13	15884,94	817,89	57,24	23258,02	2447,87	126,04	8,82	118,4	18,25	0,29	0,04
67	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,37	595,24	347,82	111,92		815,48	476,51	153,33		2,4	3,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Строительные металлические конструкции	м2	1,37	3073,08				4210,12							
69	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Проемы (ремонтно-строительные): НР (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (60,69 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,01733 (14,88+2,45)/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	822,89	99,88	2,95	1,3	44	0,76	0,38	0,01
крыша																
70	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (212,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,08	11702,36	2925,54	277,32	29,6	936,19	234,04	22,19	2,37	24,09	1,93	0,15	0,01
71	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (90,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (65,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0499	10619,94	2477,92	173,44	63,11	529,94	123,65	8,65	3,15	21,35	1,07	0,32	0,02
72	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0915	2434,8	1809,06	607,36	1,71	222,78	165,53	55,57	0,16	13,16	1,2	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	3,073	89,31				274,45							
74	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (175,05 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147,15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0499	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	457,18	226,4	175,53	27,3	35,5	1,77	2,61	0,13
75	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	5,489 4,99*1,1	233,55				1281,96							
76	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Кровли	10 шт.	2,994 4,99*6/10	11,93				35,72							
77	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (47,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0499	4250,34	1002	241,06	25,68	212,09	50	12,03	1,28	7,84	0,39	0,13	0,01
78	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,0025	18265,13				-45,66							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-5,489	19,01				-104,35							
80	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Кровли	м2	5,489	22,06				121,09							
81	ТЕР10-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: под штукатурку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Деревянные конструкции: НР (154,6 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73,87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,0335	17699,83	5074,23	583,71	53,32	592,94	169,99	19,55	1,79	42,95	1,44	0,27	0,01
82	ТЕР15-02-015-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,45 Отделочные работы: НР (281,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (130,37 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0335	21800,79	9688,48	1261,08	829,32	730,33	324,56	42,25	27,78	73,08	2,45	6,17	0,21
83	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею / стен, потолков, карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,15 Отделочные работы: НР (805,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (372,75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,1926 19,26/100	18221,22	5214,87	253,83	15,78	3509,41	1004,38	48,89	3,04	38,87	7,49	0,08	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 Отделочные работы	1000 м2	-0,0196	115068,44				-2255,34							
85	ТССЦ-101-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02 Отделочные работы	кг	-5,605	37,21				-208,56							
86	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34 Отделочные работы	м2	19,6	305,28				5983,49							
87	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,9*0,9/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
88	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	1	297,41				297,41							
пол																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/ 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0164	12306,76	4585,64	354,08	250,59	201,83	75,2	5,81	4,11	39,51	0,65	1,27	0,02
90	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 Полы: НР (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0164	15531,52	464,74	489,91	331,68	254,72	7,62	8,03	5,44	4	0,07	1,68	0,03
91	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0164	7252,3	430,01	9,66		118,94	7,05	0,16		3,45	0,06		
92	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-2,007	55,66				-111,71							
93	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	2,007	22,06				44,27							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,001624 1,64*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	46,52	2,66	0,44	0,05	12,64	0,02	0,16	
95	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0164	13533,74	3717,31	519,6	35,47	221,95	60,96	8,52	0,58	28,38	0,47	0,18	
96	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-0,0676	2256,51				-152,54							
97	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	0,25338 1,64*0,15*1,03	1528,56				387,31							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу									56817,1					45,65		0,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									674324,5	123008,69	43690,97	8731,98		992,24		51,43
Накладные расходы									117710,33							
Сметная прибыль									59744,38							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13278,69					47,88		0,04
Кровли									632597,53					738,03		44,65
Прочие ремонтно-строительные работы									7817,54					35,79		
Стены (ремонтно-строительные)									442,94					1,38		0,08
Проемы (ремонтно-строительные)									1746,71					3,7		0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								46784,19					47,04		0,07
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1300,14					2,13		0,02
	Погрузо-разгрузочные работы								1640,03							
	Перевозка грузов автотранспортом								991,33							
	Полы								4615,43					11,49		0,05
	Теплоизоляционные работы								8220,18					1,2		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								9218,28					3,79		0,05
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								7676,57					18,12		
	Деревянные конструкции								11348,58					6,41		0,21
	Строительные металлические конструкции								64372,19					43,35		5,87
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								379,55					0,56		
	Конструкции из кирпича и блоков								3866,73					3,18		0,06
	Отделочные работы								35482,6					28,19		0,27
	Итого								851779,21					992,24		51,43
	В том числе:															
	Материалы								507624,84							
	Машины и механизмы								43690,97							
	ФОТ								131740,67							
	Накладные расходы								117710,33							
	Сметная прибыль								59744,38							
	Непредвиденные затраты 1%								8517,79							
	Итого с непредвиденными								860297							
	НДС 18%								154853,46							
	ВСЕГО по смете								1015150,46					992,24		51,43

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)