

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Суворова, д. 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Суворова, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1962869,01 руб.

Средства на оплату труда 236882,25 руб.

Сметная трудоемкость 1830,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканалы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4337,14 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2478,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4,18	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8208,73	4456,76	3751,97	706,5	8,24	34,44	1,15	4,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11824,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6756,85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,7671	1944,48	1812,36	132,12		15102,97	14076,78	1026,19		15,9	123,5		
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (10203,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7473,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,7671	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16359,22	13666,45	2692,77	704,86	15,16	117,75	0,46	3,57
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (11084,57 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6717,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,73904 (30,76+154)*0,4/100	22725,17	22725,17			16794,81	16794,81			214,32	158,39		
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (4121,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1971,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,4487	994,45	801,6	192,85	20,55	5418,46	4367,68	1050,78	111,97	6,272	34,17	0,104	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (453,41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (323,87 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723,18	630,22	92,96	17,51	179,3	5,38	3,97	0,12
8	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1831,35 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1046,48 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	7	279,79	266,18	13,61	0,78	1958,53	1863,26	95,27	5,46	2,136	14,95	0,004	0,03
9	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,837 (4,18*1,8+12,38+0,06+73,9+0,3 2)*0,2	345,71		345,71		6512,14		6512,14					
10	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	67,347 (4,18*1,8+2,38+0,06+73,9+0,32) *0,8	34,59		34,59		2329,53		2329,53					
11	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,19 18,84+64,35	58,52		58,52		4868,28		4868,28					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									149783,15					491,99		9,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
12	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (2202,42 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1194,93 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,4487	7252,3	430,01	9,66		39515,61	2343	52,63		3,45	18,8		
13	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-666,9	55,66				-37119,65							
14	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	666,9	22,06				14711,81							
15	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (19220,91 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10428,37 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирующей поверхности	5,4487	13533,74	3717,31	519,6	35,47	73741,29	20254,51	2831,14	193,27	28,38	154,63	0,18	0,98
16	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-22,45	2256,51				-50658,65							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	81,7305 544,67*0,15	1528,56				124929,97							
18	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (587,42 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (280,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,033 1*1,1*3/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	13533,8	581,6	333,92	71,09	142,68	4,71	10,92	0,36
19	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	3	297,41				892,23							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									213461,12					178,14		1,34
Раздел 3. Крыша																
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (4202,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2007,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,58	11702,36	2925,54	277,32	29,6	18489,73	4622,35	438,17	46,77	24,09	38,06	0,15	0,24
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,0031	62045,77				-192,34							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (4317,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2062,98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,74	10930,23	2757,25	187,22		19018,6	4797,62	325,76		22,5	39,15		
23	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев / доск-карниз: 0,54м3+0,25м3 учтена в ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (9032,75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4315,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,64 2,69+0,95	10930,23	2757,25	187,22		39786,04	10036,39	681,48		22,5	81,9		
24	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,011	62045,77				-682,5							
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6765,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4954,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,52	15110,78	3694,32	262,12	86,83	38079,17	9309,69	660,54	218,81	31,83	80,21	0,44	1,11
26	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (5455,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3995,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,024	10619,94	2477,92	173,44	63,11	32114,7	7493,23	524,48	190,84	21,35	64,56	0,32	0,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (18900,03 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11781,84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,55528 (252*2+302,4+107,7*2+1,2*144*0,3+0,5*144*0,5+0,88*144*0,4+0,5*144*0,4+83,2*2)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	33004,4	24522,31	8232,93	23,18	13,16	178,39	0,01	0,14
28	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	455,2	89,31				40653,91							
29	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (7392,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3535,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,8192	4250,34	1002	241,06	25,68	33234,26	7834,84	1884,9	200,8	7,84	61,3	0,13	1,02
30	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,391	18265,13				-7141,67							
31	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-860,1	19,01				-16350,5							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондулис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	860,1	21,94				18870,59							
33	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (27430,84 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23057,81 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,8192	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	71638,65	35476,41	27504,82	4278,43	35,5	277,58	2,61	20,41
34	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	821,016 781,92*1,05	233,55				191748,29							
35	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	469,152 781,92*6/10	12,39				5812,79							
36	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	110 41+69	181,88				20006,8							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (8892,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4248,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,5544	36079	17821,19	443,92		20002,2	9880,07	246,11		143	79,28		
38	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции	м3	-0,5877	8567,27				-5034,98							
39	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Деревянные конструкции	м2	55,44	223,74				12404,15							
фановая труба 9шт.																
40	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (3029,8 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1652,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,28	382,55			23096,52	3442,95			3,15	28,35		
41	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-13,77	1406,1				-19362							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Кровли	м	13,77	166,02				2286,1							
43	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	9	381,36				3432,24							
44	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клею ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 Теплоизоляционные работы: НР (203,38 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,047562 3,14*0,11*13,77/100	21547,72	5553,4	164,24		1024,85	264,13	7,81		44	2,09		
45	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Теплоизоляционные работы	1000 м2	-0,0057	107519,38				-612,86							
46	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Теплоизоляционные работы	т	-0,0011	35539,99				-39,09							
47	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 Кровли	м	13,77	187,68				2584,35							
Итого по разделу 3 Крыша									709835,65					891,72		23,89
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 4шт.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
49	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции	м2	-2	668,42				-1336,84							
50	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Деревянные конструкции	м2	3,34	339,16				1132,79							
51	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 Строительные металлические конструкции: НР (757,25 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (636,53 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,2588 0,0647*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1180,97	1091,33	70,57	6,14	32,59	8,43	0,12	0,03
52	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Строительные металлические конструкции	м2	25,88	223,74				5790,39							
53	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (1010,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (849,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,288 0,072*4	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	2638,62	1306,68	1013,07	157,59	35,5	10,22	2,61	0,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	17,28 28,8*6/10	12,39				214,1							
55	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 Кровли	м2	28,8	347,01				9993,89							
56	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	29 4*22+3	319,08				9253,32							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									45971,5					45,17		1,22
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3																
57	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2855,88 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1658,25 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	4,18 0,76*3+0,29*5+0,45	6078,45	655,77	301,45	78,88	25407,92	2741,12	1260,06	329,72	5,4	22,57	0,4	1,67
58	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,342	43613,07				-14915,67							
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,481294 (7,02*3+4,85*5+6,63*2*0,6*(4,1 8*3+2,64*5+3,9))*5,5/1000	43613,07				20990,71							
61	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 Кровли	т	0,0728 0,44*80/1000+0,47*80/1000	37705,72				2744,98							
62	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Кровли	т	0,046238 0,78*(8,36*3+5,28*5+7,8)/1000	31463,9				1454,83							
63	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39 Кровли	т	0,111743 3,77*(4,16*3+2,64*5+3,9)/1000	29263,43				3269,98							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (168,45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (117,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134125 $63,9*(0,0728+0,0462)/100+52*0,1117/100$	4262,53	1817,23	132,58	2,94	571,71	243,74	17,78	0,39	11,682	1,57	0,02	
65	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (367,76 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,1482 $0,05*0,1*(4,18*3+2,64*5+3,9)$	10930,23	2757,25	187,22		1619,86	408,62	27,75		22,5	3,33		
66	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (820,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (379,41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0947 $(1,34*3+0,84*5+1,25)/100$	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	1583,53	946,63	107,16	78,8	75,4	7,14	6,07	0,57
67	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (1427,6 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (660,27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6639 $0,0948*3+0,0597*5+0,081$	13602,64	2687,91	2703,45		9030,79	1784,5	1794,82		19,8	13,15		
БК-4 7шт.																
68	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 Строительные металлические конструкции: НР (9149,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7690,76 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,77 $0,11*7$	32502,98	13957,37	18545,61	3263,33	25027,29	10747,17	14280,12	2512,76	105,28	81,07	16,4	12,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 Строительные металлические конструкции	т	1,16494 (151*7+15,42*7)/1000	59264,38				69039,45							
70	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,831285 (2,26*7+8,21*7+11*7)*5,5/1000+ 0,67*7/1000	43613,07				36254,89							
71	ТССЦ-101-1874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Кровли	т	0,00588 0,84*7/1000	43217,92				254,12							
72	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	5,74 (0,27+0,55)*7	1528,56				8773,93							
73	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1549,21 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	7	1912,23	240,56	4,63		13385,61	1683,92	33,81		1,93	13,51		
74	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,266	43613,07				-11601,08							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,32109 (0,6*4,8*7+0,7*7,8*7)*5,5/1000	43613,07				14003,72							
98	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (81,49 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (44,21 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,2016 2,88*7/100	7252,3	430,01	9,66		1462,06	86,69	1,95		3,45	0,7		
99	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-24,68	55,66				-1373,69							
100	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	24,68	22,06				544,44							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3									255570,68					160,41		14,87
Раздел 6. Ограждение кровли																
80	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1112,04 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (531,85 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	1,3134	17849,47	863,07	425,86	57,24	23443,49	1133,56	559,32	75,18	6,67	8,76	0,29	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (76,51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 0.394*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	439,61	110,6	8,56	0,29	9,2686	0,83	0,022	
82	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадерж. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1134,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (542,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,34	17849,47	863,07	425,86	57,24	23918,29	1156,51	570,65	76,7	6,67	8,94	0,29	0,39
83	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,402	54842,51				-22046,69							
84	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	67 134/2	545,52				36549,84							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									65755,33					18,53		0,77
Раздел 7. Водосточная система																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (5118,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2448,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,41	32160,95	3914,46	178,62	31,55	45346,94	5519,39	251,85	44,49	31,41	44,29	0,16	0,23
86	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 Кровли	т	-0,2383	47477,76				-11313,95							
87	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Деревянные конструкции	т	-0,6373	43613,07				-27794,61							
88	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	47	625,21				29384,87							
89	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	47	133,24				6262,28							
90	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	14	251,12				3515,68							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	67	876,38				58717,46							
92	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	28	261,38				7318,64							
93	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	14	287				4018							
94	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	67	307,49				20601,83							
95	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	293	117,9				34544,7							
96	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	134	163,99				21974,66							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97 Деревянные конструкции	шт.	293	22,04				6457,72							
Итого по разделу 7 Водосточная система									206601,1					44,29		0,23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1341358,05	226744,1	86536,98	10138,15		1830,25		51,42
Накладные расходы									188126,51							
Сметная прибыль									117493,96							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									48708,55					157,94		4,81
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									126285,07					265,93		5,65
Прочие ремонтно-строительные работы									34597,3					158,39		
Кровли									611012,33					188,34		2,59
Проемы (ремонтно-строительные)									1500,46					5,38		0,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									4836,36					14,95		0,03
Погрузо-разгрузочные работы									8841,67							
Перевозка грузов автотранспортом									4868,28							
Полы									143524,79					174,13		0,98
Деревянные конструкции									252168,43					233,8		1,04
Теплоизоляционные работы									105043,24					180,48		0,14
Строительные металлические конструкции									251924,43					377,3		33,82
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									8416,94					28,35		
Конструкции из кирпича и блоков									29922,05					22,57		1,67
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1426,69					2,4		
Отделочные работы									13901,93					20,29		0,57
Итого									1646978,52					1830,25		51,42
В том числе:																
Материалы									1028076,97							
Машины и механизмы									86536,98							
ФОТ									236882,25							
Накладные расходы									188126,51							
Сметная прибыль									117493,96							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Непредвиденные 1%									16469,79							
Итого с непредвиденными									1663448,31							
НДС 18%									299420,7							
ВСЕГО по смете									1962869,01					1830,25		51,42