


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42 а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2998939,95 руб.

Средства на оплату труда 397406,67 руб.

Сметная трудоемкость 2992,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (12704,52 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7259,73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,2275 9,1771+0,0504	1817,69	1639,06	178,63		16772,73	15124,43	1648,3		14,38	132,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 50 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (26074,56 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (12470,44 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,4351 9,1771+0,16+0,098	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	36666,59	25931,62	10734,97	2410,29	21,776	205,46	1,552	14,64
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (31865,09 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15239,83 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,4351 9,1771+0,16+0,098	4105,6	3533,99	571,61	136,98	38736,75	33343,55	5393,2	1292,42	28	264,18	0,84	7,93
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (11011,5 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (6673,64 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,734168 917,71*0,2*0,4/100	22725,17	22725,17			16684,09	16684,09			214,32	157,35		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (6941,36 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3319,78 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,1771	994,45	801,6	192,85	20,55	9126,17	7356,37	1769,8	188,59	6,272	57,56	0,104	0,95
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (17815,48 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10180,27 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	17,17 4,52+3,78+7,84+1,03	1963,81	1066,21	897,6	169,02	33718,62	18306,83	15411,79	2902,07	8,24	141,48	1,15	19,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж переемычек массой до 0,3 т (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (38,47 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,98 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01 1/100	7275,34	1800,45	5474,89	1432,96	72,75	18	54,75	14,33	14,088	0,14	7,264	0,07
8	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (281,07 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (160,61 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02 2/100	13036,54	11374,66	1661,88	434,98	260,73	227,49	33,24	8,7	85,799	1,72	2,205	0,04
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (183,66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (104,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,01584 1,76*0,9/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	225,78	194,45	31,33	24,19	103,91	1,65	7,74	0,12
10	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
11	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,887 (73,42+17,17*1,8+0,11)*0,2	345,71		345,71		7220,84		7220,84					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,549 (73,42+17,17*1,8+0,11)*0,8	34,59		34,59		2889,96		2889,96					
13	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	104,44 20,89+83,55	58,52		58,52		6111,83		6111,83					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									331333,93					964,02		43,54
Раздел 2. Монтаж																
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (31742,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15181,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,1889	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	94181,17	31568,74	13068,55	2934,29	27,22	250,12	1,94	17,83
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (5641,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2850,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,1889	2472,42	631,07	102,07	24,46	22718,82	5798,84	937,91	224,76	5	45,94	0,15	1,38
16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (3714,24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2015,17 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	9,1889	7252,3	430,01	9,66		66640,66	3951,32	88,76		3,45	31,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-1125	55,66				-62617,5							
18	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Теплоизоляционные работы	м2	1125	22,06				24817,5							
19	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (38900,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18604,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	9,1889	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	542393,29	38820,62	19357,98	3462,47	33,9	311,5	1,91	17,55
20	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-71,03	6522,44				-463288,91							
21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-28,12	718,32				-20199,16							
22	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / толщ.150мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Кровли	м3	137,8335 918,89*0,15	3454,41				476133,42							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (8687,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4155,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	9,1889	4250,34	1002	241,06	25,68	39055,95	9207,28	2215,08	235,97	7,84	72,04	0,13	1,19
24	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,4594	18265,13				-8391							
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-1011	19,01				-19219,11							
26	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки П-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96 Кровли	м2	1011	12,7				12839,7							
27	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (56143,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26851,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	151,62	2157,89	346,48	231,91	56,01	327179,28	52533,3	35162,19	8492,24	3,04	460,92	0,34	51,55
28	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.30мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (31742,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15181,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,1889	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	94181,17	31568,74	13068,55	2934,29	27,22	250,12	1,94	17,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,67 Кровли: НР (16625,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7951,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,1889	7417,27	1893,2	306,22	73,38	68156,55	17396,43	2813,83	674,28	15	137,83	0,45	4,14
30	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1213,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (667,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,909701 918,89*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	26060,4	1487,83	248,69	28,7	12,64	11,5	0,16	0,15
31	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (17022,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8140,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,1889	41722,95	1974,04	321,06	39,5	383388,02	18139,26	2950,19	362,96	14,36	131,95	0,2	1,84
32	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-1066	152,7				-162778,2							
33	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	1066	112,14				119541,24							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-1048	179,21				-187812,08							
35	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	1048	136,26				142800,48							
36	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (10610,45 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5074,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,616 1,358+0,258	54766,94	7004,61	736,79	132,21	88503,38	11319,45	1190,65	213,65	52,21	84,37	0,67	1,08
37	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-305,4	179,21				-54730,73							
38	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	87,76	136,26				11958,18							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	87,76	112,14				9841,41							
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,3232	43613,07				-14095,74							
41	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Кровли	т	0,20148 (0,3*135,8*4,71)*1,05/1000	41833,14				8428,54							
42	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,116216 (0,78*25,8*5,5)*1,05/1000	43613,07				5068,54							
43	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Кровли	т	-0,021	26645,8				-559,56							
44	прайс-лист	Краевая рейка Термоclip 335,13/3/1,18 Кровли	м	122,62	94,67				11608,44							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (4039,73 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2203,49 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	2566,28	382,55			30795,36	4590,6			3,15	37,8		
46	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-18,36	1406,1				-25816							
47	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	18,36	166,02				3048,13							
48	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1769,33 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (965,09 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	424,02	167,55			5088,24	2010,6			1,38	16,56		
49	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	12	381,36				4576,32							
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4688,84 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2722,55 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	6,8628 12,9*2*0,7*0,38	6078,45	655,77	301,45	78,88	41715,19	4500,42	2068,79	541,34	5,4	37,06	0,4	2,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
51	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (2300,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1064,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27864 12,9*2*1,08/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4733,14	2775,32	159,63	100,9	70,88	19,75	2,78	0,77	
Итого по разделу 2 Монтаж									1994115,73					1899,16		118,06	
Раздел 3. Ограждение кровли																	
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1368,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (654,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,616 1,358*0,258	17849,47	863,07	425,86	57,24	28844,74	1394,72	688,19	92,5	6,67	10,78	0,29	0,47	
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (93,52 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65,05 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 0,4848*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	537,3	135,17	10,46	0,36	9,2686	1,02	0,022		
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									31563,23					11,8		0,47	
Раздел 4. Вентканалы																	
ВК1-ВК3																	
54	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2582,59 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1499,57 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,78	6078,45	655,77	301,45	78,88	22976,54	2478,81	1139,48	298,17	5,4	20,41	0,4	1,51	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
56	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,456	43613,07				-19887,56							
57	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли	т	0,234483 (3,88*2+2,75*8+2,9*2)*6,28*1,05/1000	44364,12				10402,63							
58	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57 Кровли	т	0,763258 (3,77*(7,58*2+7,08*8+7,46*2)+0,47*24*12+0,57*24*12+0,79*(15,12*2+14,16*8+14,92*2))/1000	52125,65				39785,32							
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (139,12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,18 23*0,7633/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	799,29	201,09	15,56	0,53	8,426	1,52	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (1364,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1575	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	2633,64	1574,38	178,22	131,06	75,4	11,88	6,07	0,96
61	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (1676,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (775,53 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7798 (6,8*2+6,37*8+6,71*2)/100	13602,64	2687,91	2703,45		10607,34	2096,03	2108,15		19,8	15,44		
Итого по разделу 4 Вентканалы									102955,68					72,41		2,47
Раздел 5. Будка выхода на крышу 1 шт.																
62	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 Конструкции из кирпича и блоков: НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,0397 3,97/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	3270,82	393,24	70,05	12,14	80,19	3,18	1,55	0,06
63	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 Отделочные работы: НР (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,1541	150928,13	15884,94	817,89	57,24	23258,02	2447,87	126,04	8,82	118,4	18,25	0,29	0,04
64	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (328,32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (275,98 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,368 0,8*1,71	595,24	347,82	111,92		814,29	475,82	153,11		2,4	3,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Строительные металлические конструкции	м2	1,368	3073,08				4203,97							
66	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Проемы (ремонтно-строительные): НР (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,01733 (14,88+2,45)/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	822,89	99,88	2,95	1,3	44	0,76	0,38	0,01
крыша																
67	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (223,42 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,084 0,054+0,03	11702,36	2925,54	277,32	29,6	983	245,75	23,29	2,49	24,09	2,02	0,15	0,01
68	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (90,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (65,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0499	10619,94	2477,92	173,44	63,11	529,94	123,65	8,65	3,15	21,35	1,07	0,32	0,02
69	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0915	2434,8	1809,06	607,36	1,71	222,78	165,53	55,57	0,16	13,16	1,2	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	3,073	89,31				274,45							
71	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (175,05 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147,15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0499	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	457,18	226,4	175,53	27,3	35,5	1,77	2,61	0,13
72	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	5,489 4,99*1,1	233,55				1281,96							
73	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Кровли	10 шт.	2,994 4,99*6/10	11,93				35,72							
74	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (47,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0499	4250,34	1002	241,06	25,68	212,09	50	12,03	1,28	7,84	0,39	0,13	0,01
75	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,0025	18265,13				-45,66							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-5,489	19,01				-104,35							
77	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Кровли	м2	5,489	22,06				121,09							
78	ТЕР10-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: под штукатурку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Деревянные конструкции: НР (112,89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53,93 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,024462 1,51*1,62/100	17699,83	5074,23	583,71	53,32	432,97	124,13	14,28	1,3	42,95	1,05	0,27	0,01
79	ТЕР15-02-015-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,45 Отделочные работы: НР (206,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0245	21800,79	9688,48	1261,08	829,32	534,12	237,37	30,9	20,32	73,08	1,79	6,17	0,15
80	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею / стен, потолков, карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,15 Отделочные работы: НР (805,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (372,75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,1926 19,26/100	18221,22	5214,87	253,83	15,78	3509,41	1004,38	48,89	3,04	38,87	7,49	0,08	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 Отделочные работы	1000 м2	-0,0196	115068,44				-2255,34							
82	ТССЦ-101-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02 Отделочные работы	кг	-5,605	37,21				-208,56							
83	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34 Отделочные работы	м2	19,6	305,28				5983,49							
84	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,9*0,9/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
85	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	1	297,41				297,41							
пол																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / 60мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0164	12306,76	4585,64	354,08	250,59	201,83	75,2	5,81	4,11	39,51	0,65	1,27	0,02
87	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 Полы: НР (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0164	15531,52	464,74	469,91	331,68	254,72	7,62	8,03	5,44	4	0,07	1,68	0,03
88	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,0164	7252,3	430,01	9,66		118,94	7,05	0,16		3,45	0,06		
89	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-2,007	55,66				-111,71							
90	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	2,007	22,06				44,27							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,001624 1,64*0.99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	46,52	2,66	0,44	0,05	12,64	0,02	0,16	
92	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0164	13533,74	3717,31	519,6	35,47	221,95	60,96	8,52	0,58	28,38	0,47	0,18	
93	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-0,0676	2256,51				-152,54							
94	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	0,25338 1,64*0.15*1,03	1528,56				387,31							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 1 шт.									56342,87					44,68		0,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1983283,34	369722,84	149686,03	27683,83		2992,07		165,14
Накладные расходы									356517,54							
Сметная прибыль									176510,54							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									98965,73					275,82		19,87
Кровли									2122185,58					2306,32		138,39
Прочие ремонтно-строительные работы									34369,23					157,35		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									835,61					1,86		0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проемы (ремонтно-строительные)								1444,46					2,55		0,05
	Погрузо-разгрузочные работы								10110,8							
	Перевозка грузов автотранспортом								6111,83							
	Полы								10715,96					32,95		0,05
	Теплоизоляционные работы								25521,84					1,2		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								27990,78					11,52		0,15
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								22093,37					54,36		
	Конструкции из кирпича и блоков								80052					60,65		4,32
	Отделочные работы								60962,66					74,6		1,94
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1731,05					2,54		
	Строительные металлические конструкции								6401,93					5,05		0,13
	Деревянные конструкции								6132,68					4,23		0,11
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								685,91					1,07		0,02
	Итого								2516311,42					2992,07		165,14
	В том числе:															
	Материалы								1463874,47							
	Машины и механизмы								149686,03							
	ФОТ								397406,67							
	Накладные расходы								356517,54							
	Сметная прибыль								176510,54							
	Непредвиденные затраты 1%								25163,11							
	Итого с непредвиденными								2541474,53							
	НДС 18%								457465,42							
	ВСЕГО по смете								2998939,95					2992,07		165,14