

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 39

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1238,033 тыс. руб.

Средства на оплату труда 181,837 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1421,14 чел.час

Трудозатраты механизаторов 47,14 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4526,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5389,23 руб.) СП (2586,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5389,23 руб.)	100 м2 покрытия	3,288 3,027+0,261	1817,69	1639,06	178,63		5976,56	5389,23	587,33		14,38	47,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (9526,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10354,38 руб.) СП (4555,93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10354,38 руб.)	100 м2 стяжки	3,447 3,027+0,42	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	13395,7	9473,81	3921,89	880,57	21,776	75,06	1,552	5,35
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (11641,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12653,83 руб.) СП (5567,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12653,83 руб.)	100 м2 стяжки	3,447 3,027+0,42	4105,6	3533,99	571,61	136,98	14152	12181,66	1970,34	472,17	28	96,52	0,84	2,9
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (16697,66 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (25299,48 руб.) СП (10119,79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (25299,48 руб.)	100 т мусора	1,11328 278,32*0,4/100	22725,17	22725,17			25299,48	25299,48			214,32	238,6		
5	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (120,31 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (164,81 руб.) СП (92,29 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (164,81 руб.)	100 м2 стен	0,0269	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	230,34	149,58	80,76	15,23	51,2	1,38	2,87	0,08
6	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (67,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (80,06 руб.) СП (38,43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (80,06 руб.)	100 м2	0,0058	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	82,67	71,2	11,47	8,86	103,91	0,6	7,74	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (60,82 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (86,89 руб.) СП (43,45 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (86,89 руб.)	100 коробок	0,01	8688,56	8688,56			86,89	86,89			72,79	0,73		
8	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (351,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (502,72 руб.) СП (251,36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (502,72 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,09	5640,03	5402,36	237,67	183,45	507,6	486,21	21,39	16,51	46,11	4,15	0,93	0,08
9	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,62; МАТ=5,69 НР (2064,86 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2107 руб.) СП (1179,92 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2107 руб.)	1 дефлект ор	7	313,71	301	12,71		2195,97	2107	88,97		2,415	16,91		
10	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (93,97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (132,35 руб.) СП (68,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (132,35 руб.)	100 шт.	0,02	22571,83	6617,53	38,68		451,44	132,35	0,77		53,1	1,06		
11	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									62619,71	55587,48	6713,91	1399,18		484,08		8,49
Накладные расходы									45302,41							
Сметная прибыль									24612,45							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13278,69					47,88		0,04
Кровли									58838,86					171,58		8,25
Прочие ремонтно-строительные работы									52116,93					238,6		
Стены (ремонтно-строительные)									442,94					1,38		0,08
Проемы (ремонтно-строительные)									1802,17					6,67		0,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5440,75					16,91		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									614,23					1,08		
Итого									132534,57					484,08		8,49
В том числе:																
Материалы									318,32							
Машины и механизмы									6713,91							
ФОТ									56986,66							
Накладные расходы									45302,41							
Сметная прибыль									24612,45							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									132534,57					484,08		8,49
Раздел 2. Монтаж																
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (9614,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10450,53 руб.) СП (4598,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10450,53 руб.)	100 м2 стяжки	2,7832	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	28526,27	9561,77	3958,29	888,76	27,22	75,76	1,94	5,4
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1678,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1824,47 руб.) СП (802,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1824,47 руб.)	100 м2 стяжки	2,7832	2472,42	631,07	102,07	24,46	6881,24	1756,39	284,08	68,08	5	13,92	0,15	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2631,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2860,24 руб.) СП (1258,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2860,24 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,7832	4250,34	1002	241,06	25,68	11829,55	2788,77	670,92	71,47	7,84	21,82	0,13	0,36
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,1392	18265,13				-2542,51							
16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-306,2	19,01				-5820,86							
17	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	306,2	38,1				11666,22							
18	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (22543,3 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24503,59 руб.) СП (10781,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24503,59 руб.)	1 м3 утеплите ля	60,88 11,13+49,75	2157,89	346,48	231,91	56,01	131372,34	21093,7	14118,68	3409,89	3,04	185,08	0,34	20,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10415,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11321,65 руб.) СП (4981,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11321,65 руб.)	100 м2 стяжки	3,0152	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30904,14	10358,81	4289,25	962,84	27,22	82,07	1,94	5,85
20	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (9092,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9882,74 руб.) СП (4348,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9882,74 руб.)	100 м2 стяжки	3,0152	12362,12	3155,34	510,37	122,3	37274,26	9513,98	1538,87	368,76	25	75,38	0,75	2,26
21	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (723,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (904,78 руб.) СП (398,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (904,78 руб.)	1 т	0,542736 301,52*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	15547,87	887,66	148,37	17,12	12,64	6,86	0,16	0,09
22	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (5585,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6071,23 руб.) СП (2671,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6071,23 руб.)	100 м2 кровли	3,0152	41722,95	1974,04	321,06	39,5	125803,04	5952,13	968,06	119,1	14,36	43,3	0,2	0,6
23	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-349,8	152,7				-53414,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	349,8	112,14				39226,57							
25	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-343,7	179,21				-61594,48							
26	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	343,7	136,26				46832,56							
27	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (8981,46 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (9762,46 руб.) СП (4295,48 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (9762,46 руб.)	100 м примыка ний	1,3679	54766,94	7004,61	736,79	132,21	74915,7	9581,61	1007,86	180,85	52,21	71,42	0,67	0,92
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-258,5	179,21				-46325,79							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	128,4	136,26				17495,78							
30	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	128,4	112,14				14398,78							
31	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	136,79	46,7				6388,09							
32	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	136,79	100,35				13726,88							
33	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962,24 руб.) СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962,24 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7648,92	962,24	19,32		1,93	7,72		
34	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	404,24				1616,96							
35	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2024,01 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2530,01 руб.) СП (936,1 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2530,01 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,2451	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4163,41	2441,25	140,42	88,76	70,88	17,37	2,78	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
37	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
38	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (144 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (208,69 руб.) СП (121,04 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (208,69 руб.)	1 м2 проема	0,6	595,24	347,82	111,92		357,14	208,69	67,15		2,4	1,44		
39	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,6	6881,64				4128,98							
40	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (83,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (93,11 руб.) СП (40,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (93,11 руб.)	100 м2 проемов	0,0042	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	1240,75	91,65	10,25	1,46	170,75	0,72	1,76	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (4578,3 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4671,73 руб.) СП (2616,17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4671,73 руб.)	1 дефлектор	7	746,38	665,43	34,04	1,96	5224,66	4658,01	238,28	13,72	5,34	37,38	0,01	0,07
42	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	7	4465,13				31255,91							
парапетный узел																
43	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9935,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10799,18 руб.) СП (4751,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10799,18 руб.)	100 м2 покрытия	0,7664	49155,72	14051,29	184,55	39,5	37672,94	10768,91	141,44	30,27	112,75	86,41	0,2	0,15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									540133,7	90768,33	27682,2	6238,53		727,81		37,6
Накладные расходы									89061,38							
Сметная прибыль									43093,21							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									583092,05					662,88		36,66
Полы									11666,22							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									16669,79					6,86		0,09
Отделочные работы									7123,52					17,37		0,68
Деревянные конструкции									9439,49					1,88		0,1
Строительные металлические конструкции									622,18					1,44		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									43675,04					37,38		0,07
Итого									672288,29					727,81		37,6
В том числе:																
Материалы									421683,17							
Машины и механизмы									27682,2							
ФОТ									97006,86							
Накладные расходы									89061,38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									43093,21							
Итого по разделу 2 Монтаж									672288,29					727,81		37,6
Раздел 3. Ограждение кровли																
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (713,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (775,09 руб.) СП (341,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (775,09 руб.)	100 м огражден ия	0,8422	17849,47	863,07	425,86	57,24	15032,82	726,88	358,66	48,21	6,67	5,62	0,29	0,24
45	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,1655 0,4182-0,2527	54842,51				9076,44							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									24109,26	726,88	358,66	48,21		5,62		0,24
Накладные расходы									713,08							
Сметная прибыль									341,04							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									25163,38					5,62		0,24
Итого									25163,38					5,62		0,24
В том числе:																
Материалы									23023,72							
Машины и механизмы									358,66							
ФОТ									775,09							
Накладные расходы									713,08							
Сметная прибыль									341,04							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									25163,38					5,62		0,24
Раздел 4. Вентканалы ВК-7																
46	ТЕР10-04-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (11658,72 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12954,13 руб.) СП (5570,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12954,13 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,35 0,05*7	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	13399,11	12900,96	498,15	53,17	268,14	93,85	0,77	0,27
47	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	171,5 24,5*7	243,3				41725,95							
48	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	48,3 6,9*7	133,39				6442,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	13,79 1,97*7	353,37				4872,97							
50	ТССЦ-101-4685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,00588 0,84*7/1000	42697,84				251,06							
51	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00392 0,56*7/1000	31463,9				123,34							
52	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	2,66 (0,13+0,25)*7	2620,39				6970,24							
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,13965 0,01995*7	43613,07				6090,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	35 5*7	156,63				5482,05							
55	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7096,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7713,3 руб.) СП (3393,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7713,3 руб.)	100 м2 покрытия	0,5474 (2,64+5,18)*7/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	26907,84	7691,68	101,02	21,62	112,75	61,72	0,2	0,11
56	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	32,9 4,7*7	14,93				491,2							
57	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защелка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	650	14,35				9327,5							
58	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (415,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (451,36 руб.) СП (198,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (451,36 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1848 2,64*7/100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	2273,6	444,81	111,13	6,55	17,51	3,24	0,18	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									124358,17	21037,45	710,3	81,34		158,81		0,41
Накладные расходы									19170,21							
Сметная прибыль									9162,73							
Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-7 :																
Деревянные конструкции									102587,03					93,85		0,27
Кровли									40285,38					64,96		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные металлические конструкции									9818,7							
Итого									152691,11					158,81		0,41
В том числе:																
Материалы									102610,42							
Машины и механизмы									710,3							
ФОТ									21118,79							
Накладные расходы									19170,21							
Сметная прибыль									9162,73							
Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-7									152691,11					158,81		0,41
Раздел 5. Будка выхода на крышу																
59	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,38 руб.) СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,38 руб.)	100 м2 перегоро док	0,0397 3,97/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	3270,82	393,24	70,05	12,14	80,19	3,18	1,55	0,06
60	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металlosайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2456,69 руб.) СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2456,69 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,1541	150928,13	15884,94	817,89	57,24	23258,02	2447,87	126,04	8,82	118,4	18,25	0,29	0,04
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,51 руб.) СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (476,51 руб.)	1 м2 проема	1,37	595,24	347,82	111,92		815,48	476,51	153,33		2,4	3,29		
62	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,37	3073,08				4210,12							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101,18 руб.) СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101,18 руб.)	1 т	0,01733 (14,88+2,45)/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	822,89	99,88	2,95	1,3	44	0,76	0,38	0,01
крыша																
64	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (212,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,41 руб.) СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	11702,36	2925,54	277,32	29,6	936,19	234,04	22,19	2,37	24,09	1,93	0,15	0,01
65	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (66,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)	100 м2	0,0366	10619,94	2477,92	173,44	63,11	388,69	90,69	6,35	2,31	21,35	0,78	0,32	0,01
66	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,69 руб.) СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,69 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0915	2434,8	1809,06	607,36	1,71	222,78	165,53	55,57	0,16	13,16	1,2	0,01	
67	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	3,073	89,31				274,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 руб.) СП (161,9 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,13 руб.)	100 м2 покрытия	0,0549	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	502,99	249,09	193,12	30,04	35,5	1,95	2,61	0,14
69	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	5,6547 5,49*1,03	233,55				1320,66							
70	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	5	11,93				59,65							
71	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,93 руб.) СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,93 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляция и	0,049	6778,57	1835,23	120,66		332,15	89,93	5,91		14,36	0,7		
72	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 руб.) СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,45 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,059	36079	17821,19	443,92		2128,66	1051,45	26,19		143	8,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,0625	8567,27				-535,45							
74	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	19,26	305,28				5879,69							
75	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 руб.) СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0245	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1076,13	427,14	10,34	6,79	129,95	3,18	1,44	0,04
76	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
77	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									48696,76	5868,13	754	81,38		44,82		0,4
Накладные расходы									4847,84							
Сметная прибыль									2571,03							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу :																
Конструкции из кирпича и блоков									3866,73					3,18		0,06
Отделочные работы									33595,87					21,43		0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительные металлические конструкции								6488,25					5,24		0,14
	Проемы (ремонтно-строительные)								944,31					0,76		0,01
	Деревянные конструкции								8188,17					11,53		0,1
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								503,08					0,78		0,01
	Теплоизоляционные работы								1148,91					1,9		
	Кровли								1380,31							
	Итого								56115,63					44,82		0,4
	В том числе:															
	Материалы								42074,63							
	Машины и механизмы								754							
	ФОТ								5949,51							
	Накладные расходы								4847,84							
	Сметная прибыль								2571,03							
	Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу								56115,63					44,82		0,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								799917,6	173988,3	36219,07	7848,64		1421,14		47,14
	Накладные расходы								159094,92							
	Сметная прибыль								79780,45							
	Итого по смете:															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								13278,69					47,88		0,04
	Кровли								708759,99					905,04		45,29
	Прочие ремонтно-строительные работы								52116,93					238,6		
	Стены (ремонтно-строительные)								442,94					1,38		0,08
	Проемы (ремонтно-строительные)								2746,48					7,43		0,13
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								49115,79					54,29		0,07
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1117,31					1,84		0,01
	Полы								11666,22							
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								16669,79					6,86		0,09
	Отделочные работы								40719,38					38,8		0,76
	Деревянные конструкции								120214,68					107,26		0,47
	Строительные металлические конструкции								16929,13					6,68		0,14
	Конструкции из кирпича и блоков								3866,73					3,18		0,06
	Теплоизоляционные работы								1148,91					1,9		
	Итого								1038792,97					1421,14		47,14
	В том числе:															
	Материалы								589710,26							
	Машины и механизмы								36219,07							
	ФОТ								181836,91							
	Накладные расходы								159094,92							
	Сметная прибыль								79780,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Непредвиденные затраты 1%									10387,93							
Итого с непредвиденными									1049180,9							
НДС 18%									188852,56							
ВСЕГО по смете									1238033,46					1421,14		47,14

Составил:  Семенов А.В.