

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2676,840 тыс. руб.

Средства на оплату труда 360,222 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2693,33 чел.час

Трудозатраты механизаторов 115,53 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10558,93 руб.): 84%=110%*(0,9*0.85) от ФОТ (12570,15 руб.) СП (6033,67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12570,15 руб.)	100 м2 покрытия	7,66912 7,5262*0,14292	1817,69	1639,06	178,63		13940,08	12570,15	1369,93		14,38	110,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (20799,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22607,8 руб.) СП (9947,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22607,8 руб.)	100 м2 стяжки	7,5262	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	29248,24	20685,16	8563,08	1922,64	21,776	163,89	1,552	11,68
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (25418,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (27628,46 руб.) СП (12158,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (27628,46 руб.)	100 м2 стяжки	7,5262	4105,6	3533,99	571,61	136,98	30899,57	26597,52	4302,05	1030,94	28	210,73	0,84	6,32
4	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5692,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6187,66 руб.) СП (2722,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6187,66 руб.)	100 м2 изолируемой поверхностью	7,5262	994,45	801,6	192,85	20,56	7484,43	6033	1451,43	154,66	6,272	47,2	0,104	0,78
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10159,61 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15393,35 руб.) СП (6157,34 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15393,35 руб.)	100 т мусора	0,67737 225,79*0,3/100	22725,17	22725,17			15393,35	15393,35			214,32	145,17		
6	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (787,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (937,99 руб.) СП (450,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (937,99 руб.)	1 м3	0,5	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	1910,43	712,34	1198,09	225,65	11,01	5,51	3,07	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1359,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1618,16 руб.) СП (776,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1618,16 руб.)	1 м3	1,31	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2572,59	1396,74	1175,85	221,42	8,24	10,79	1,15	1,51
8	<b>ТЕРр59-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (356,84 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (548,98 руб.) СП (263,51 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (548,98 руб.)	100 м решетки	0,1	5973,74	5489,8	40,77		597,37	548,98	4,08		47,3	4,73		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									102046,06	83937,24	18064,51	3555,31		698,3		21,83
Накладные расходы									75132,55							
Сметная прибыль									38507,99							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38389,81					126,58		3,05
Кровли									144368,77					421,82		18,78
Прочие ремонтно-строительные работы									31710,3					145,17		
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									1217,72					4,73		
<b>Итого</b>									215686,6					698,3		21,83
В том числе:																
Материалы									44,31							
Машины и механизмы									18064,51							
ФОТ									87492,55							
Накладные расходы									75132,55							
Сметная прибыль									38507,99							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									215686,6					698,3		21,83
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
9	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26244,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28526,8 руб.) СП (12551,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28526,8 руб.)	100 м2 стяжки	7,5973	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	77868,15	26100,75	10804,96	2426,05	27,22	206,8	1,94	14,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4581,84 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4980,26 руб.) СП (2191,31 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4980,26 руб.)	100 м2 стяжки	7,5973	2472,42	631,07	102,07	24,46	18783,72	4794,43	775,46	185,83	5	37,99	0,15	1,14
11	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7182,98 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7807,59 руб.) СП (3435,34 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7807,59 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,5973	4250,34	1002	241,06	25,68	32291,11	7612,49	1831,41	195,1	7,84	59,56	0,13	0,99
12	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3799	18265,13				-6938,92							
13	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-835,7	19,01				-15886,66							
14	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	835,7	38,1				31840,17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (44980,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (48891,9 руб.) СП (21512,44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (48891,9 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	7.5973	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	233413,6	48067,74	7681,02	824,16	45,54	345,98	0,55	4,18
16	<b>ТЕР12-01-013-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (34997,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38041,28 руб.) СП (16738,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38041,28 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	7.5973	25719,04	4898,73	970,06	108,48	195395,26	37217,12	7369,84	824,16	35,26	267,88	0,55	4,18
17	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-93,9 -46,95*2	2620,39				-246054,62							
18	<b>ТССЦ-104-0311</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м3	113,96	3454,41				393664,58							
19	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (46419,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50456,14 руб.) СП (22200,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50456,14 руб.)	1 м3 утеплите ля	125,36	2157,89	346,48	231,91	56,01	270513,09	43434,73	29072,24	7021,41	3,04	381,09	0,34	42,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26244,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28526,8 руб.) СП (12551,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28526,8 руб.)	100 м2 стяжки	7,5973	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	77868,15	26100,75	10804,96	2426,05	27,22	206,8	1,94	14,74
21	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (22909,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24901,21 руб.) СП (10956,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24901,21 руб.)	100 м2 стяжки	7,5973	12362,12	3155,34	510,37	122,3	93918,73	23972,06	3877,43	929,15	25	189,93	0,75	5,7
22	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1823,8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2279,75 руб.) СП (1003,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2279,75 руб.)	1 т	1,367514 759,73*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	39175,46	2236,6	373,85	43,15	12,64	17,29	0,16	0,22
23	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (14073,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15297,46 руб.) СП (6730,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15297,46 руб.)	100 м2 кровли	7,5973	41722,95	1974,04	321,06	39,5	316981,77	14997,37	2439,19	300,09	14,36	109,1	0,2	1,52
24	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-881,3	152,7				-134574,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТССЦ-101-4387</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	881,3	112,14				98828,98							
26	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-866,1	179,21				-155213,78							
27	<b>ТССЦ-101-4388</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	866,1	136,26				118014,79							
28	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (4750,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5163,49 руб.) СП (2271,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5163,49 руб.)	100 м примыка ний	0,7235	54766,94	7004,61	736,79	132,21	39623,88	5067,84	533,07	95,65	52,21	37,77	0,67	0,48
29	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-136,7	179,21				-24498,01							

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2842,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3090,11 руб.) СП (1359,65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3090,11 руб.)	100 м2 покрытия	0,2193	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10779,85	3081,45	40,47	8,66	112,75	24,73	0,2	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1522931,57	247960,5	75799,36	15366,37		1925,09		91,22
Накладные расходы									241689,88							
Сметная прибыль									115690,41							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж :</b>																
Кровли									1799494,03					1890,79		90,33
Полы									31840,17							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									42002,35					17,29		0,22
Отделочные работы									6975,31					17,01		0,67
<b>Итого</b>									1880311,86					1925,09		91,22
В том числе:																
Материалы									1199171,7							
Машины и механизмы									75799,36							
ФОТ									263326,88							
Накладные расходы									241689,88							
Сметная прибыль									115690,41							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									1880311,86					1925,09		91,22
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>																
38	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1227,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1333,99 руб.) СП (586,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1333,99 руб.)	100 м ограждения	1,4495 1,1684+0,2811	17849,47	863,07	425,86	57,24	25872,81	1251,02	617,28	82,97	6,67	9,67	0,29	0,42
39	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,71472 (0,9832+0,16642)-0,4349	54842,51				39197,04							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									65069,85	1251,02	617,28	82,97		9,67		0,42
Накладные расходы									1227,27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									586,96							
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли :</b>																
Кровли									66884,08					9,67		0,42
Итого									66884,08					9,67		0,42
В том числе:																
Материалы									63201,55							
Машины и механизмы									617,28							
ФОТ									1333,99							
Накладные расходы									1227,27							
Сметная прибыль									586,96							
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									<b>66884,08</b>					<b>9,67</b>		<b>0,42</b>
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>																
ВК1-ВК-3																
40	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (908,68 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (977,08 руб.) СП (527,62 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (977,08 руб.)	1 м3 кладки	1,33	6078,45	655,77	301,45	78,88	8084,34	872,17	400,93	104,91	5,4	7,18	0,4	0,53
41	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1533,37 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1648,79 руб.) СП (890,35 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1648,79 руб.)	1 т металлических изделий	0,22155 0,17267+0,04888	53734,48	7396,7	323,07	45,37	11904,87	1638,74	71,58	10,05	63,73	14,12	0,23	0,05
42	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165,04 руб.) СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165,04 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		
43	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	17,39	390,37				6788,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,05928	37705,72				2235,2							
45	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,07274	31463,9				2288,68							
46	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защелка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	208	14,35				2984,8							
47	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (470,48 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (681,85 руб.) СП (327,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (681,85 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,412	3078,18	1652,03	132,58	2,94	1268,21	680,64	54,62	1,21	10,62	4,38	0,02	0,01
48	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (289,54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (419,63 руб.) СП (201,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (419,63 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,412	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1787,65	418,42	35,61	1,21	7,66	3,16	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									54552,35	5775,01	606,21	117,38		46,21		0,6
Накладные расходы									5193,92							
Сметная прибыль									2899,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итоги по разделу 4 Вентканалы :</b>																
Конструкции из кирпича и блоков										23849,24				21,3		0,58
Кровли										34451,74				17,37		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										4344,59				7,54		0,02
Итого										62645,57				46,21		0,6
В том числе:																
Материалы										48171,13						
Машины и механизмы										606,21						
ФОТ										5892,39						
Накладные расходы										5193,92						
Сметная прибыль										2899,3						
<b>Итого по разделу 4 Вентканалы</b>										<b>62645,57</b>				<b>46,21</b>		<b>0,6</b>
<b>Раздел 5. Стремянка</b>																
49	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (994,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1440,62 руб.) СП (835,56 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1440,62 руб.)	1 т конструкций	0,2589	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	2683,96	1152,04	1387,98	288,58	32,37	8,38	5,64	1,46
50	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,2589	55191,46				14289,07							
51	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (588,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (735,73 руб.) СП (272,22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (735,73 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	10710,38	9194,64	17,02	1,96	856,83	735,57	1,36	0,16	71,06	5,68	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										17829,86	1887,61	1389,34	288,74	14,06		1,46
Накладные расходы										1582,61						
Сметная прибыль										1107,78						
<b>Итоги по разделу 5 Стремянка :</b>																
Строительные металлические конструкции										18802,62				8,38		1,46
Отделочные работы										1717,63				5,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									20520,25					14,06		1,46
В том числе:																
Материалы									14552,91							
Машины и механизмы									1389,34							
ФОТ									2176,35							
Накладные расходы									1582,61							
Сметная прибыль									1107,78							
Итого по разделу 5 Стремянка									20520,25					14,06		1,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1762429,69	340811,4	96476,7	19410,77		2693,33		115,53
Накладные расходы									324826,22							
Сметная прибыль									158792,44							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38389,81					126,58		3,05
Кровли									2045198,61					2339,65		109,53
Прочие ремонтно-строительные работы									31710,3					145,17		
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									1217,72					4,73		
Полы									31840,17							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									42002,35					17,29		0,22
Отделочные работы									8692,94					22,69		0,67
Конструкции из кирпича и блоков									23849,24					21,3		0,58
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4344,59					7,54		0,02
Строительные металлические конструкции									18802,62					8,38		1,46
Итого									2246048,35					2693,33		115,53
В том числе:																
Материалы									1325141,6							
Машины и механизмы									96476,7							
ФОТ									360222,16							
Накладные расходы									324826,22							
Сметная прибыль									158792,44							
Непредвиденные затраты 1%									22460,48							
Итого с непредвиденными									2268508,83							
НДС 18%									408331,59							
ВСЕГО по смете									2676840,42					2693,33		115,53

Составил:  1 Семенов А.В.