



СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2051,984 тыс. руб.

Средства на оплату труда 292,324 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2311,19 чел. час

Трудозатраты механизаторов 30,04 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (6495,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7732,54 руб.) СП (3711.62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7732,54 руб.)	1 м3	6,26	1963,81	1066,21	897,6	169,02	12293,45	6674,47	5618,98	1058,07	8,24	51,58	1,15	7,2
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (16546,02 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23304,26 руб.) СП (12118,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23304,26 руб.)	100 м2 кровли	8,5154	2898,06	2679,48	218,58	57,24	24678,14	22816,84	1861,3	487,42	22,68	193,13	0,29	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11186,67 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15755,88 руб.) СП (8193,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15755,88 руб.)	100 м2 кровли	8,5154	2106,22	1759,53	346,69	90,75	17935,31	14983,11	2952,2	772,77	15,16	129,09	0,46	3,92
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12963,7 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15432,98 руб.) СП (7407,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15432,98 руб.)	100 м2 покрытия	8,5154	1944,48	1812,36	132,12		16558,03	15432,98	1125,05		15,9	135,39		
5	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12543,64 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (19005,51 руб.) СП (7602,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (19005,51 руб.)	100 т мусора	0,83632 (29,9+179,18)*0,4/100	22725,17	22725,17			19005,51	19005,51			214,32	179,24		
7	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4517,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4910,38 руб.) СП (2160,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4910,38 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхно сти	5,9726	994,45	801,6	192,85	20,55	5939,45	4787,64	1151,81	122,74	6,272	37,46	0,104	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРр53-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (152,07 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (208,31 руб.) СП (116,65 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (208,31 руб.)	100 м2 стен	0,034	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	291,13	189,06	102,07	19,25	51,2	1,74	2,87	0,1
9	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (453,41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (647,73 руб.) СП (323,87 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (647,73 руб.)	100 коробок	0,03	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723,18	630,22	92,96	17,51	179,3	5,38	3,97	0,12
10	<b>ТЕР20-02-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (2746,96 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2803,02 руб.) СП (1569,69 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2803,02 руб.)	1 дефлект ор	6	489,63	465,8	23,83	1,37	2937,78	2794,8	142,98	8,22	3,738	22,43	0,007	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									101155,15	88106,88	13048,27	2485,98		762,27		14,47
Накладные расходы									68167,87							
Сметная прибыль									43615,67							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									59429,97					186,97		7,2
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									92425,06					329,05		6,39
Прочие ремонтно-строительные работы									39151,35					179,24		
Кровли									12617,57					37,46		0,62
Стены (ремонтно-строительные)									559,85					1,74		0,1
Проемы (ремонтно-строительные)									1500,46					5,38		0,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									7254,43					22,43		0,04
<b>Итого</b>									212938,69					762,27		14,47
В том числе:																
Машины и механизмы									13048,27							
ФОТ									90592,86							
Накладные расходы									68167,87							
Сметная прибыль									43615,67							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									212938,69					762,27		14,47
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
11	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2414,18 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2568,28 руб.) СП (1309,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2568,28 руб.)	100 м2 поверхности	5,9726	7252,3	430,01	9,66		43315,09	2568,28	57,7		3,45	20,61		
12	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-731	55,66				-40687,46							
13	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	731	22,06				16125,86							
14	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (21069,03 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (22413,86 руб.) СП (11431,07 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (22413,86 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,9726	13533,74	3717,31	519,6	35,47	80831,62	22202,01	3103,36	211,85	28,38	169,5	0,18	1,08
15	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-24,61	2256,51				-55532,71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	92,27667 597,26*0.15*1,03	1528,56				141050,43							
17	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (476,69 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (529,65 руб.) СП (227,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (529,65 руб.)	100 м ходов	1,1	5899,62	465,72	102,95	15,78	6269,58	512,29	113,25	17,36	3,8	4,18	0,08	0,09
18	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (261,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (290,75 руб.) СП (125,02 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (290,75 руб.)	100 м2 проемов	0,0147 0,0048*3	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6028,69	259,08	148,74	31,67	142,68	2,1	10,92	0,16
19	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,91				1232,73							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									198633,83	25541,66	3423,05	260,88		196,39		1,33
Накладные расходы									24221,57							
Сметная прибыль									13093,66							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :</b>																
Полы									135809,21					190,11		1,08
Кровли									-55532,71							
Деревянные конструкции									155672,56					6,28		0,25
Итого									235949,06					196,39		1,33
В том числе:																
Материалы									169669,12							
Машины и механизмы									3423,05							
ФОТ									25802,54							
Накладные расходы									24221,57							
Сметная прибыль									13093,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									235949,06					196,39		1,33
Раздел 3. Крыша																
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2047,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2275,46 руб.) СП (978,45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2275,46 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,77	11702,36	2925,54	277,32	29,6	9010,82	2252,67	213,54	22,79	24,09	18,55	0,15	0,12
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0091	62045,77				-564,62							
22	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (17030,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18923,01 руб.) СП (8136,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18923,01 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,863	10930,23	2757,25	187,22		75014,17	18923,01	1284,89		22,5	154,42		
23	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0207	62045,77				-1284,35							
24	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5847,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8235,72 руб.) СП (4282,57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8235,72 руб.)	100 м2	2,1781	15110,78	3694,32	262,12	86,83	32912,79	8046,6	570,92	189,12	31,83	69,33	0,44	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4115,05 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5795,84 руб.) СП (3013,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5795,84 руб.)	100 м2	2,2809	10819,94	2477,92	173,44	63,11	24223,02	5651,89	395,6	143,95	21,35	48,7	0,32	0,73
26	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32806,31 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42605,6 руб.) СП (20450,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42605,6 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	23,529 (1343,18+1009,72)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	57288,41	42565,37	14290,57	40,23	13,16	309,64	0,01	0,24
27	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	790,1	89,31				70563,83							
28	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8008,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8705,17 руб.) СП (3830,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8705,17 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,4707	4250,34	1002	241,06	25,68	36003,36	8487,64	2041,95	217,53	7,84	66,41	0,13	1,1
29	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4235	18265,13				-7735,28							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-931,8	19,01				-17713,52							
31	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	931,8	38,1				35501,58							
32	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (39111,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42512,92 руб.) СП (18705,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42512,92 руб.)	100 м2 кровли	8,4707	41488,24	4863,01	904,47	155,81	351434,43	41193,1	7661,49	1319,82	38,53	326,38	0,79	6,69
33	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1033	253,64				-262010,12							
34	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	872,4821 847,07*1,03	233,55				203768,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2470,02 руб.) СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2470,02 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1386	36079	17821,19	443,92		5000,55	2470,02	61,53		143	19,82		
36	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1469	8567,27				-1258,53							
37	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	13,86	223,74				3101,04							
фановая труба 8шт.																
38	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3060,4 руб.) СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3060,4 руб.)	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530,24	3060,4			3,15	25,2		
39	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24	1406,1				-17210,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	12,24	166,02				2032,08							
41	<b>Прайс</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b> (МАТ=1,06 к расх.)	шт	8	404,24				3233,92							
42	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (413,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (537,57 руб.) СП (258,03 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (537,57 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляция и	0,0968	21547,72	5553,4	164,24		2085,82	537,57	15,9		44	4,26		
43	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0116	107519,38				-1247,22							
44	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0023	35539,99				-81,74							
45	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	12,24	187,68				2297,2							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									624895,41	133188,3	26536,39	1933,44		1042,71		9,84
Накладные расходы									114298,08							
Сметная прибыль									62187,53							
<b>Итого по разделу 3 Крыша :</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Деревянные конструкции									120498,17					192,79		0,12
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									74394,63					118,03		1,69
Теплоизоляционные работы									182538,06					313,9		0,24
Кровли									380966,86					392,79		7,79
Полы									35501,58							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7481,72					25,2		
Итого									801381,02					1042,71		9,84
В том числе:																
Материалы									465170,75							
Машины и механизмы									26536,39							
ФОТ									135121,71							
Накладные расходы									114298,08							
Сметная прибыль									62187,53							
Итого по разделу 3 Крыша									801381,02					1042,71		9,84
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 3шт.																
46	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2543,73 руб.) СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2543,73 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95	6,63	19,89	0,11	0,33
47	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1002,63							
48	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	2,5	339,16				847,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (773,49 руб.) СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (773,49 руб.)	100 м2	0,1824 0,0608*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	832,34	769,16	49,74	4,33	32,59	5,94	0,12	0,02
50	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	18,7872 18,24*1,03	223,74				4203,45							
51	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (997,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1084,07 руб.) СП (476,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1084,07 руб.)	100 м2 кровли	0,216 0,072*3	41488,24	4883,01	904,47	155,81	8961,46	1050,41	195,37	33,66	38,53	8,32	0,79	0,17
52	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-26,35	253,64				-6683,41							
53	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	22,248 21,6*1,03	347,01				7720,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,35 (0.74+3.84+0.87)*3	629,21				10287,58							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									32171,94	4298,35	752,68	102,94		34,15		0,52
Накладные расходы									3820,41							
Сметная прибыль									2019,41							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна :</b>																
Деревянные конструкции									10233,4					19,89		0,33
Строительные металлические конструкции									6018,12					5,94		0,02
Кровли									21760,24					8,32		0,17
<b>Итого</b>									38011,76					34,15		0,52
В том числе:																
Материалы									27120,91							
Машины и механизмы									752,68							
ФОТ									4401,29							
Накладные расходы									3820,41							
Сметная прибыль									2019,41							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									38011,76					34,15		0,52
<b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2</b>																
55	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4345,31 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4672,38 руб.) СП (2523,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4672,38 руб.)	1 м3 кладки	6,36	6078,45	655,77	301,45	78,88	38658,94	4170,7	1917,22	501,68	5,4	34,34	0,4	2,54
56	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (837,05 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (900,05 руб.) СП (486,03 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (900,05 руб.)	1 т металлических изделий	0,12094 0,09274+0,0282	53734,48	7396,7	323,07	45,37	6498,65	894,56	39,07	5,49	63,73	7,71	0,23	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165,04 руб.) СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165,04 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		
58	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	44,85	390,37				17508,09							
59	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,0414	37705,72				1561,02							
60	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,03925	31463,9				1234,96							
61	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3863,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4199,05 руб.) СП (1847,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4199,05 руб.)	100 м2 покрытия	0,298 0.149*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	14648,4	4187,28	55	11,77	112,75	33,6	0,2	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (297,78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (330,87 руб.) СП (142,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (330,87 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,12	10930,23	2757,25	187,22		1311,63	330,87	22,47		22,5	2,7		
63	<b>ТССЦ-101-4467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	321 252+69	6,58				2112,18							
64	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	120	14,35				1722							
65	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (551,9 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (799,85 руб.) СП (383,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (799,85 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4833	3078,18	1652,03	132,58	2,94	1487,68	798,43	64,08	1,42	10,62	5,13	0,02	0,01
66	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (339,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (492,25 руб.) СП (236,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (492,25 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4833	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2097,02	490,83	41,77	1,42	7,66	3,7	0,02	0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2890,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3613,14 руб.) СП (1336,86 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3613,14 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,204	43923,78	17434,48	422,08	277,01	8960,45	3556,63	88,1	56,51	129,95	26,51	1,44	0,29
68	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (2912,93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3166,23 руб.) СП (1393,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3166,23 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,492	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	15115,83	3112,86	497,42	53,37	45,54	22,41	0,55	0,27
69	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-3,041	2620,39				-7968,61							
70	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,5338 49,2*0,05*1,03	1528,56				3873,07							
ВК-3 6шт.																
71	<b>ТЕР10-04-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (5995,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6662,12 руб.) СП (2864,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6662,12 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,18 0,03*6	38283,16	36859,88	1423,28	151,9	6890,97	6634,78	256,19	27,34	268,14	48,27	0,77	0,14
72	прайс лист	ЛСТК ТГП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	280,2 46,7*6	243,3				68172,66							
73	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	61,2 10,2*6	133,39				8163,47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	16,08 2,68*6	353,37				5682,19							
75	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00504 0,84*6/1000	31463,9				158,58							
76	<b>ТССЦ-101-4685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,00756 1,26*6/1000	42697,84				322,8							
77	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	5,4 (0,29+0,61)*6	2620,39				14150,11							
78	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,31188 0,05198*6	43613,07				13602,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	66 11*6	156,63				10337,58							
80	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7093,64 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7710,48 руб.) СП (3392,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7710,48 руб.)	100 м2 покрытия	0,5472 (3,24*5,88)*6/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	26898,01	7688,87	100,99	21,61	112,75	61,7	0,2	0,11
81	<b>ТССЦ-101-4639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	31,2 5,2*6	14,93				465,82							
82	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	988	14,35				14177,8							
83	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (436,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (474,82 руб.) СП (208,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (474,82 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1944 3,24*6/100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	2391,71	467,92	116,9	6,9	17,51	3,4	0,18	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									297445,12	34498,77	3240,68	687,51		266,84		3,5
Накладные расходы									31556,48							
Сметная прибыль									15768,04							
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2 :</b>																
Конструкции из кирпича и блоков									53349,06					42,05		2,57
Кровли									114804,9					138,48		0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Деревянные конструкции								141955,78					50,97		0,14
	Строительные металлические конструкции								16365,62							
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								5096,46					8,83		0,02
	Отделочные работы								13187,82					26,51		0,29
	Итого								344769,64					266,84		3,5
	В том числе:															
	Материалы								259705,67							
	Машины и механизмы								3240,68							
	ФОТ								35186,28							
	Накладные расходы								31556,48							
	Сметная прибыль								15768,04							
	<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2</b>								<b>344769,64</b>					<b>266,84</b>		<b>3,5</b>
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
84	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1121,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1218,86 руб.) СП (536,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1218,86 руб.)	100 м огражден ия	1,3244	17849,47	863,07	425,86	57,24	23639,84	1143,05	564,01	75,81	6,67	8,83	0,29	0,38
85	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,48966 0,88696-0,3973	54842,51				26854,18							
86	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	67	545,52				36549,84							
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								87043,86	1143,05	564,01	75,81		8,83		0,38
	Накладные расходы								1121,35							
	Сметная прибыль								536,3							
	<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли :</b>															
	Кровли								88701,51					8,83		0,38
	Итого								88701,51					8,83		0,38
	В том числе:															
	Материалы								85336,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								564,01							
	ФОТ								1218,86							
	Накладные расходы								1121,35							
	Сметная прибыль								536,3							
	<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>								<b>88701,51</b>					<b>8,83</b>		<b>0,38</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1341345,31	286777	47565,08	5546,56		2311,19		30,04
	Накладные расходы								243185,76							
	Сметная прибыль								137220,61							
	<b>Итого по смете:</b>															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								59429,97					186,97		7,2
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								166819,68					447,08		8,08
	Прочие ремонтно-строительные работы								39151,35					179,24		
	Кровли								563318,38					585,88		9,44
	Стены (ремонтно-строительные)								559,85					1,74		0,1
	Проемы (ремонтно-строительные)								1500,46					5,38		0,12
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								7254,43					22,43		0,04
	Полы								171310,79					190,11		1,08
	Деревянные конструкции								428369,91					269,93		0,84
	Теплоизоляционные работы								182538,06					313,9		0,24
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								7481,72					25,2		
	Строительные металлические конструкции								22383,74					5,94		0,02
	Конструкции из кирпича и блоков								53349,06					42,05		2,57
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								5096,46					8,83		0,02
	Отделочные работы								13187,82					26,51		0,29
	<b>Итого</b>								<b>1721751,68</b>					<b>2311,19</b>		<b>30,04</b>
	В том числе:															
	Материалы								1007003,25							
	Машины и механизмы								47565,08							
	ФОТ								292323,54							
	Накладные расходы								243185,76							
	Сметная прибыль								137220,61							
	Непредвиденные 1%								17217,52							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1738969,2</b>							
	НДС 18%								313014,46							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2051983,66</b>					<b>2311,19</b>		<b>30,04</b>

Составил: \_\_\_\_\_ / Семенов А.В.