Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул. Суворова д.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____944034,96 руб.

Средства на оплату труда _____127591,14 руб.

Сметная трудоемкость _____1000,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв.2016г._____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Демонтажные работы														
1	**ТЕРр59-3-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Разборка стремянки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (214,1 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (158,11 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	100 м решетки	0,06	5973,74	5489,8	40,77		358,42	329,39	2,45		47,3	2,84		
2	**ТЕРр58-5-3** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (1686,61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1235,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м	0,127 *12.7 / 100*	39538,11	18704,81	163,61		5021,34	2375,51	20,78		150,09	19,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРр58-5-6** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-5-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,18* *НР (617,81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (452,48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 шт.	5	514,02	174,03	134,29		2570,1	870,15	671,45		1,42	7,1		
4	**ТЕРр58-5-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=3,76* *НР (3852,41 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (2821,48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м	1,092 *109.2 / 100*	18919,84	4968,8	173,9		20660,47	5425,93	189,9		39,87	43,54		
5	**ТЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23* *НР (6126,83 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (4487,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м2 кровли	4,6638	2106,22	1759,53	346,69	90,75	9822,99	8206,1	1616,89	423,24	15,16	70,7	0,46	2,15
6	**ТЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73* *НР (7100,09 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (4057,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 покрытия	4,6638	1944,48	1812,36	132,12		9068,67	8452,49	616,18		15,9	74,15		
7	**ТЕРр58-2-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85* *НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
8	**ТЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Очистка помещений от строительного мусора *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23* *НР (4007,63 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ* *СП (2428,87 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 т мусора	0,2672 *(16,8+50)*0,4/100*	22725,17	22725,17			6072,17	6072,17			214,32	57,27		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									**93704,12**					**278,07**		**2,15**
Раздел 2. Чердачное перекрытие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ТЕР11-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01* *НР (1436,68 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (779,47 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 поверхности	3,5543	7252,3	430,01	9,66		25776,85	1528,38	34,33		3,45	12,26		
10	**ТССЦ-113-0324** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01*	м2	-435	55,66				-24212,1							
11	**ТССЦ-113-1952** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01*	м2	435	22,06				9596,1							
12	**ТЕР11-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89* *НР (12538,19 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (6802,64 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	3,5543	13533,74	3717,31	519,6	35,47	48102,97	13212,43	1846,81	126,07	28,38	100,87	0,18	0,64
13	**ТССЦ-104-0013** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89*	м3	-14,64	2256,51				-33035,31							
14	**ТССЦ-104-0716** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86*	м3	54,913935 *355,43*0,15*1,03*	1528,56				83939,24							
15	**ТЕР10-01-023-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Укладка ходовых досок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5* *НР (346,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (165,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м ходов	0,8	5699,62	465,72	102,95	15,78	4559,7	372,58	82,36	12,62	3,8	3,04	0,08	0,06
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									136796,75					116,17		0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 3. Крыша														
16	**ТЕРр58-12-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство обрешетки сплошной из досок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48* *НР (2933,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (2148,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м2	1,0927	15110,78	3694,32	262,12	86,83	16511,55	4036,78	286,42	94,88	31,83	34,78	0,44	0,48
17	**ТЕРр58-12-2** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48* *НР (3668,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* *СП (2687,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м2	2,0336	10619,94	2477,92	173,44	63,11	21596,71	5039,1	352,71	128,34	21,35	43,42	0,32	0,65
18	**ТЕР26-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28* *НР (19992,35 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (12462,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,3387 *(910,26+523,61)/100*	2434,8	1809,06	607,36	1,71	34911,87	25939,57	8708,75	24,52	13,16	188,7	0,01	0,14
19	**ТССЦ-113-8073** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69*	кг	481,5	89,31				43002,77							
20	**ТЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16* *НР (4396,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (2102,72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	4,6502	4250,34	1002	241,06	25,68	19764,93	4659,5	1120,98	119,42	7,84	36,46	0,13	0,6
21	**ТССЦ-101-0594** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Мастика битумная кровельная горячая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46*	т	-0,2325	18265,13				-4246,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	**ТССЦ-101-0856** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8*	м2	-511,5	19,01				-9723,62							
23	**ТССЦ-101-5074** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36*	м2	511,5	38,1				19488,15							
24	**ТЕР12-01-023-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37* *НР (21471,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (10268,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 кровли	4,6502	41488,24	4863,01	904,47	155,81	192928,61	22613,97	4205,97	724,55	38,53	179,17	0,79	3,67
25	**ТССЦ-101-4136** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Металлочерепица «Монтеррей» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1*	м2	-567,3	253,64				-143889,97							
26	**ТССЦ-101-4534** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84*	м2	478,9706 *465,02*1,03*	233,55				111863,58							
27	**ТССЦ-101-5468** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33*	шт.	19	181,88				3455,72							
		фановая труба 6шт.														
28	**ТЕРр65-38-1** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61* *НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ* *СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3			3,15	18,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	**ТССЦ-103-0917** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58*	м	-9,18	1406,1				-12908							
30	**ТССЦ-507-0546** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64*	м	9,18	166,02				1524,06							
31	**Прайс**	**Колпак из ЭПДМ резины** *(МАТ=1,06 к расх.)*	**шт**	**6**	**404,24**				**2425,44**							
32	**ТЕР26-01-054-03** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03* *НР (269,39 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (167,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,063	21547,72	5553,4	164,24		1357,51	349,86	10,35		44	2,77		
33	**ТССЦ-104-0088** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19*	1000 м2	-0,0076	107519,38				-817,15							
34	**ТССЦ-101-1838** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Клей ПВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93*	т	-0,0015	35539,99				-53,31							
35	**ТССЦ-104-0863** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72*	м	9,18	187,68				1722,9							
Итого по разделу 3 Крыша									**400004,43**					**504,2**		**5,54**
	Раздел 4. Отделка фронтонов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	**ТЕР10-01-008-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Обшивка стен рубленых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР10-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,01* *НР (1483,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (708,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,3306 *0,1653*2*	20900,42	4984,95	359,76		6909,68	1648,02	118,94		40	13,22		
37	**ТЕР10-01-008-09** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР10-01-008-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,35* *НР (891,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (425,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,3306 *0,1653*2*	35677,51	2996,11	111		11794,98	990,51	36,7		25,1	8,3		
38	**ТССЦ-509-0919** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-509-0919 1 квартал 2016 г. МАТ=7,11*	т	-0,1058	39250,61				-4152,71							
39	**ТССЦ-101-1706** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49*	т	-0,1455	45300,51				-6591,22							
40	**ТССЦ-101-4564** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39*	м2	33,06 *16,53*2*	228,05				7539,33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	**ТССЦ-203-0936** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36*	м2	0,72 *0,36*2*	2067,35				1488,49							
42	**ТССЦ-203-0435** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04*	м2	1,68 *0,84*2*	339,16				569,79							
43	**ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр** *применительно*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - отлив *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33*	шт.	11,63 *11.63*2/2*	181,88				2115,26							
Итого по разделу 4 Отделка фронтонов									**23182,85**					**21,52**		
		Раздел 5. Стремянка														
44	**ТЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55* *НР (728,34 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (612,23 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 т конструкций	0,1897	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	1966,58	844,12	1017	211,45	32,37	6,14	5,64	1,07
45	**ТССЦ-201-0650** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42*	т	0,1897	55191,46				10469,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05* *НР (56,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (39,12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 *8 / 100*	4338,96	1015,58	86,43	2,94	347,12	81,25	6,91	0,24	7,66	0,61	0,02	
Итого по разделу 5 Стремянка									**14219,44**					**6,75**		**1,07**
		Раздел 6. Вентканалы ВК-1 ДТ-1														
47	**ТЕР08-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57* *НР (2199,98 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1277,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 м3 кладки	3,22	6078,45	655,77	301,45	78,88	19572,61	2111,58	970,67	253,99	5,4	17,39	0,4	1,29
48	**ТЕР20-02-010-08** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7* *НР (2788,77 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1593,58 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 зонт	6	595,99	472,32	49,2	1,96	3575,94	2833,92	295,2	11,76	3,65	21,9	0,01	0,06
49	**ТССЦ-101-5046** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27*	м2	32,74	316,52				10362,86							
50	**ТССЦ-201-0755** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02*	т	0,15374	55080,35				8468,05							
51	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05* *НР (69,16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (48,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098406 *(0,154*63.9) / 100*	4338,96	1015,58	86,43	2,94	426,98	99,94	8,51	0,29	7,66	0,75	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	**ТЕР15-02-036-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81* *НР (1006,02 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (465,28 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,071	43923,78	17434,48	422,08	277,01	3118,59	1237,85	29,97	19,67	129,95	9,23	1,44	0,1
53	**ТЕР12-01-013-03** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13* *НР (2494,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (1193,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м2 утепляемого покрытия	0,4214	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	12946,77	2666,18	426,04	45,71	45,54	19,19	0,55	0,23
54	**ТССЦ-104-0004** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6*	м3	-2,604	2620,39				-6823,5							
55	**ТССЦ-104-0716** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86*	м3	2,17021 *42,14*0,05*1,03*	1528,56				3317,3							
56	**ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр** *применительно*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - фартук *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33*	шт.	18,4 *36.8/2*	181,88				3346,59							
Итого по разделу 6 Вентканалы ВК-1 ДТ-1									71448,67					68,46		1,68
		Раздел 7. Ограждение кровли														
57	**ТЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Ограждение кровель перилами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81* *НР (649,23 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ* *СП (310,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м ограждения	0,7668	17849,47	863,07	425,86	57,24	13686,97	661,8	326,55	43,89	6,67	5,11	0,29	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	**ТССЦ-201-0777** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81*	т	0,28699 *0,51699-0,23*	54842,51				15739,25							
59	**ТССЦ-101-7317** *Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33*	шт.	41	545,52				22366,32							
Итого по разделу 7 Ограждение кровли									52752,27					5,11		0,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	625572,83	125350,5	23003,28	2240,64		1000,28		11,36
Накладные расходы	105327,64							
Сметная прибыль	61208,07							
Итоги по смете:								
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	730,63					2,84		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	109785,01					222,01		3,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	20225,96					74,15		
Прочие ремонтно-строительные работы	12508,67					57,27		
Полы	100308,95					113,13		0,64
Кровли	275425,23					239,93		4,72
Деревянные конструкции	105856,81					24,56		0,06
Теплоизоляционные работы	111294,13					191,47		0,14
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	5611,28					18,9		
Строительные металлические конструкции	13776,97					6,14		1,07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	986,72					1,36		
Конструкции из кирпича и блоков	23050					17,39		1,29
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	7958,29					21,9		0,06
Отделочные работы	4589,89					9,23		0,1
Итого	792108,54					1000,28		11,36
В том числе:								
Материалы	477219,05							
Машины и механизмы	23003,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									127591,14							
Накладные расходы									105327,64							
Сметная прибыль									61208,07							
Непредвиденные 1%									7921,09							
Итого с непредвиденными									**800029,63**							
НДС 18%									144005,33							
ВСЕГО по смете									**944034,96**					**1000,28**		**11,36**