

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 07.07.2016 - 1598 - смета г. Орска, ул. Вокзальное шоссе, д

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1445801,91 руб.

Средства на оплату труда 294231,9 руб.

Сметная трудоемкость 2192,58 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (7903,69 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9409,15 руб.) СП (4516,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9409,15 руб.)	100 м2	3,6174 3,2854+0,332	2601,08	2601,08			9409,15	9409,15		
2	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (222,84 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (318,34 руб.) СП (159,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (318,34 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0756	4210,79	4210,79			318,34	318,34		

3	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (453,41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (647,73 руб.) СП (323,87 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (647,73 руб.)	100 коробок	0,03 3/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723,18	630,22	92,96	17,51
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>24030,04</b>			
<b>Раздел 2. Фасад и откосы</b>												
4	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (51787,81 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (55685,82 руб.) СП (30070,34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (55685,82 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,1426 1014.26 / 100	7383,68	5490,29	33,84		74889,71	55685,82	343,23	
5	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (1627,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2033,92 руб.) СП (752,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2033,92 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,0942 (328.54+80.88) / 100	1318,24	495,07	160,03	1,71	5397,14	2026,92	655,19	7
6	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (18187,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (22733,92 руб.) СП (8411,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (22733,92 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,8088 80.88 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	33448,24	22405,22	425,78	328,7
7	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (46551,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (58189,33 руб.) СП (21530,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (58189,33 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	3,2854 328.54 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	144307,19	57279,24	1386,7	910,09
8	<b>ТССЦ-402-0086</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м3	-10,18 -Ф3.p2	2976,79				-30303,72			

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-402-0063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	2135,52	14,58				31135,88			
10	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-354,8 -Ф3,р1	145,59				-51655,33			
11	<b>ТССЦ-101-1587</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м2	354,8	30,25				10732,7			
12	<b>ТЕРр62-27-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-27-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,15 НР (22320,08 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (32823,65 руб.) СП (13129,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (32823,65 руб.)	100 м2 ошпаклеванной поверхности	10,9514 (1014.26+80.88) / 100	3549,21	2997,21	4,83		38868,82	32823,65	52,9	
13	<b>ТЕР15-04-048-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,12 НР (49297,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (61622,43 руб.) СП (22800,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (61622,43 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	10,9514 (1014.26+80.88) / 100	25867,26	5626,9	145,45		283282,71	61622,43	1592,88	
<b>Итого по разделу 2 Фасад и откосы</b>									<b>826569,16</b>			
<b>Раздел 3. Цоколь</b>												
14	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (489,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (612,47 руб.) СП (226,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (612,47 руб.)	100 м2 покрытия	0,664	929,62	920,43	7,38	1,96	617,27	611,17	4,9	1,3

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	8,6	95,54				821,64			
16	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (9408,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11760,42 руб.) СП (4351,36 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11760,42 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,664	43923,78	17434,48	422,08	277,01	29165,39	11576,49	280,26	183,93
17	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1013,4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1266,75 руб.) СП (468,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1266,75 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,664	10178,86	1907,76	59,81		6758,76	1266,75	39,71	
<b>Итого по разделу 3 Цоколь</b>									<b>53321,44</b>			
<b>Раздел 4. Водосточная система</b>												
18	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (15583,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16938,24 руб.) СП (7452,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16938,24 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	10,1426 1014.26 / 100	5608,13	1670,01	14,49		56881,02	16938,24	146,97	
<b>Итого по разделу 4 Водосточная система</b>									<b>79917,03</b>			
<b>Раздел 5. Проемы</b>												
19	<b>ТЕР10-01-034-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (1476,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1641,04 руб.) СП (705,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1641,04 руб.)	100 м2 проемов	0,0855 2,85*3/100	362548,2	19063,15	2250,63	130,25	30997,87	1629,9	192,43	11,14

## Гранд-СМЕТА

20	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2649,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3839,93 руб.) СП (2227,16 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3839,93 руб.)	1 м2 проема	11,04 3,68*3	595,24	347,82	111,92		6571,45	3839,93	1235,6	
21	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	11,04 3,68*3	5603,97				61867,83			
<b>Итого по разделу 5 Проемы</b>									<b>106496,45</b>			
<b>Раздел 6. Козырек К1 3шт.</b>												
22	<b>ТЕР46-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (1196,22 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1424,07 руб.) СП (683,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1424,07 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,35754 0,118*3*1,01	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	2915,55	1269,14	1017,29	154,93
23	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,35754	55080,35				19693,43			
24	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (311,51 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (370,84 руб.) СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (370,84 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,122175 16,29*7,5/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	570,85	342,32	164,24	28,52
25	<b>ТССЦ-101-3827</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,122175 16,29*7,5/1000	43730,83				5342,81			

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (215,42 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (312,21 руб.) СП (149,86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (312,21 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,306538 <small>((0.35754+0.122175)*63.9) / 100</small>	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1330,06	311,31	26,49	0,9
27	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (871,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (946,9 руб.) СП (416,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (946,9 руб.)	100 м2 покрытия	0,0672 <small>(1,44+0.8)*3/100</small>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3303,26	944,25	12,4	2,65
<b>Итого по разделу 6 Козырек К1 3шт.</b>									<b>37178,31</b>			
<b>Раздел 7. Отмостка</b>												
28	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (7692,13 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11654,74 руб.) СП (4661,9 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11654,74 руб.)	100 м2 отмостки	1,4008 <small>140.08 / 100</small>	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	73258,16	10110,32	20269,03	1544,42
<b>Итого по разделу 7 Отмостка</b>									<b>85612,19</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									850649,36	291040,8	27938,96	3191,09
Накладные расходы									239259,31			
Сметная прибыль									123215,94			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									27684,91			
Проемы (ремонтно-строительные)									2200,81			
Конструкции из кирпича и блоков									156747,86			
Отделочные работы									606955,8			
Теплоизоляционные работы									31135,88			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									10732,7			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									74318,36			
Кровли									89850,88			
Деревянные конструкции									95048,29			
Строительные металлические конструкции									11448,16			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									19693,43			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1695,34			
Прочие ремонтно-строительные работы									85612,19			

Гранд-СМЕТА

Итого	1213124,6			
В том числе:				
Материалы	531669,59			
Машины и механизмы	27938,96			
ФОТ	294231,9			
Накладные расходы	239259,31			
Сметная прибыль	123215,94			
Непредвиденные 1%	12131,25			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1225255,9</b>			
НДС 18%	220546,05			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1445801,9</b>			