

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения здания по адресу: Оренбургская область,
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 974,436 тыс. руб.

Средства на оплату труда 207,100 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1450,2678 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех х	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы:												
1	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	1,6	4710,75	4710,75			7537,2	7537,2		
2	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	3,12	5598,17	5433,54	47,23		17466,29	16952,64	147,36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	1	8539,46	8137,96	117,96		8539,46	8137,96	117,96	
5	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,58	13231,7	12659,27	572,43	441,87	7674,39	7342,38	332,01	256,28
Земляные работы												
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,05	17553,47	17553,47			877,67	877,67		
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,05	9697,9	9697,9			484,9	484,9		
Раздел 2. Монтажные работы												
Отопление в подъезде												
8	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (отопление в подъездах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,12	17525,97	4633,09	312,42	29,6	2103,12	555,97	37,49	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-302-1236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1236 1 квартал 2016 г. МАТ=1,83 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	17,18				68,72			
10	ТССЦ-302-1228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединения на сgone стальные: резьбы, диаметром до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	11,79				47,16			
11	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0259	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	5945,45	256,81	62,69	13,9
12	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	105,63				422,52			
13	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 компл.	2	79,91	17,86			159,82	35,72		
14	ТССЦ-302-0474 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл.	-2	58,24				-116,48			
15	ТССЦ-301-1580 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1580 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	52,25				104,5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	10710,38	9194,64	17,02	1,96	406,99	349,4	0,65	0,07
Отопление в подполье и квартирах												
17	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	1	35667,79	19661,8	8616,47	2655,3	35667,79	19661,8	8616,47	2655,26
18	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,23; МАТ=2,67 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	3,12	30818,63	23535,9	3865,67	1163,9	96154,13	73432,01	12060,89	3631,46
19	ТЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	1,6	26565,24	14272,41	304,79	13,82	42504,38	22835,86	487,66	22,11
20	ТЕР24-01-033-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-033-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,26 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 шт.	10	599,08	182,96			5990,8	1829,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-302-1346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1346 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт.	-10	408,44				-4084,4			
22	ТССЦ-302-0040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0040 1 квартал 2016 г. МАТ=5,66 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	10	1088,36				10883,6			
23	ТССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5010 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	7,96				159,2			
24	ТССЦ-507-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	112	23,82				2667,84			
25	ТССЦ-507-3310 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3310 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	64,62				1292,4			
26	ТССЦ-507-3313 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3313 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	44,88				179,52			
27	ТССЦ-507-4171 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4171 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	100	239,09				23909			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-507-4172 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4172 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	50	385,83				19291,5			
29	ТССЦ-507-2869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2869 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	80	62,3				4984			
30	ТССЦ-507-2871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2871 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	188,54				3770,8			
31	ТССЦ-507-2873 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2873 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	20	450,32				9006,4			
32	ТССЦ-301-5809 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5809 1 квартал 2016 г. МАТ=2,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	180	25,04				4507,2			
33	ТССЦ-302-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	520	16,84				8756,8			
34	ТССЦ-302-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	100	16,84				1684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-302-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 25 мм с накидной гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	112	482,54				54044,48			
37	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1073	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	24631,17	1063,93	259,73	57,57
38	ТССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0555 1 квартал 2016 г. МАТ=5,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	кВт	-10,73	2135,38				-22912,63			
39	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	112	105,63				11830,56			
40	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	4,72	1201,98	852,31	317,86		5673,35	4022,9	1500,3	
41	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	1	1267,77	852,31	317,86		1267,77	852,31	317,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,23; МАТ=4,79 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 врезка	2	3859,57	1048,36	85,61	3,91	7719,14	2096,72	171,22	7,82
43	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 сальник	2	403,09	238,61			806,18	477,22		
44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы	10 м трубопровода	41,2	7440,13	510,11	126,8		306533,36	21016,53	5224,16	
45	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	-453,2	425,89				-193013,35			
46	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	л	-5,892	693,87				-4088,28			
47	ТССЦ-101-2481 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2481 1 квартал 2016 г. МАТ=10,32 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	-618	38,7				-23916,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	л	-59,25	920,2				-54521,85			
49	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	л	-0,824	762,42				-628,23			
50	ТССЦ-104-0397 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0397 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	312	178,11				55570,32			
51	ТССЦ-104-0401 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 64 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0401 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	100	280,33				28033			
Раздел 3. Общестроительные работы												
53	ТЕРр57-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перестилка дощатых полов не крашенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,31 Полы (ремонтно-строительные)	100 м2	0,6	18706,64	15079,47	211,45	59,19	11223,98	9047,68	126,87	35,51
54	ТССЦ-203-0344 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0344 1 квартал 2016 г. МАТ=4,65 Полы (ремонтно-строительные)	м3	-0,114	11378,69				-1297,17			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 шт.	0,09	35383,56	13031,31	22352,25	4177,9	3184,52	1172,82	2011,7	376,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									529186,39	200040	31475,02	7059,54
Накладные расходы									181193,86			
Сметная прибыль									107237,07			
Итого по смете:												
Итого									817617,32			
В том числе:												
Материалы									297671,34			
Машины и механизмы									31475,02			
ФОТ									207099,57			
Накладные расходы									181193,86			
Сметная прибыль									107237,07			
непредвиденные затраты 1%									8176,17			
Итого с непредвиденными									825793,49			
НДС 18%									148642,83			
ВСЕГО по смете									974436,32			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)