

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук,
ул. Нефтяников, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 6460014 руб.

Средства на оплату труда 1029126 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (236 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,32 32 / 100	1038,14	1037,23	0,91		332	332			9,1	2,91		
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (4621 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (3301 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,42 (11+4+15+4+4+4) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	7004	6454	550	148	128,73	54,07	2,15	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (9608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (6863 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	2,457 (96+29+108+7.3+4,2+1,2) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	13858	13274	584	451	46,11	113,29	0,93	2,29
Демонтаж навеса над входным узлом в осях 3-4: (1 шт.)																
4	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из профилированного настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,028 2,8 / 100	1032,04	978,03	54,01		29	27	2		8,58	0,24		
5	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (33 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,025 2,5 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	53	44	9	2	15,16	0,38	0,46	0,01
6	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит козырьков (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (551 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (315 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	780	352	428	111	250,38	2,5	56,09	0,56
Демонтаж навеса над входными узлами в осях 6-7, 10-11, 14-15: (3 шт.)																
7	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (61 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,075 (2,5*3) / 100	1032,04	978,03	54,01		77	73	4		8,58	0,64		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит козырьков (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (1652 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (944 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,03	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	2341	1056	1285	332	250,38	7,51	56,09	1,68
9	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1311 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (960 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,78 (108*70) / 100	1038,14	1037,23	0,91		1848	1846	2		9,1	16,2		
Демонтаж кровельного покрытия над лоджиями:																
10	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2726 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1558 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,79	1944,48	1812,36	132,12		3481	3245	236		15,9	28,46		
11	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из профилированного настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (337 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (192 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,41 41 / 100	1032,04	978,03	54,01		423	401	22		8,58	3,52		
12	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1840 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1347 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	1,4 140 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	2949	2464	485	127	15,16	21,22	0,46	0,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2720 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1992 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	1,4 140 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	4057	3751	306	80	22,68	31,75	0,29	0,41
Демонтаж покрытия полов лоджий																
14	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (7112 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4064 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,016 201,6 / 100	4412,66	3479,92	932,74	719,98	8896	7016	1880	1451	30,53	61,55	3,65	7,36
15	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /карнизной кирпичной кладки стен лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4670 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2668 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	4,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8837	4798	4039	761	8,24	37,08	1,15	5,18
16	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /ограждения лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (22463 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12836 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	21,65	1963,81	1066,21	897,6	169,02	42516	23083	19433	3659	8,24	178,4	1,15	24,9
17	ТЕР07-05-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2 (с сохранением) /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (11722 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6698 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,4 40 / 100	47091	16659,71	30431,29	7964,91	18836	6664	12172	3186	125,66	50,26	40,38	16,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен / стен лоджий+стен подвала/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (53955 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30831 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	52 46+6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	102118	55443	46675	8789	8,24	428,48	1,15	59,8
19	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /кирпичной кладки цоколя под плитами перекрытий подвала демонтируемых лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1100 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (629 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,06	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2082	1131	951	179	8,24	8,73	1,15	1,22
20	ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (7336 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4192 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,54 54 / 100	25491,13	7581,38	17909,75	3834,96	13765	4094	9671	2071	59,32	32,03	19,44	10,5
21	ТЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=11,99 НР (2545 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1491 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,18 18 / 100	29849,19	9479,96	20369,23	4807,98	5373	1706	3667	865	73,28	13,19	25,01	4,5
22	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (4086 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2335 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,87 187 / 100	2601,08	2601,08			4864	4864			22,82	42,67		
Очистка от строительного мусора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (48 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,43	223,04	4,15	218,89		2995	56	2939					
24	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	299,8	34,59		34,59		10370		10370					
25	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	313,23 13,43+299,8	117,04		117,04		36660		36660					
Итого по разделу 1 Демонтаж									518788					1135,08		136,1
Раздел 2. Монтаж																
26	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (67042 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38928 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	13,13 1313 / 100	7383,68	5490,29	33,84		96948	72088	444		43,5	571,16		
Фундаменты																
27	ТЕРр51-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,34 НР (28930 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (16273 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,89864 89,864 / 100	57872,24	50301,62	4,83		52006	45203	4		433,4	389,47		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,56; ЗПМ=12,23 НР (455 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (212 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотнен ного грунта	0,31	3930,46	1561,53	2368,93	446,88	1218	484	734	139	12,53	3,88	3,04	0,94
29	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 НР (920 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (534 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основани я	3,1	1309,63	274,56	249,77	44,39	4060	851	774	138	2,3	7,13	0,29	0,9
30	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (2550 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1403 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,097 9,7 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	67177	2667	2127	521	220,66	21,4	27,31	2,65
31	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,7857	25640,84				-20146							
32	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,20436 13*15,72/1000	30667,62				6267							
33	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=5,22 НР (9634 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5298 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,19 19 / 100	714571,4	57714,59	30244,46	5661,39	135769	10966	5746	1076	446,04	84,75	28,77	5,47
34	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-19,29	4249,56				-81974							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-1,254	25640,84				-32154							
36	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	19,29	3872,95				74709							
37	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,18772 <i>19*(5,68+4,2)/1000</i>	30732,48				5769							
38	ТССЦ-204-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=5,52	т	0,18772	12237,34				2297							
39	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 8 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,114 <i>19*(4,8+1,2)/1000</i>	28880,98				3292							
40	ТССЦ-204-0046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	т	0,114	20376,61				2323							
41	ТЕР06-01-092-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-092-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,02; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (461 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (261 руб.): 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т арматур ы, закладны х деталей	0,1483 <i>(51,84+95,76+0,7)/1000</i>	40820,91	3292,68	443,66	90,75	6054	488	66	13	28,37	4,21	0,46	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-204-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,73	т	-0,1483	36815,54				-5460							
43	ТССЦ-204-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,05184 51,84/1000	30225,45				1567							
44	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,09576 95,76/1000	31679,51				3034							
45	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0001 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,0007 0,7/1000	36109,02				25							
46	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,62; МАТ=5,11 НР (149 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (86 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0898 8,98 / 100	17461,55	1782,16	657,93		1568	160	59		14,3	1,28		
47	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-9,878	20,65				-204							
48	ТССЦ-101-1564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1564 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9	м2	9,878	52,98				523							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (2168 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1259 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,7914 79,14 / 100	9459,21	2945,35	524,24		7486	2331	415		21,2	16,78		
Стены																
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (58415 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33918 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	85,5 3,5+82	6078,45	655,77	301,45	78,88	519707	56068	25774	6744	5,4	461,7	0,4	34,2
51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (5957 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3459 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,86065 860,65/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	46247	6366	278	39	63,73	54,85	0,23	0,2
52	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	-0,8607	46014,71				-39605							
53	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные (Сетка 50/50/4/4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	0,71625 716,25/1000	46014,71				32958							
54	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,1444 144,4/1000	32737,76				4727							
Ограждения лоджий																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (50229 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29165 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	2,453 245,3 / 100	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	220283	52021	7729	1989	170,17	417,43	4,11	10,08
56	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,2208	25640,84				-5661							
57	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм /Сетка С-4/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,3168 10,56*30/1000	35864,04				11362							
58	ТССЦ-203-0574 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали деревянные градилен антисептированные из досок /Деревянная антисепт. пробка. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0574 1 квартал 2016 г. МАТ=4,27	м3	0,33 0,011*30	10472				3456							
59	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (12696 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7255 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,68 (30*5,6) / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	209401	10543	2513	126	45,65	76,69	0,38	0,64
60	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	-3,511	55191,46				-193777							
61	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	6,6138 30*220,46/1000	55191,46				365025							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР15-04-041-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (8030 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3714 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,335 133,5 / 100	8616,64	7517,17	7,38	1,96	11503	10035	10	3	57,39	76,62	0,01	0,01
63	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка проектируемых лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5056 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2936 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	7,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	44981	4853	2231	584	5,4	39,96	0,4	2,96
Плиты перекрытий																
64	ТЕР07-05-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2 (существующих) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (14651 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8372 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,4 40 / 100	67901,23	20824,63	38039,15	9956,2	27160	8330	15216	3982	157,08	62,83	50,47	20,19
65	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (170 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,03088 (2,08+28,8)/1000	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	1732	201	111	11	46,33	1,43	1,75	0,05
66	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	-0,0309	45560,99				-1408							
67	ТССЦ-204-0011 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0011 1 квартал 2016 г. МАТ=3,56	т	0,03088 30,88/1000	24828,51				767							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (3667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2096 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,67	13632,69	6516,76	119,26		9134	4366	80		55,16	36,96		
Отделочные работы																
69	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (186042 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86044 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13,13 1313 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	576719	228915	5542	3637	129,95	1706,24	1,44	18,91
70	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-1418	145,59				-206447							
71	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	1418	18,31				25964							
72	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (18451 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8534 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,13 1313 / 100	3715,91	1756,59	29,51		48790	23064	387		12,94	169,9		
73	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (32879 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15207 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,37 237 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	62241	40241	1369	858	117,16	277,67	2,78	6,59
Окна																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (35758 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17084 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	2,07 (6,9*30) / 100	362548,2	19063,15	2250,63	130,25	750475	39461	4659	270	149,16	308,76	0,66	1,37
75	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (2767 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1322 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1264 (7,28+4,16*1,2) / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	64174	3030	342	44	187,55	23,71	1,76	0,22
76	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,39 НР (4320 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2064 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	1,792 (1,4*8+5,6*30) / 100	20236,95	2664,43	162,66	13,82	36265	4775	291	25	21,38	38,31	0,07	0,13
77	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	179,2 11,2+168	317				56806							
78	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (11926 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5704 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,92 (31,25+60,75) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	45223	12927	170	36	112,75	103,73	0,2	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7194	43613,07				-31375							
80	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23	п.м	125 32+93	219,58				27448							
81	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	60,75	353,37				21467							
Отделка внутренних откосов																
82	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренние откосы оконных проёмов в лестничных клетках/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2541 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1175 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,113 11,3 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4673	3130	59	46	204,06	23,06	2,06	0,23
83	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /внутренние откосы оконных проёмов в лестничных клетках. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (503 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (233 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113 11,3 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1121	629	9		43,56	4,92	0,02	
Жалюзийные решетки металлические																
84	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,64; МАТ=4,55 НР (1499 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (857 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	8	227,62	191,28	15,23		1821	1530	122		1,46	11,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 660x400 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	2	2287,29 2699/1,18				4575							
86	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 560x470 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	2406,78 2840/1,18				2407							
87	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 460x450 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	2038,98 2406/1,18				2039							
88	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 460x200 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	917,8 1083/1,18				918							
89	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 540x440 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	2202,54 2599/1,18				2203							
90	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 580x320 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	1682,2 1985/1,18				1682							
91	Прайс-лист	Жалюзийная решетка металлическая 300x150 мм. ВРН-5, цвет RALL - 9006	шт.	1	530,51 626/1,18				531							
Устройство покрытия лоджий																
92	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (4594 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2197 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,33 133 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	13632	4569	1892	425	27,22	36,2	1,94	2,58
93	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (802 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (384 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,33 133 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	3288	839	136	33	5	6,65	0,15	0,2
94	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1258 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (601 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,33 133 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	5653	1333	321	34	7,84	10,43	0,13	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6814 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3256 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,562 0,63+1,37+0,39+0,16+0,012	11702,36	2925,54	277,32	29,6	29981	7495	710	76	24,09	61,72	0,15	0,38
96	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5133 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,32 32 / 100	36078,99	17821,19	443,92		11545	5703	142		143	45,76		
97	ТЕР12-01-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,99 НР (10116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4838 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,755 175,5 / 100	33038,9	6046,88	1233,49	218,92	57983	10612	2165	384	47,91	84,08	1,11	1,95
98	ТЕРp58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (803 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (588 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,445	8637,35	2477,92	165,21	63,11	3644	1103	74	28	21,35	9,5	0,32	0,14
99	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (840 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (480 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,3293 7,40*44,5/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	1539	923	443	77	22,2	7,31	1,15	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,01998 7,40*2,70/1000	44611,5				891							
101	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует поверхности	0,445 44,5 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1891	446	107	11	7,84	3,49	0,13	0,06
102	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6462 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3091 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,78 (70*108) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	57246	6968	318	56	31,41	55,91	0,16	0,28
Итого по разделу 2 Монтаж									4204040					5317,56		112,13
Раздел 3. Внутренняя отделка (проектируемые лоджии)																
Потолок																
103	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,8 НР (18208 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8421 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,016 201,6 / 100	17111,99	10457,38	1131,56	832,13	34498	21082	2281	1678	78,88	159,02	6,07	12,24
104	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (3582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1656 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,016 201,6 / 100	5172,33	2218,89	46,01	1,96	10427	4473	93	4	16,94	34,15	0,01	0,02
Стены																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (58039 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26843 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	6,7 670 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	112034	66974	7581	5575	75,4	505,18	6,07	40,67
106	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (10668 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4934 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	6,7 670 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	31295	13322	276	13	15,18	101,71	0,01	0,07
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка (проектируемые лоджии)									320606					800,06		53
Раздел 4. Полы (проектируемые лоджии)																
107	ТЕР26-01-041-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-041-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,94; МАТ=4,23 НР (9890 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6165 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	10,08 201,6*0,05	6553,87	1274,24	240,43		66063	12844	2424		9,27	93,44		
108	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-9,979	4367,37				-43582							
109	ТССЦ-104-1785 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 5, размером 750x1000x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1785 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	м2	201,6	364,6				73503							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (9165 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4973 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	2,016 201,6 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	24810	9245	714	505	39,51	79,65	1,27	2,56
Итого по разделу 4 Полы (проектируемые лоджии)									150987					173,09		2,56
Раздел 5. Козырёк над крыльцом в осях 6-7 (1 шт.)																
111	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (433 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (364 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,07082 70,82/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	980	573	255	54	63,28	4,48	3,82	0,27
112	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	21,01	62,27				1308							
113	ТССЦ-103-1557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1557 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,00848 8,48/1000	33886,11				287							
114	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,00968 9,68/1000	33886,11				328							
115	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,009 12*0,75/1000	31919,1				287							
116	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (22 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0392 3,92 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	80	32	3		5,31	0,21	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0392 3,92 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	170	40	3		7,66	0,3	0,02	
118	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (49 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,027	8637,35	2477,92	165,21	63,11	233	67	4	2	21,35	0,58	0,32	0,01
119	ТЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-091-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,79; ЗПМ=12,23; МАТ=12,63 НР (38 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,06 6 / 100	3502,46	701,02	269,76	6,73	210	42	16		5,1	0,31	0,04	
120	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,01728 6,40*2,70/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	81	48	23	4	22,2	0,38	1,15	0,02
121	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,01728 6,40*2,70/1000	44611,5				771							
122	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,006698 1,7*3,94/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	55	24	19	3	27,1	0,18	2,1	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,7	353,37				601							
124	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (150 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02	17723,86	8929,12	209,58		354	179	4		75,58	1,51		
125	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,0208	4249,56				-88							
126	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,0208	3872,95				81							
Итого по разделу 5 Козырёк над крыльцом в осях 6-7 (1 шт.)									7102					7,95		0,31
Раздел 6. Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12, 14-15 (3 шт.)																
127	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (1199 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1008 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,19647 196,47/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	2718	1589	709	149	63,28	12,43	3,82	0,75
128	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	83,55	62,27				5203							
129	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,01452 14,52/1000	33886,11				492							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,009 9/1000	31919,1				287							
131	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,104 10,40 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	213	86	7		5,31	0,55	0,01	
132	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (73 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,104 10,40 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	451	106	9		7,66	0,8	0,02	
133	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (130 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,072	8637,35	2477,92	165,21	63,11	622	178	12	5	21,35	1,54	0,32	0,02
134	ТЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-091-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,79; ЗПМ=12,23; МАТ=12,63 НР (111 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,174 (5,8*3) / 100	3502,46	701,02	269,76	6,73	609	122	47	1	5,1	0,89	0,04	0,01
135	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (118 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,04608 (6,40*2,40)*3/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	215	129	62	11	22,2	1,02	1,15	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,04608 (6,40*2,40)*3/1000	44611,5				2056							
137	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (55 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,016548 (1,4*3,94)*3/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	135	59	47	7	27,1	0,45	2,1	0,03
138	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	4,2 1,4*3	353,37				1484							
Итого по разделу 6 Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12, 14-15 (3 шт.)									17577					17,68		0,86
Раздел 7. Отмостка																
139	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (13789 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (7407 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаро в	3,037 303,7 / 100	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	65453	9843	6606	1553	26,24	79,69	3,17	9,63
140	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (897 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (482 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаро в	3,037 303,7 / 100	4549,32	199,96	193,05	44,03	13816	607	586	134	1,62	4,92	0,3	0,91
141	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (7573 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (4068 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,037 303,7 / 100	28910,12	2052,56	420,51	8,32	87800	6234	1277	25	15,12	45,92	0,05	0,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 7 Отмостка									201285					130,53		10,69
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									4078243	975786	258997	53340		7581,95		315,65
Накладные расходы									880206							
Сметная прибыль									461935							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									26274					84,08		1,23
Проемы (ремонтно-строительные)									45255					167,36		3,19
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									344219					837,58		98,95
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									519915					231,82		49,72
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									9409					13,19		4,5
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3070							
Погрузо-разгрузочные работы									10370							
Перевозка грузов автотранспортом									36660							
Конструкции из кирпича и блоков									1202048					1570,29		48,34
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									97209					389,47		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1885					3,88		0,94
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									223476					107,58		8,17
Отделочные работы									1214789					3058,47		78,74
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6776					4,21		0,07
Деревянные конструкции									1031254					479,46		2,11
Кровли									257136					300,49		5,42
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									4177					11,68		
Строительные металлические конструкции									32967					16,91		1,02
Теплоизоляционные работы									112039					93,44		
Полы									38948					79,65		2,56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1223					1,86		
Автомобильные дороги									201285					130,53		10,69
Итого									5420384					7581,95		315,65
В том числе:																
Материалы									2843460							
Машины и механизмы									258997							
ФОТ									1029126							
Накладные расходы									880206							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									461935							
Непредвиденные затраты 1%									54204							
Итого с непредвиденными									5474588							
НДС 18%									985426							
ВСЕГО по смете									6460014					7581,95		315,65

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)