


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Нефтяников, д. 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3143423 руб.

Средства на оплату труда 422301 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8206 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4689 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,39 539/100	1944,48	1812,36	132,12		10481	9769	712		15,9	85,7		
2	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12362 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,305 530,5/100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	18651	16972	1679	439	27,08	143,66	0,42	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (92 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,1564	984,63	781,13	203,5	53,32	154	122	32	8	6,73	1,05	0,27	0,04
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6969 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,305 530,5/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11173	9334	1839	481	15,16	80,42	0,46	2,44
5	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (2937 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3,94	1050,65	1049,82	0,83		4140	4137	3		9,21	36,29		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от голубинового помета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4679 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2836 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,312 0,78*0,4	22725,17	22725,17			7090	7090			214,32	66,87		
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (9962 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5692 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	9,6 4,5*5,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	18853	10236	8617	1823	8,24	79,1	1,15	11,04
8	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2/100	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1		341,3	6,83		
9	ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (2937 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1679 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,67 0,16*7+0,55	4568,38	1573,39	2785,16	520,39	7629	2628	4651	869	12,16	20,31	3,54	5,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР59-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР59-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (1479 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (1092 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м решетки	0,28	8776,31	8124,14	55,47		2457	2275	16		69,34	19,42		
11	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (464 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (265 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,04 4/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	570	491	79	61	103,91	4,16	7,74	0,31
12	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1143 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (653 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0572	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	1387	1274	113	87	188,54	10,78	7,74	0,44
13	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (133 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0072 0,72/100	22388,01	20410,16	1977,85	1526,92	161	147	14	11	172,76	1,24	7,74	0,06
14	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1180 руб.): 64%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (674 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,54 54/100	2601,08	2601,08			1405	1405			22,82	12,32		
15	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34	8,24	1,65	1,15	0,23
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									173212					569,8		22,7
Раздел 2. Ремонт крыши																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (6558 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3808 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	9,6 5,1+4,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	58353	6295	2894	757	5,4	51,84	0,4	3,84
17	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4740 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,574 57,4/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	9750	5717	329	208	70,88	40,69	2,78	1,6
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (39523 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18883 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,86	11702,36	2925,54	277,32	29,6	173897	43474	4121	440	24,09	357,98	0,15	2,23
19	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (1062 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (778 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,08 8/100	39538,11	18704,81	163,81		3163	1496	13		150,09	12,01		
20	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,054	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2564	311	9	4	44	2,38	0,38	0,02
21	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,018	2169,48	507,79	43,22	1,47	39	9	1		3,83	0,07	0,01	
22	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69	м2	-1	668,42				-668							
24	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,07	2208,25				4567							
25	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (601 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,07 7/100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	2968	667	9	1	79,79	5,59	0,07	
26	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,05	45300,51				-2265							
27	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	7,7	243,5				1875							
28	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3782 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4	4250,34	1002	241,06	25,68	17001	4008	964	103	7,84	31,36	0,13	0,52
29	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2	18265,13				-3653							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-440	19,01				-8364							
31	ТССЦ-101-6074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрозласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	440	108,08				47555							
32	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8099 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4 400/100	59027	4224,73	2106,67	376,81	236108	16899	8427	1507	33,9	135,6	1,91	7,64
33	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-12	718,32				-8620							
34	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-31	6522,44				-202196							
35	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60 400*0,15	1528,56				91714							
36	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6709 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4913 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,39 439/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	29887	9380	259	69	18,41	80,82	0,08	0,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3034 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2222 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,13 113/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	17075	4175	296	98	31,83	35,97	0,44	0,5
38	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,52 552/100	4250,34	1002	241,06	25,68	23462	5531	1331	142	7,84	43,28	0,13	0,72
39	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,28	18285,13				-5114							
40	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-607	19,01				-11539							
41	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	607	30,5				18514							
42	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (19715 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16572 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,62	9161,9	4537,09	3517,8	547,17	51490	25498	19769	3075	35,5	199,51	2,51	14,67
43	ТССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63	т	0,0057 5,7/1000	104146,72				594							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,034 34/1000	141656,29				4816							
45	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	3,5968 562*6,4/1000	50702,27				182366							
46	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32 64/2	181,88				5820							
47	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7699 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3678 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,48	36078,99	17821,19	443,92		17318	8554	213		143	68,64		
48	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (1872 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (894 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,7	22263,59	2972,13	53,08		15585	2080	37		24,9	17,43		
49	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,29	45300,51				-13137							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,0448 7*6,4/1000	50702,27				2271							
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2333 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1116 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18 18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8848	2529	33	7	112,75	20,3	0,2	0,04
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
53	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1435 14,35/100	7087,69	1841,47	668,73		1017	264	96		14,59	2,09		
54	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1096 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (664 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,672 67,2/100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	7521	1638	62	23	20,8	13,98	0,17	0,11
55	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0134	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5496	236	136	29	142,68	1,91	10,92	0,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,3	3648,48				-4743							
57	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1,3	4122,78				5360							
58	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
59	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГМ=12,23; МАТ=4,81 НР (763 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (365 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,9 90/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16085	777	383	52	6,67	6	0,29	0,26
60	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,27	54842,51				-14807							
61	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45 90/2	545,52				24548							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,32 2332/100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	38815	28948	9411	40	9,03	210,58	0,01	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (22321 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
63	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	471	89,31				42065							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
Итого по разделу 2 Ремонт крыши									1142333					1362,87		33,1
Раздел 3. Фасад																
Бетонная площадка																
64	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,0216	4185,48	943,54	646,6	135,02	90	20	14	3	7,7	0,17	0,88	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (22 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
65	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0022 0,22/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	869	45	30	8	180	0,4	18	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
66	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,22	3418,26				-752							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1														
67	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,22	3872,95				852							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0216	12306,76	4585,64	354,08	250,59	266	99	8	5	39,51	0,85	1,27	0,03
69	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (2 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0216	1941,44	58,09	61,24	41,46	42	1	1	1	0,5	0,01	0,21	
70	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (69 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,017	47483,65	5763,27	169,99	74,97	807	98	3	1	44	0,75	0,38	0,01
Полы																
71	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (51 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,05	4166,48	943,54	646,6	135,02	208	47	32	7	7,7	0,39	0,88	0,04
72	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (97 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,005 0,5*100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1975	103	69	18	180	0,9	18	0,09
73	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,51	3418,26				-1743							
74	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08	м3	0,51	3508,28				1789							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство асфальтобетонной отсыпки																
75	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,093 9,3/100	4166,48	943,54	646,6	135,02	387	88	60	13	7,7	0,72	0,88	0,08
76	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2320 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1246 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,93 93/100	28910,12	2052,56	420,51	8,32	26886	1909	391	8	15,12	14,06	0,05	0,05
Облицовка цоколя																
77	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (879 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (674 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0157 1,57/100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	9573	1083	461	121	563	8,84	39	0,61
78	ТЕРр53-24-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-24-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; МАТ=3,8 НР (10607 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (8137 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м изолируе мой стены	8	3838,5	1816,28	928,66		30708	14530	7429		13,7	109,6		
79	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58 НР (250 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,0103	68268,58	27921,09	8150,09	1010,08	703	288	84	10	195,63	2,02	5,12	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕРп61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2337 руб.): 67%=79%*(0.85 от ФОТ СП (1395 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,375	26693,5	9301,04	63,48		10010	3488	24		81,6	30,6		
81	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (7803 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3609 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,945 0,57+0,375	16986,58	9960,23	572,9	362,13	16052	9412	541	342	70,88	66,98	2,78	2,63
82	ТЕРп62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (601 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 48/100	7087,69	1841,47	668,73		3402	884	321		14,59	7		
83	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (по цоколю) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2411 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,186 18,6/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9143	2614	34	7	112,75	20,97	0,2	0,04
Облицовка стен металлосайдингом																
84	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58 НР (2035 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1163 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,08372	68268,58	27921,09	8150,09	1010,08	5715	2338	682	85	195,63	16,38	5,12	0,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕР15-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (62366 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28844 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	5,45 545/100	126495,48	14246,73	751,35	57,24	689400	77645	4095	312	106,19	578,74	0,29	1,58
86	ТЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; МАТ=4,16 НР (27763 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16121 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,45 545/100	6820,14	5477,69	33,84		37170	29853	184		43,4	236,53		
Двери, окно																
87	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1017 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	5,04	595,23	347,82	111,92		3000	1753	564		2,4	12,1		
88	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	5,04	5603,97				28244							
89	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35		1,11	2,22		
90	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	2	1910,09				3820							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (911 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (435 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0572 5,72/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	14438	1005	123	7	137,43	7,86	0,66	0,04
Балкон																
92	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1115 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (637 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,14	19506,61	7150,88	12355,73	2327,12	2731	1001	1730	326	53,3	7,46	15,83	2,22
93	ТЕРр54-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр54-8-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,69 НР (2325 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2067 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	1 т балок	0,876	54770,25	3846,5	167,69	39,5	47979	3194	147	35	29,26	25,63	0,2	0,18
94	ТЕР46-01-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство плит балконов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=5 НР (5473 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3128 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,12 0,16*7	15838,56	5583,85	1403,86	233,59	17739	6254	1572	262	41,62	46,61	1,37	1,53
95	ТССЦ-203-0511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты из досок толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	-3,7	269,47				-997							
96	ТССЦ-101-4542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,72	м2	15,4	402,99				6206							
97	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,2	4249,56				-5099							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	1,2	4267,58				5121							
99	ТССЦ-204-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,12005 17,15*7/1000	32999,75				3962							
100	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,02779 3,97*7/1000	28880,98				803							
101	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,00455 0,65*7/1000	30867,62				140							
102	ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0034 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	т	0,028	13646,95				382							
103	ТССЦ-204-0035 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0035 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	т	0,12	8953,66				1074							
104	ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0037 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	т	0,005	7486,36				37							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ТЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,1 НР (4033 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2304 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,91 0,13*7	11713	5276,27	119,72		10659	4801	109		44,66	40,64		
106	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,95	4249,56				-4037							
107	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0009 1 квартал 2016 г. МАТ=5,76	м3	0,95	4504,38				4279							
108	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (611 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1344	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1654	616	48	34	39,51	5,31	1,27	0,17
109	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38 НР (970 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (526 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1344	25654,88	7607,55	2266,68	76,93	3448	1022	305	10	46,18	6,21	0,39	0,05
110	ТССЦ-101-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=11,65	т	-0,04	18399,08				-736							
111	ТССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=11,16	т	-0,01	19393,07				-194							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-16	20,65				-330							
113	ТССЦ-101-6074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрозласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	16	108,08				1729							
114	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04	2048,66	826,01	66,29	1,47	82	33	3		5,31	0,21	0,01	
115	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04	2169,48	507,79	43,22	1,47	87	20	2		3,83	0,15	0,01	
Балконное ограждение																
116	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (2116 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1209 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,28	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	34900	1757	419	21	45,65	12,78	0,38	0,11
117	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,26	2169,48	507,79	43,22	1,47	564	132	11		3,83	1	0,01	
Козырек балкона																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (2730 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,44744	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	6189	3619	1614	338	63,28	28,31	3,82	1,71
119	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,45	56908,96				25609							
120	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (639 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (537 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,182	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	1667	826	640	100	35,5	6,46	2,61	0,48
121	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,0028	141656,29				397							
122	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,11648 18,2*6,4/1000	50702,27				5906							
123	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	2169,48	507,79	43,22	1,47	434	102	9		3,83	0,77	0,01	
Козырек подъезда																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (205 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0336	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	465	272	121	25	63,28	2,13	3,82	0,13
125	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,336	56908,96				19121							
126	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (168 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	440	218	169	26	35,5	1,7	2,61	0,13
127	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,0015 1,5/1000	141656,29				212							
128	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,03072 4,8*6,4/1000	50702,27				1558							
129	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 1,2/100	2169,48	507,79	43,22	1,47	26	6	1		3,83	0,05	0,01	
Итого по разделу 3 Фасад									1308643					1303,51		12,45
Раздел 4. Прочие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,33	345,71		345,71		4954		4954					
131	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	81,19	34,59		34,59		2808		2808					
132	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	95,52	58,52		58,52		5590		5590					
Итого по разделу 4 Прочие									13352							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2096753	409965	102533	12336		3236,18		68,25
Накладные расходы									343552							
Сметная прибыль									197238							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									136054					328,37		22,22
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									144059					397,05		5,56
Прочие ремонтно-строительные работы									23887					80,85		0,11
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									5028					19,42		
Конструкции из кирпича и блоков									149774					288,37		3,84
Отделочные работы									830576					686,41		5,81
Деревянные конструкции									495767					472,67		2,64
Проемы (ремонтно-строительные)									3868					3,13		0,03
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1585					2,25		
Кровли									306878					269,09		9,22
Полы									48606					13,66		0,39
Строительные металлические конструкции									186222					252,43		17,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							5659					9,09		
		Теплоизоляционные работы							75050					210,58		0,23
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							15810					1,3		0,13
		Автомобильные дороги							30452					14,06		0,05
		Стены (ремонтно-строительные)							60578					118,44		0,61
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							13742					30,6		
		Перекрытия (ремонтно-строительные)							52371					25,63		0,18
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							38225					12,78		0,11
		Погрузо-разгрузочные работы							7762							
		Перевозка грузов автотранспортом							5590							
		Итого							2637543					3236,18		68,25
		В том числе:														
		Материалы							1584255							
		Машины и механизмы							102533							
		ФОТ							422301							
		Накладные расходы							343552							
		Сметная прибыль							197238							
		Непредвиденные расходы 1%							26375							
		Итого с непредвиденными							2663918							
		НДС 18%							479505							
		ВСЕГО по смете							3143423					3236,18		68,26

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____