

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3097835 руб.

Средства на оплату труда 407404 руб.

Сметная трудоемкость 3120,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8206 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4689 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,39 539/100	1944,48	1812,36	132,12		10481	9769	712		15,9	85,7		
2	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12362 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,305 530,5/100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	18651	16972	1679	439	27,08	143,66	0,42	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (92 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,1564	984,63	781,13	203,5	53,32	154	122	32	8	6,73	1,05	0,27	0,04
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6969 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,305 530,5/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11173	9334	1839	481	15,16	80,42	0,46	2,44
5	<b>ТЕРр58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (2937 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3,94	1050,85	1049,82	0,83		4140	4137	3		9,21	36,29		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от голубиноного помета  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4679 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2836 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,312 0,78*0,4	22725,17	22725,17			7090	7090			214,32	66,87		
7	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (13074 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	12,6 7,5+5,1	1963,81	1086,21	897,6	169,02	24744	13434	11310	2130	8,24	103,82	1,15	14,49
8	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2/100	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1		341,3	6,83		
9	<b>ТЕР46-04-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (3218 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1839 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,83 0,16*8+0,55	4568,38	1573,39	2785,16	520,39	8360	2879	5097	952	12,16	22,25	3,54	6,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕРр59-3-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (1690 руб.): 65%=76%*(0.85 от ФОТ СП (1248 руб.): 48%=60%*(0.8 от ФОТ	100 м решетки	0,32	8776,31	8124,14	55,47		2808	2600	18		69,34	22,19		
11	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (464 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (265 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,04 4/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	570	491	79	61	103,91	4,16	7,74	0,31
12	<b>ТЕР46-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1143 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (653 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0572	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	1387	1274	113	87	188,54	10,78	7,74	0,44
13	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (133 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0072 0,72/100	22388,01	20410,16	1977,85	1526,92	161	147	14	11	172,76	1,24	7,74	0,06
14	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1180 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (674 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,54 54/100	2601,08	2601,08			1405	1405			22,82	12,32		
15	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34	8,24	1,65	1,15	0,23
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									185884					599,23		26,72
<b>Раздел 2. Ремонт крыши</b>																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (8609 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4999 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	12,6 5,1+7,5	6078,45	655,77	301,45	78,88	76588	8263	3798	994	5,4	68,04	0,4	5,04
17	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4740 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,574 57,4/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	9750	5717	329	208	70,88	40,69	2,78	1,6
18	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (39523 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18883 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,86	11702,36	2925,54	277,32	29,6	173897	43474	4121	440	24,09	357,98	0,15	2,23
19	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежней  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (1062 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (778 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,08 8/100	39538,11	18704,81	163,61		3163	1496	13		150,09	12,01		
20	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,054	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2564	311	9	4	44	2,38	0,38	0,02
21	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,018	2169,48	507,79	43,22	1,47	39	9	1		3,83	0,07	0,01	
22	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
24	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,07	2206,25				4567							
25	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (601 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (287 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,07 7/100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	2968	667	9	1	79,79	5,59	0,07	
26	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,05	45300,51				-2265							
27	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	7,7	243,5				1875							
28	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3782 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхно сти	4	4250,34	1002	241,06	25,68	17001	4008	964	103	7,84	31,36	0,13	0,52
29	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2	18265,13				-3653							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-440	19,01				-8364							
31	<b>ТССЦ-101-6074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикростласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	440	108,08				47555							
32	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16934 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8099 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4 400/100	59027	4224,73	2106,67	376,81	236108	16899	8427	1507	33,9	135,6	1,91	7,64
33	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-12	718,32				-8620							
34	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-31	6522,44				-202196							
35	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60 400*0,15	1528,56				91714							
36	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6709 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4913 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	4,39 439/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	29887	9380	259	69	18,41	80,82	0,08	0,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3034 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2222 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,13 113/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	17075	4175	296	98	31,83	35,97	0,44	0,5
38	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2496 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	5,52 552/100	4250,34	1002	241,06	25,68	23462	5531	1331	142	7,84	43,28	0,13	0,72
39	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,28	18265,13				-5114							
40	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-607	19,01				-11539							
41	<b>ТССЦ-101-4135</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	607	30,5				18514							
42	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (19715 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16572 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,62	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	51490	25498	19769	3075	35,5	199,51	2,61	14,67
43	<b>ТССЦ-101-1811</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защелпки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63	т	0,0057 5,7/1000	104146,72				594							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,034 34/1000	141656,29				4816							
45	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	3,5968 562*6,4/1000	50702,27				182366							
46	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32 64/2	181,88				5820							
47	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7699 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3678 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,48	36078,99	17821,19	443,92		17318	8554	213		143	68,64		
48	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (1872 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,7	22263,59	2972,13	53,08		15585	2080	37		24,9	17,43		
49	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,29	45300,51				-13137							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,0448 7*6,4/1000	50702,27				2271							
51	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2333 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1116 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18 18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8848	2529	33	7	112,75	20,3	0,2	0,04
52	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
53	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1435 14,35/100	7087,69	1841,47	668,73		1017	264	96		14,59	2,09		
54	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ходов на чердаке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1096 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (664 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,672 67,2/100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	7521	1638	62	23	20,8	13,98	0,17	0,11
55	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0134	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5496	236	136	29	142,68	1,91	10,92	0,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,3	3648,48				-4743							
57	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1,3	4122,78				5360							
58	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
59	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,9 90/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16065	777	383	52	6,67	6	0,29	0,26
60	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,27	54842,51				-14807							
61	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45 90/2	545,52				24548							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТЕР26-02-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,32 2332/100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	38815	28948	9411	40	9,03	210,58	0,01	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (22321 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
63	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	471	89,31				42065							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
<b>Итого по разделу 2 Ремонт крыши</b>									1163810					1379,07		34,3
<b>Раздел 3. Фасад</b>																
<b>Бетонная площадка</b>																
64	<b>ТЕР11-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,0216	4166,48	943,54	646,6	135,02	90	20	14	3	7,7	0,17	0,88	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (22 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
65	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0022 0,22/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	869	45	30	8	180	0,4	18	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
66	<b>ТССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,22	3418,26				-752							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1														
67	<b>ТССЦ-401-0065</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,22	3872,95				852							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0216	12306,76	4585,64	354,08	250,59	266	99	8	5	39,51	0,85	1,27	0,03
69	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (2 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0216	1941,44	58,09	61,24	41,46	42	1	1	1	0,5	0,01	0,21	
70	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (69 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 50%=52%*0.8 от ФОТ	1 т	0,017	47483,65	5763,27	169,99	74,97	807	98	3	1	44	0,75	0,38	0,01
Полы																
71	<b>ТЕР11-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (51 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,05	4166,48	943,54	646,6	135,02	208	47	32	7	7,7	0,39	0,88	0,04
72	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (97 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,005 0,5/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1975	103	69	18	180	0,9	18	0,09
73	<b>ТССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,51	3418,26				-1743							
74	<b>ТССЦ-401-0063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08	м3	0,51	3508,28				1789							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство асфальтобетонной отсыпки																
75	<b>ТЕР11-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 площади уплотнения	0,093 9,3/100	4166,48	943,54	646,6	135,02	387	88	60	13	7,7	0,72	0,88	0,08
76	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2320 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1246 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,93 93/100	28910,12	2052,56	420,51	8,32	26886	1909	391	8	15,12	14,06	0,05	0,05
Облицовка цоколя																
77	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (879 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (674 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0157 1,57/100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	9573	1083	461	121	563	8,84	39	0,61
78	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4460 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2063 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,54 (48+6)/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	9173	5379	309	196	70,88	38,28	2,78	1,5
79	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (601 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 48/100	7087,69	1841,47	668,73		3402	884	321		14,59	7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( по цоколю)	100 м2 покрытия	0,186 18,6/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9143	2614	34	7	112,75	20,97	0,2	0,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2411 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ																
Облицовка стен металлосоайдингом																
81	<b>ТЕР15-01-062-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосоайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	5,46 546/100	126495,48	14246,73	751,35	57,24	690665	77787	4102	313	106,19	579,8	0,29	1,58
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (62480 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28897 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ																
82	<b>ТЕР08-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,46 546/100	6820,14	5477,69	33,84		37238	29908	185		43,4	236,96		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,16 НР (27814 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16150 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ																
Двери, окно																
83	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,04	595,23	347,82	111,92		3000	1753	564		2,4	12,1		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1017 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ																
84	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	5,04	5603,97				28244							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35		1,11	2,22		
86	<b>ТССЦ-101-0961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	2	1910,09				3820							
87	<b>ТЕР10-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (911 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (435 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0572 5,72/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	14438	1005	123	7	137,43	7,86	0,66	0,04
Балкон																
88	<b>ТЕР46-03-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1273 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (728 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,16	19506,61	7150,88	12355,73	2327,12	3121	1144	1977	372	53,3	8,53	15,83	2,53
89	<b>ТЕРр54-8-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр54-8-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,69 НР (2671 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2374 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	1 т балок	1,0064	54770,25	3646,5	167,69	39,5	55121	3670	169	40	29,26	29,45	0,2	0,2
90	<b>ТЕР46-01-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство плит балконов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=5 НР (6255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3574 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,28 0,16*8	15838,56	5583,85	1403,86	233,59	20273	7147	1797	299	41,62	53,27	1,37	1,75

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	<b>ТССЦ-203-0511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты из досок толщиной 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	-4,2	269,47				-1132							
92	<b>ТССЦ-101-4542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,72	м2	17,6	402,99				7093							
93	<b>ТССЦ-401-0066</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,3	4249,56				-5524							
94	<b>ТССЦ-401-0067</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	1,3	4267,58				5548							
95	<b>ТССЦ-204-0002</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,1372 17,15*8/1000	32999,75				4528							
96	<b>ТССЦ-204-0030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,03176 3,97*8/1000	28880,98				917							
97	<b>ТССЦ-204-0022</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,0052 0,65*8/1000	30667,62				159							
98	<b>ТССЦ-204-0034</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0034 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	т	0,03176	13646,95				433							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	<b>ТССЦ-204-0035</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0035 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	т	0,1372	8953,66				1228							
100	<b>ТССЦ-204-0037</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0037 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	т	0,0052	7486,36				39							
101	<b>ТЕР46-03-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,1 НР (4609 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2634 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	1,04 0,13*8	11713	5276,27	119,72		12182	5487	125		44,66	46,45		
102	<b>ТССЦ-401-0066</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,1	4249,56				-4675							
103	<b>ТССЦ-401-0009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0009 1 квартал 2016 г. МАТ=5,76	м3	1,1	4504,38				4955							
104	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (697 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (378 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1536	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1890	704	54	38	39,51	6,07	1,27	0,2
105	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38 НР (1110 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (602 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1536	25654,88	7607,55	2266,68	76,93	3941	1169	348	12	46,18	7,09	0,39	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	<b>ТССЦ-101-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=11,65	т	-0,04	18399,08				-736							
107	<b>ТССЦ-101-0074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=11,16	т	-0,01	19393,07				-194							
108	<b>ТССЦ-101-1742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-18	20,65				-372							
109	<b>ТССЦ-101-6074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрозласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	18	108,08				1945							
110	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,046	2048,66	826,01	66,29	1,47	94	38	3		5,31	0,24	0,01	
111	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,046	2169,48	507,79	43,22	1,47	100	23	2		3,83	0,18	0,01	
Балконное ограждение																
112	<b>ТЕР07-05-016-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (2430 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1389 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,3216	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	40085	2018	481	24	45,65	14,68	0,38	0,12

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0372	2169,48	507,79	43,22	1,47	81	19	2		3,83	0,14	0,01	
Козырек балкона																
114	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (3121 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2623 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,5114	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	7074	4136	1845	387	63,28	32,36	3,82	1,95
115	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,5114	56908,96				29103							
116	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (730 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (614 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,208 20,8/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	1906	944	732	114	35,5	7,38	2,61	0,54
117	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,0032 3,2/1000	141656,29				453							
118	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,13312 20,8*6,4/1000	50702,27				6749							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (10 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,03	2169,48	507,79	43,22	1,47	65	15	1		3,83	0,11	0,01	
Козырек подъезда																
120	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (175 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,02864	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	396	232	103	22	63,28	1,81	3,82	0,11
121	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,02864	56908,96				1630							
122	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (168 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	440	218	169	26	35,5	1,7	2,61	0,13
123	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,0015 1,5/1000	141656,29				212							
124	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,03072 4,8*6,4/1000	50702,27				1558							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР 0%=0%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 0%=0%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 1,2/100	2169,48	507,79	43,22	1,47	26	6	1		3,83	0,05	0,01	
<b>Итого по разделу 3 Фасад</b>									1236243					1141,79		11,72
<b>Раздел 4. Прочие</b>																
126	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,33	345,71		345,71		4954		4954					
127	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	81,19	34,59		34,59		2808		2808					
128	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	95,52	58,52		58,52		5590		5590					
<b>Итого по разделу 4 Прочие</b>									13352							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>									2075784	394324	99044	13080		3120,09		72,74
<b>Накладные расходы</b>									333521							
<b>Сметная прибыль</b>									189986							
<b>Итого по смете:</b>																
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b>									144732					350,17		26,29
<b>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</b>									144059					397,05		5,56
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>									23887					80,85		0,11
<b>Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)</b>									5746					22,19		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Конструкции из кирпича и блоков								171398					305		5,04
	Отделочные работы								820240					658,77		4,68
	Деревянные конструкции								496610					472,67		2,64
	Проемы (ремонтно-строительные)								3868					3,13		0,03
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								534					0,79		
	Кровли								306934					269,09		9,22
	Полы								49859					15,3		0,43
	Строительные металлические конструкции								174112					257,08		17,4
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								5659					9,09		
	Теплоизоляционные работы								75050					210,58		0,23
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								17603					1,3		0,13
	Автомобильные дороги								30452					14,06		0,05
	Стены (ремонтно-строительные)								11126					8,84		0,61
	Перекрытия (ремонтно-строительные)								60166					29,45		0,2
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								43904					14,68		0,12
	Погрузо-разгрузочные работы								7762							
	Перевозка грузов автотранспортом								5590							
	Итого								2599291					3120,09		72,74
	В том числе:															
	Материалы								1582416							
	Машины и механизмы								99044							
	ФОТ								407404							
	Накладные расходы								333521							
	Сметная прибыль								189986							
	Непредвиденные расходы 1%								25993							
	Итого с непредвиденными								2625284							
	НДС 18%								472551							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>3097835</b>					<b>3120,09</b>		<b>72,74</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)