

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу:
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3132826 руб.
Средства на оплату труда _____ 462378 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3387,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-03-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (5862 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6978 руб.) СП (3349 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6978 руб.)	100 отверстий	5,5	1997,2	1268,62	728,58		10985	6978	4007	
2	ТЕР46-03-014-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (472 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (562 руб.) СП (270 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (562 руб.)	100 отверстий	5,5	168,94	102,24	66,7		929	562	367	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (78903 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (125243 руб.) СП (50097 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (125243 руб.)	100 м трубопровода	23,05 (160*1780+140*105+120) / 100	5598,17	5433,54	47,23		129038	125243	1089	
4	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (8203 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (13021 руб.) СП (5208 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (13021 руб.)	100 м трубопровода	1,6 160 / 100	8539,46	8137,96	117,96		13663	13021	189	
5	ТССЦпг-01-01-01-031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автопогрузчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-031 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	7,2576 (160*1,6+1780*2,39+140*3,03+ 105*3,84+120*4,88+160*8,34)/1 000	193,27		193,27		1403		1403	
6	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	7,2576 (160*1,6+1780*2,39+140*3,03+ 105*3,84+120*4,88+160*8,34)/1 000	99,84		99,84		725		725	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									309108			
Раздел 2. Отопление												
7	ТЕР16-02-004-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=2,24 НР (17962 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (18329 руб.) СП (10264 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (18329 руб.)	100 м трубопровода	1,6 160 / 100	29765,81	11382,22	1286,43	73,01	47625	18212	2058	117
8	ТССЦ-301-5608 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5608 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	107	26				2782			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (6806 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (6945 руб.) СП (3889 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6945 руб.)	100 м трубопровода	1,2 120 / 100	33894,6	5750,18	569,63	37,42	40674	6900	684	45
10	ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	шт.	80	15,93				1274			
11	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (4798 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4896 руб.) СП (2742 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4896 руб.)	100 м трубопровода	1,05 105 / 100	22965,13	4633,09	312,42	29,6	24113	4865	328	31
12	ТССЦ-301-5604 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5604 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	70	13,89				972			
13	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (6396 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (6527 руб.) СП (3655 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6527 руб.)	100 м трубопровода	1,4 140 / 100	24408,9	4633,09	312,42	29,6	34172	6486	437	41
14	ТССЦ-301-5603 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5603 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	94	15,96				1500			
15	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (81336 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (82996 руб.) СП (46478 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (82996 руб.)	100 м трубопровода	17,8 1780 / 100	21193,59	4633,09	312,42	29,6	377246	82469	5561	527

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-301-5602 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5602 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	65	14,47				941			
17	ТССЦ-302-1833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1833 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	500	137,5				68750			
18	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (7311 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (7460 руб.) СП (4178 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7460 руб.)	100 м трубопровода	1,6 160 / 100	19850,85	4633,09	312,42	29,6	31761	7413	500	47
19	ТССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5601 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	20	12,6				252			
20	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	40	101,93				4077			
21	ТССЦ-301-3220 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно к аналогу	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3220 1 квартал 2016 г. МАТ=8,64	шт.	54	4472,32				241505			
22	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	108	64,9				7009			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (779 руб.) СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (779 руб.)	1 шт.	2	1281,94	385,73	63,59	3,91	2564	771	127	8
24	ТССЦ-302-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	2	3283,93				6568			
25	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (3055 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3117 руб.) СП (1746 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3117 руб.)	1 шт.	16 12+4	639,4	194,82	29,63		10230	3117	474	
26	ТССЦ-302-0054 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0054 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	12	2267,65				27212			
27	ТССЦ-302-0055 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0055 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	4	2365,05				9460			
28	ТЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (204 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (208 руб.) СП (116 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (208 руб.)	10 фильтров	0,1 1/10	28050,67	2041,68	902,64	43,42	2805	204	90	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-301-1218 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1218 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-1	2494,14				-2494			
30	ТССЦ-301-1263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	1	3520,95				3521			
31	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (19253 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (19646 руб.) СП (11002 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (19646 руб.)	100 м трубопровода	23,05 (160+1780+140+105+120) / 100	1201,98	852,31	317,86		27706	19646	7327	
32	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (1337 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1364 руб.) СП (764 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1364 руб.)	100 м трубопровода	1,6 160 / 100	1267,77	852,31	317,86		2028	1364	509	
33	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (28256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (35320 руб.) СП (13068 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (35320 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,8405 (160*0,13+1780*0,16+140*0,18 +105*0,21+120*0,26) / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	41133	35312	65	8
34	ТССЦ-101-0456 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло- бежевая, светло-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0456 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	т	-0,0945	49746,43				-4701			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (трубопроводы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (2555 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3194 руб.) СП (1182 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3194 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,608 (160*0,38) / 100	6767,8	5252,05	17,02	1,96	4115	3193	10	1
36	ТССЦ-101-0456 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло- бежевая, светло-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0456 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	т	-0,015	49746,43				-746			
37	ТССЦ-101-1795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска БТ-177 серебристая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	0,1095 0,0945+0,015	136582,48				14956			
38	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (96861 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (125793 руб.) СП (60381 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (125793 руб.)	10 м трубопровода	246,6 ((80+890+70+53+80+80)*2) / 10	7440,13	510,11	126,8		1834736	125793	31269	
39	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-2713	425,89				-1155440			
40	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0879 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-8,138	220,79				-1797			
41	ТССЦ-104-0862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	м	176 80*2*1,1	135,99				23934			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-104-0859 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0859 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м	132 60*2*1,1	92,08				12155			
43	ТССЦ-104-0857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0857 1 квартал 2016 г. МАТ=2,52	м	116,6 53*2*1,1	79,51				9271			
44	ТССЦ-104-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	м	154 70*2*1,1	65,23				10045			
45	ТССЦ-104-0855 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0855 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33	м	1958 890*2*1,1	57,2				111998			
46	ТССЦ-104-0854 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0854 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	м	176 80*2*1,1	50,2				8835			
Итого по разделу 2 Отопление									2319542			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2039490	461549	57219	829
Накладные расходы									370334			
Сметная прибыль									218826			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21867			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									285113			
Погрузо-разгрузочные работы									1403			
Перевозка грузов автотранспортом									725			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1208745			
Отделочные работы									99818			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Теплоизоляционные работы								1010979			
	Итого								2628650			
	В том числе:											
	Материалы								1520722			
	Машины и механизмы								57219			
	ФОТ								462378			
	Накладные расходы								370334			
	Сметная прибыль								218826			
	Непредвиденные затраты 1%								26287			
	Итого с непредвиденными								2654937			
	НДС 18%								477889			
	ВСЕГО по смете								3132826			

Составил: _____ Кузнецова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)