

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, д.22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 4056006,92 руб.
Средства на оплату труда _____ 454094 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3449,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (17491 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9995 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	12,7041 11,8403+0,8638	1817,69	1639,06	178,63		23092	20823	2269	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (32723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,8403	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	46014	32543	13471	3025

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (16493 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9996 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,09968 274,92*0,4/100	22725,17	22725,17			24990	24990		
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов и деформ. шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (18023 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10299 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	17,37 4,07+13,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	34111	18520	15591	2936
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Разборка деревянных будок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1	
6	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2891 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1652 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,18 18/100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	2682	2340	342	89
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (347 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (166 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0243 (0,9*0,9*3) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	539	343	196	42
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									269557			
Раздел 2. Монтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (40736 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,792	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	120862	40512	16771	3766
9	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7112 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3401 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,792	2472,42	631,07	102,07	24,46	29155	7442	1204	288
10	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (26497 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12672 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	11,792	12303,03	2406,99	601,33	35,47	145077	28383	7091	418
11	ТЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (29661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	11,792	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	339886	30890	12281	1350
12	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-2,37	18265,13				-43288			
13	ТССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09	т	-0,2948	14133,72				-4167			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-48,58 -Ф1.р1	4367,37				-212167			
15	ТЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (21563 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10313 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	11,792	24534,4	1873,15	1000,55	114,47	289310	22088	11798	1350
16	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-2,37	18265,13				-43288			
17	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-48,58 -Ф2.р1	4367,37				-212167			
18	ТССЦ-104-0186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Экструдированный пенополистирол М35 Г4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	м3	176,88 1179,2*0,15	2628,05				464849			
19	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (35159 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16815 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	94,95	2157,89	346,48	231,91	56,01	204892	32898	22020	5318
20	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (40736 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,792	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	120862	40512	16771	3766

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (35558 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17006 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,792	12362,12	3155,34	510,37	122,3	145774	37208	6018	1442
22	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1557 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (856 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,167408 1179,2*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	33443	1909	319	37
23	ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (7545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3608 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,792	35208,55	689,65	98,13	5,87	415179	8132	1157	69
24	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (3324 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1590 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,6196	37148,78	2227,21	103,53	3,91	60166	3607	168	6
25	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)	м	161,96	44,06				7136			
26	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
парапетная кладка												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3820 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2218 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	5,59	6078,45	655,77	301,45	78,88	33979	3666	1685	441
28	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3770 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,266	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11684	4638	112	74
парапетный узел												
29	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2586 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1237 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1995 19,95 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9807	2803	37	8
30	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	м3	0,13	6545,15				851			
Деформационный шов												
31	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2316 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1345 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,39	6078,45	655,77	301,45	78,88	20606	2223	1022	267
32	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2846 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1316 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,2008	43923,78	17434,48	422,08	277,01	8820	3501	85	56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (800 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,129 12,9 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6341	1813	24	5
34	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	м3	0,13	6545,15				851			
35	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (546 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (261 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,266	37148,78	2227,21	103,53	3,91	9882	592	28	1
36	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)	м	26,6	44,06				1172			
Итого по разделу 2 Монтаж									2401148			
Раздел 3. Ограждение кровли												
37	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1759 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (841 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,078 (182,8+25) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	37091	1793	885	119
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									39691			
Раздел 4. Вентканалы												
ВК1-18шт												
38	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11561 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6713 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	16,92	6078,45	655,77	301,45	78,88	102847	11096	5101	1335

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
Итого по разделу 4 Вентканалы									161430			
Раздел 5. Водосточная система												
40	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6643 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3177 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,83	32160,95	3914,46	178,62	31,55	58855	7163	327	58
41	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,3093	47477,76				-14685			
42	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8272	43613,07				-36077			
43	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	61	625,21				38138			
44	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	61	133,24				8128			
45	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	20	251,12				5022			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-301-5865 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	116	876,38				101660			
47	ТССЦ-301-5875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	40	261,38				10455			
48	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	20	287				5740			
49	ТССЦ-301-5869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	116	307,49				35669			
50	ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	386	117,9				45509			
51	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	174	163,99				28534			
52	ТССЦ-301-5848 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	112,75				451			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	386	22,04				8507			
Итого по разделу 5 Водосточная система									305726			
Раздел 6. Будка выхода на крышу 3 шт.												
54	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (5655 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3284 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,5955 (19,85*3) / 100	82388,5	9905,32	1764,55	305,75	49062	5899	1051	182
55	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (5896 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2727 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,4623 0,1541*3	150928,14	15884,94	817,89	57,24	69774	7344	378	26
56	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (987 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (829 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,11 1,37*3	595,23	347,82	111,92		2446	1430	460	
57	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19- 9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	4,11 1,37*3	3073,08				12630			
58	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	3	456,8				1370			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью Перемычки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (213 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,05199 (14,88+2,45)*3/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2469	300	9	4
крыша												
60	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (664 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (317 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,25	11702,36	2925,54	277,32	29,6	2926	731	69	7
61	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (198 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (145 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,1098	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1166	272	19	7
62	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (578 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (485 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1647 16,47 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	1509	747	579	90
63	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	18,117 16,47*1,1	233,55				4231			
64	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	100	1,08				108			
65	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2839 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1356 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,177 0,059*3	36078,99	17821,19	443,92		6386	3154	79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (139 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,147 0,049*3	4250,34	1002	241,06	25,68	625	147	35	4
67	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-16,17 -Ф3,р2	19,01				-307			
68	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0074 -Ф3,р1	18265,13				-135			
69	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	16,17	22,06				357			
70	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,2 НР (3784 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1808 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,5778	27480,21	7235,88	424,82	39,5	15878	4181	245	23
71	ТССЦ-203-0371 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0371 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	-1,075	10486,39				-11273			
72	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	57,78	305,28				17639			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (206 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0243 0,81*3/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9966	428	246	52
74	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	3	456,8				1370			
пол												
75	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (170 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (81 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	504	169	70	16
76	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (89 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	7417,26	1893,2	306,22	73,38	365	93	15	4
77	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (110 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (53 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,0492 0,0164*3	12303,03	2406,99	601,33	35,47	605	118	30	2
78	ТЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (124 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (59 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	0,0492 0,0164*3	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	1418	129	51	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0099	18265,13				-181			
80	ТССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09	т	-0,0012	14133,72				-17			
81	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-0,2027 -Ф6,р1	4367,37				-885			
82	ТЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (90 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	0,0492 0,0164*3	24534,4	1873,15	1000,55	114,47	1207	92	49	6
83	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0099	18265,13				-181			
84	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-0,2027 -Ф6,р1	4367,37				-885			
85	ТССЦ-104-0186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Экструдированный пенополистирол М35 Г4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	м3	0,738 1,64*0,15*3	2628,05				1940			
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 3 шт.									225711			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2794784	427399	140333	26695

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									405631			
Сметная прибыль									202846			
ВСЕГО по смете									4056006,9			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									113011			
Кровли									2787995			
Прочие ремонтно-строительные работы									51479			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3912			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									7225			
Деревянные конструкции									10140			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									35856			
Конструкции из кирпича и блоков									243404			
Отделочные работы									126214			
Строительные металлические конструкции									20834			
Проемы (ремонтно-строительные)									2834			
Теплоизоляционные работы									357			
Итого									3403261			
В том числе:												
Материалы									2227052			
Машины и механизмы									140333			
ФОТ									454094			
Накладные расходы									405631			
Сметная прибыль									202846			
Непредвиденные затраты 1%									34033			
Итого с непредвиденными									3437294			
НДС 18%									618712,92			
ВСЕГО по смете									4056006,9			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)