

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, д.24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2763341,7 руб.
Средства на оплату труда _____ 369466 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2818,67 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13647 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7798 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,912 8,5+1,412	1817,69	1639,06	178,63		18017	16246	1771	
2	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10199 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6181 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,68 170*0,4/100	22725,17	22725,17			15453	15453		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (парапет и кирпичные столбики) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (17680 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	17,04 16+1,04	1963,81	1066,21	897,6	169,02	33463	18168	15295	2880
4	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытия парапета из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (995 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (568 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,2103	1032,04	978,03	54,01		1249	1184	65	
5	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Демонтаж плит вентшахт (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1928 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1102 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,12	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	1788	1560	228	60
6	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вент.каналы, будка и балконы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1475 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (843 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,0711 0,4511+0,62	1817,69	1639,06	178,63		1947	1756	191	
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									144936			
Раздел 2. Мусор.												
8	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,2	345,71		345,71		4909		4909	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	127,8	34,59		34,59		4421		4421	
10	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	142	117,04		117,04		16620		16620	
Итого по разделу 2 Мусор.									25950			
Раздел 3. Монтаж												
11	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (30182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14435 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,737	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	89549	30016	12426	2790
12	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5270 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2520 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,737	2472,42	631,07	102,07	24,46	21602	5514	892	214
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3950 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,737	4250,34	1002	241,06	25,68	37135	8754	2106	224
14	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (64705 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30946 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	174,74 873,7*0,2	2157,89	346,48	231,91	56,01	377070	60544	40524	9787

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (24264 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11605 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	65,5275 873,7*0,075	2157,89	346,48	231,91	56,01	141401	22704	15196	3670
16	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (34517 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16508 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,992	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	102413	34328	14211	3191
17	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (30130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,992	12362,12	3155,34	510,37	122,3	123522	31528	5100	1222
18	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1310 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (721 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,982278 992,2*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	28140	1607	269	31
19	ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (6349 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3036 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,922 992,2 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	349339	6843	974	58
20	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (5133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2455 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	2,5006	37148,78	2227,21	103,53	3,91	92894	5569	259	10
21	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)	м	250,06	44,06				11018			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (673 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	2566,27	382,55			5133	765		
23	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-3,06	1406,1				-4303			
24	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,05 0,5/10	1809,66				90			
25	ТССЦ-507-0592 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0592 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,05 0,5/10	734,46				37			
26	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (295 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (161 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	424,02	167,55			848	335		
27	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2	
28	ТССЦ-301-5862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паук МП, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	6	307,49				1845			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (185 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	0,77	595,23	347,82	111,92		458	268	86	
30	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блоки дверные металлические окрашенные со скобяными изделиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	0,77	3073,08				2366			
парапетный узел + узел будки												
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (20453 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9782 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,5777 157,77 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	77553	22169	291	62
32	ТССЦ-102-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м3	1,05	6017,37				6318			
парапетная кладка и вент.шахта												
33	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (17566 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10200 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	25,71 25,36+0,35	6078,45	655,77	301,45	78,88	156277	16860	7750	2028
34	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-10,13	11104,7				-112491			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	0,1379	11104,7				1531			
36	ТССЦ-404-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=9,85	1000 шт.	9,992	7557,91				75519			
37	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (9481 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5660 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,5213	26693,5	9301,04	63,48		40609	14150	97	
38	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-167,3	145,59				-24357			
39	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	167,3	68,1				11393			
40	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (13178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6095 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5213	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	25439	15207	1721	1266
плиты перекрытий вент шахт												
41	ТЕР06-01-041-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство перекрытий вент.каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3908 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 в деле	0,0378 3,78/100	841786,29	121230,7	31835,4	7994,26	31820	4583	1203	302

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арм1-3												
42	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство поясов в опалубке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,27; ЗПМ=12,23; МАТ=4,94 НР (1977 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1087 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 железобетона в деле	0,0168 (0,57+0,56+0,55)/100	998778,15	133113	66818,86	14004,57	16779	2236	1123	235
43	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,21	25640,84				-5385			
44	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,09717 0,03296+0,03244+0,03177	30732,48				2986			
45	ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0036 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	т	0,09717 0,03296+0,03244+0,03177	7918,63				769			
46	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0001 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,05218 0,00736+0,01056+0,0069+0,01 056+0,0069+0,0099	36109,02				1884			
47	ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0034 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	т	0,05218 0,00736+0,01056+0,0069+0,01 056+0,0069+0,0099	13646,95				712			
Итого по разделу 3 Монтаж									2103831			
Раздел 4. Ограждение кровли												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1829 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (875 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,16	17849,47	863,07	425,86	57,24	38555	1864	920	124
49	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (337 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (234 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,96	2169,48	507,79	43,22	1,47	2083	487	41	1
Итого по разделу 4 Ограждение кровли									43913			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1828013	341305	148722	28161
Накладные расходы									326357			
Сметная прибыль									164259			
ВСЕГО по смете									2763341,7			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									107785			
Прочие ремонтно-строительные работы									31833			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									4818			
Проемы (ремонтно-строительные)									500			
Погрузо-разгрузочные работы									9330			
Перевозка грузов автотранспортом									16620			
Кровли									1803789			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									87891			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3174			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3687			
Строительные металлические конструкции									3164			
Конструкции из кирпича и блоков									155886			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									42786			
Отделочные работы									44712			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2654			
Итого									2318629			
В том числе:												
Материалы									1337986			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								148722			
	ФОТ								369466			
	Накладные расходы								326357			
	Сметная прибыль								164259			
	Непредвиденные затраты 1%								23186			
	Итого с непредвиденными								2341815			
	НДС 18%								421526,7			
	ВСЕГО по смете								2763341,7			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)