


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2293029 руб.
Средства на оплату труда 351814 руб.
Сметная трудоемкость 2584,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-03-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (2238 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1279 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 отверсти й	2,1	1997,2	1268,62	728,58		4194	2664	1530		10,18	21,38		
2	ТЕР46-03-014-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88 НР (181 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 отверсти й	2,1	168,94	102,24	66,7		355	215	140		0,82	1,72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (55454 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (35209 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	16,2 (1360+260) / 100	5598,17	5433,54	47,23		90690	88023	765		43,6	706,32		
4	ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (16457 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (10449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	3,21 (101+200+20) / 100	8539,46	8137,96	117,96		27412	26123	379		65,3	209,61		
5	ТССЦпг-01-01-031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автопогрузчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-031 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,58444 (1360*2,39+260*3,09+101*3,84+ 200*4,88+20*8,34)/1000	193,27		193,27		1079		1079					
6	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,58444 (1360*2,39+260*3,09+101*3,84+ 200*4,88+20*8,34)/1000	99,84		99,84		558		558					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									245658					939,03		
Раздел 2. Отопление																
7	ТЕР16-02-004-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=2,24 НР (2245 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1283 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,2 20 / 100	29765,81	11382,22	1286,43	73,01	5953	2276	257	15	79,75	15,95	0,37	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (11344 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6482 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2 200 / 100	33894,6	5750,18	569,63	37,42	67789	11500	1139	75	40,92	81,84	0,19	0,38
9	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (4615 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2637 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,01 101 / 100	22965,13	4633,09	312,42	29,6	23195	4679	316	30	32,97	33,3	0,15	0,15
10	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (11881 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6789 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2,6 260 / 100	24408,9	4633,09	312,42	29,6	63463	12046	812	77	32,97	85,72	0,15	0,39
11	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (62145 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35511 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	13,6 1360 / 100	21193,59	4633,09	312,42	29,6	288233	63010	4249	403	32,97	448,39	0,15	2,04
12	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	4	64,9				260							
13	ТССЦ-302-1833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1833 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	84	137,5				11550							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТССЦ-301-3220 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно к аналогу	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3220 1 квартал 2016 г. МАТ=8,64	шт.	44	4472,32				196782							
15	ТССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5601 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	302	12,6				3805							
16	ТССЦ-301-5603 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5603 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	86	15,96				1373							
17	ТССЦ-301-5604 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5604 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	34	13,89				472							
18	ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	шт.	67	15,93				1067							
19	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (16046 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9169 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	19,21 (1360+260+101+200) / 100	1201,98	852,31	317,86		23090	16373	6106		5,01	96,24		

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (167 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,2 20 / 100	1267,77	852,31	317,86		254	170	64		5,01	1		
21 ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (24839 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11488 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,3761 (1360*0,16+260*0,18+101*0,21+ 200*0,26) / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	36159	31042	57	7	71,06	239,91	0,01	0,03
22 ТССЦ-101-0456 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0456 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	т	-0,0831	49746,43				-4134							
23 ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (319 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,076 (20*0,36) / 100	6767,8	5252,05	17,02	1,96	514	399	1		40,59	3,08	0,01	
24 ТССЦ-101-0456 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0456 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	т	-0,0019	49746,43				-95							
25 ТССЦ-101-1795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска БТ-177 серебристая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	0,085 0,0831+0,0019	136582,48				11610							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс») трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (71369 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44490 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	181,7 (160*106+191*1360) / 10	7440,13	510,11	126,8		1351872	92687	23040		3,52	639,58		
27	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0879 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-5,996	220,79				-1324							
28	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-1999	425,89				-851354							
29	ТССЦ-104-0855 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0855 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33	м	1496 1360*1,1	57,2				85571							
30	ТССЦ-104-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	м	210,1 191*1,1	65,23				13705							
31	ТССЦ-104-0857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0857 1 квартал 2016 г. МАТ=2,52	м	116,6 106*1,1	79,51				9271							
32	ТССЦ-104-0859 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0859 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м	176 160*1,1	92,08				16206							
Итого по разделу 2 Отопление									1678347					1645,01		3,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1479575	351207	40492	607		2584,04		3,06
Накладные расходы									279298							
Сметная прибыль									165132							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8349					23,1		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									235672					915,93		
Погрузо-разгрузочные работы									1079							
Перевозка грузов автотранспортом									558							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									857693					762,44		3,03
Отделочные работы									80848					242,99		0,03
Теплоизоляционные работы									739806					639,58		
Итого									1924005					2584,04		3,06
В том числе:																
Материалы									1087876							
Машины и механизмы									40492							
ФОТ									351814							
Накладные расходы									279298							
Сметная прибыль									165132							
Непредвиденные затраты 1%									19240							
Итого с непредвиденными									1943245							
НДС 18%									349784							
ВСЕГО по смете									2293029					2584,04		3,06

Составил: _____ Кузнецова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)